29年度	工　事　設　計　書				
工　事　名	博要地区市民センター大規模改修工事				
施工地名	伊賀市　　種生　　地内				
工　費	¥				
工　期	契約の日から　120　日間	設　計	平成29年9月		
		設　計		検　算	
工　事　の　大　要		業　種	建	業種コード	02

博要地区市民センター大規模改修工事

・改修工事（通路改修工事、屋上防水改修工事、外壁塗装改修工事、他）

・電気設備工事（電灯設備工事、自動火災報知設備工事、他）

・機械設備工事（既設便所改修工事、便所新設工事、他）

伊　賀　市

博要地区市民センター大規模改修工事

用途	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊　賀　市

博要地区市民センター大規模改修工事

用途	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A	直接工事費						
①	改修工事		1	式			
②	電気設備工事		1	式			
③	機械設備工事		1	式			
④	発生材処分		1	式			
	合計						

伊　賀　市

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
①	改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	鉄骨工事		1	式			
6	防水工事		1	式			
7	ﾀｲﾙ工事		1	式			
8	金属工事		1	式			
9	木工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	建具工事		1	式			
12	ガラス工事		1	式			
13	塗装工事		1	式			
14	内・外装工事		1	式			
15	雑工事		1	式			
16	外壁補修工事		1	式			
17	解体工事		1	式			

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	①　合計						

伊　賀　市

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上　27.8m2	1	式			
	外部足場	手摺先行枠組本足場 2ヶ月 W600　階段・手摺共 588m2	1	式			
		垂直養生：ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2ヶ月 588m2	1	式			
		安全手すり 2ヶ月 143ｍ	1	式			
	内部足場	脚立足場　並列　2か月 2ヶ月 129m2	1	式			
	養生費	施工部分　27.8m2	1	式			
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	竣工時　27.8m2	1	式			
	1. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	土工事						
	女子便所 砕石敷	再生材　　RC-40	2.1	m^3			
	ポリエチレンフィルム	厚0.15	13.8	m^3			
	2. 合　　計						

伊 賀 市

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
3	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	（　内　　部　）						
	女子便所・男子便所 床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21-18-20N	2.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費	ｺﾝｸﾘｰﾄ　手打ち	1	式			
	普通型枠	新設通路　上り部	0.2	m2			
	型枠運搬費		0.2	m2			
	3. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
4	鉄筋工事						
	女子便所・男子便所 床 異形鉄筋	SD295A D10	94.9	kg			
	鉄筋加工組立		94.9	kg			
	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH2	1	式			
	鉄筋運搬費	4t	94.9	kg			
	新設通路 ワイヤーメッシュ	φ6　□150　　材工共	5.3	m2			
	4. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5	鉄骨工事						
	鋼材	SSC400 □-100*100*2.3	75.1	kｇ			
	鋼材	SSC400 C-100*50*20*2.3	105.0	kｇ			
	鋼板	PL6.0	11.0	kｇ			
	鋼板	SS400 PL4.5	32.0	kｇ			
	普通ボルト	M12	88.0	本			
	あと施工アンカー	M12　金属拡張アンカー 下、横方向打	18.0	本			
		M12　金属拡張アンカー 上方向打	12.0	本			
	スクラップ控除		1	式			
	工場組立加工		229.0	kｇ			
	鉄骨さび止め塗装		229.0	kｇ			
	鉄骨建方		1	式			
	鉄骨運搬費		1	式			
	5. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
6	防水工事						
防水 撤去	下地清掃	ケレン含む	638.0	㎡			
	既存アルミ金物撤去	架台基礎廻り	137.0	m			
	既設防水層撤去	側溝部・床から立上り	217.0	㎡			
	既設パラペット	笠木モルタル撤去	36.8	㎡			
	架台基礎防水層撤去	アンテナ架台	1.3	㎡			
防水 改修	パラペット	モルタル欠損補修　糸＝520	143.0	m			
	パラペット	アゴ下モルタル補修　100*100程度	141.0	m			
	改修ドレイン取付	鉛製縦型　φ100キャップ共	12.0	ヶ所			
		鉛製横型　φ100キャップ共	1.0	ヶ所			
	改質アスファルト防水	平場・庇部共 RM1ーS109B　同等品	390.0	㎡			
		側溝部 RM1ーS109B　同等品	143.0	㎡			
		架台基礎（平・立部） RM1ーS109B　同等品	1.3	㎡			
		立上り、庇含む RM1ーS109B　同等品	137.0	㎡			
	新設 アルミ金物取付	L型100　シール共	137.0	m			
	新設 押え金物取付	35*15　シール共	6.6	m			
	ウレタン塗膜防水	X-2 架台基礎天	3.0	㎡			

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	（内　部）						
	面台 ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10×10	1.6	m			
	LSD部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 15×10	7.8	m			
	（外　部）						
	建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え	MS-2 15×10	11.7	m			
	新設壁　見切 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え	MS-2 15×10	17.8	m			
	6. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
7	ﾀｲﾙ工事						
	（　内　　部　）						
	便所 床 磁器質ﾀｲﾙ	25角	1.3	m2			
	便所 壁 陶器質ﾀｲﾙ	100角　　接着貼り	1.0	m2			
	便所 旧給食室　壁 陶器質ﾀｲﾙ目地 補修		1	式			
	7. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
8	金属工事						
	便所間仕切り壁 軽鉄下地組	W=65 @300	16.8	m2			
	軽鉄下地組	W=100 @300	4.9	m2			
	壁下地	Mバー　19型	10.1	m2			
	開口部補強	W=1000　1000*2.000程度	1.0	ヶ所			
	設備壁 軽鉄下地組	W=65 @300	1.4	m2			
	軽鉄下地組	天井　19型	0.7	m2			
	設備壁 面台	ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5曲加工 HL 120×25 糸=155	1.4	m			
	便所 天井点検口下地開口補強	450*450	1.0	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製　450角	1.0	ヶ所			
	女子便所入口 アルミ製３方枠	1750*2730*310　ｔ＝1.5	1.0	ヶ所			
	取り付費		1	式			
	新設通路 アルミ見切り	壁上、ヨコ部	11.2	m			
	新設通路 カラーGL水切り	壁下端	2.8	m			
	8. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
9	木工事						
	（　内　　部　）						
	壁端部枠	スプルス　　120*25	2.8	m			
	窓見切り	スプルス　　120*25	3.4	m			
	額縁	スプルス　　120*25	12.9	m			
	9. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
10	左官工事						
	（内　　部） 便所　床下地モルタル	t=30 25角ﾀｲﾙ下	1.3	㎡			
	壁　モルタル補修	旧フード及び厨房器具撤去アト	3.8	㎡			
	床モルタル鏝押	貼り物下	19.1	㎡			
	床　ピットアト補修		0.3	㎡			
	（外　部） 廊下、スロープ　床目荒らし	全面	8.1	㎡			
	スロープ　床下地モルタル	木こて　　材工	8.1	㎡			
	スロープ　床モルタル	金こて　　材工	2.8	㎡			
	10. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
11	建具工事						
a	鋼製建具工事		1	式			
b	アルミサッシ工事		1	式			
c	トイレブース工事		1	式			
	11. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
a	鋼製建具工事						
	女子便所 LSD-1	自閉式片引きハンガードアー 900×2000	1.0	ヶ所			
	搬入取付調整費		1	式			
	a.の計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
b	アルミサッシ工事						
	新設 AD-1	1770×2000	1.0	ヶ所			
	新設 AW-1	1770×1200	1.0	ヶ所			
	搬入取付調整費		1	式			
	既設改修　AW-2 アルミパネル取替	アルミパネルｔ＝3.0 400*400　　取付共	1.0	ヶ所			
	b・の計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
c	トイレブース工事						
	男子便所 TB-1	ポリ合板フラッシュ　サポートタイプ　取付共	1.0	ヶ所			
	女子便所 TB-2	ポリ合板フラッシュ　サポートタイプ　取付共	1.0	ヶ所			
	c・の計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
12	ガラス工事						
	型板ｶﾞﾗｽ	t=4　　特寸　2.18m2以下	4.2	m2			
	トウメイガラス	t=5　　特寸　2.18m2以下	5.7	m2			
	硝子ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ 1液 5×5　　5.1m	1	式			
	12. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
13	塗装工事						
	（内　部）						
	女子便所、新設通路 天井 EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	14.5	m2			
	女子便所 壁 EP塗替え	モルタﾙ面	10.8	m2			
	女子便所、新設通路 壁 EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	42.0	m2			
	木製建具枠、見切り等 SOP塗	木製面	19.5	m			
	新設通路 外装薄塗材Ｅ吹付	上げ裏	3.2	㎡			
	新設通路 複層塗材Ｅ吹付	外壁、柱型、梁型	4.8	㎡			
	（外　部）						
	タテ樋　SOP塗り	金属面	13.6	㎡			
	（既設部）						
	下地調整	外壁、柱型、梁型、パラペット C-1	692.0	㎡			
	外装薄塗材Ｅ吹付	上げ裏	150.0	㎡			
	複層塗材Ｅ吹付	外壁、柱型、梁型、パラペット	542.0	㎡			
	新設通路 複層塗材Ｅ吹付	サイディング面	9.7	㎡			
	新設スロープ 合成樹脂塗装	弾性ウレタン塗床　防滑仕上	2.8	㎡			
	13. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
14	内・外装工事						
	（内　部）						
	女子便所、新設通路 天井 天井　ケイカル板	t=6.0 軽鉄面･塗装下	14.5	m2			
	便所 壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=12.5 軽鉄面･塗装下	20.7	m2			
	女子便所、新設通路 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=12.5 軽鉄面･塗装下	37.8	m2			
	女子便所、新設通路 床　長尺塩ビシート	ｔ＝2.5	19.1	m2			
	女子便所、新設通路 ソフト巾木	H=100	10.6	m			
	女子便所 塩ビ廻り縁		16.6	m			
	（外　部）						
	窯業系サイディング	厚16　　材工共	9.7	m2			
	透湿防水シート	材工共	9.7	m2			
	タテ　樋　上部	VU　100	3.6	m			
	下部	養生管　100*1800	1.0	本			
	14. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
15	雑工事						
	室名札	250*50*11　　アクリル製文字共	2.0	枚			
	外部カーポート ポリカーボネド部分貼替え	屋根全体寸法　3000*10000*3.0　カラー	9.0	㎡			
	15. 合　　計						

伊 賀 市

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
16	外壁補修工事						
	事前調査	外壁面の事前調査	692.0	㎡			
	既設面 高圧水洗い洗浄	外壁、パラペット、上げ裏	692.0	㎡			
	コンクリート打放し改修工法	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	1.0	㎡			
		欠損部エポキシ樹脂モルタル充てん工法 100*100*30　程度	1.0	ヶ所			
		Uｶｯﾄ可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填工法 (幅10､深さ10㎜以上)	8.0	m			
		ひび割れ部　シール工法 ひび割れ0.2ｍｍ以下	34.3	m			
	16. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
17	解体工事						
	便所 既設　トイレブース撤去		4.1	m2			
	旧　給食室 アルミサッシ撤去	枠残し　部分撤去	1.0	ヶ所			
	ガラス撤去		9.0	m2			
	床　カッター切り		16.6	m			
	土間コンクリート撤去	ハンドブレイカー主体	2.5	m3			
	既設ピット撤去	300*300　L=5500	1.0	ヶ所			
	グリーストラップ　撤去	400*600*600	1.0	ヶ所			
	調理台　撤去	1500*750*700　(処分別)	2.0	ヶ所			
	既設回転釜　撤去	鋳鉄製　φ900　H=700	2.0	台			
	ステンレスフード撤去	4000*900*900	1.0	ヶ所			
	天井 ケイカル板　撤去	t＝6.0	13.8	m2			
	天井点検口		1.0	ヶ所			
	樋　撤去		3.3	m			
	17. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
②	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1	式			
2	自動火災報知設備工事		1	式			
	②　合計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	電灯設備工事						
1)	照明設備工事		1	式			
2)	電灯コンセント設備工事		1	式			
		1- 計					

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1)	照明設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF16　　隠蔽	1.0	m			
	電線管	E19　　露出	10.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C　隠蔽	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C　ころがし	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C　露出	11.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C　ころがし	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C　露出	2.0	m			
	ケーブル	EM-IE 1.6　　隠蔽	5.0	m			
	メタルモール	MMB型	2.0	m			
	1種金属線ぴ付属品		1	式			
	照明器具	A	2.0	個			
	照明器具	B	1.0	個			
	照明器具	C	2.0	個			
	ボックス類		1	式			
	フロアプレート		1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15AX2　(2個用)	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2,1P15A(ｵﾌﾋﾟｶ)	1.0	個			

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	プルボックス		1.0	個			
	溝はつり補修費		1	式			
	壁貫通処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-1）計					

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2)	コンセント設備工事						
	電線管	PF22　　隠蔽	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C　隠蔽	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C　ころがし	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C　露出	2.0	m			
	ケーブル	EM-IE 1.6　　隠蔽	13.0	m			
	メタルモール	MMB型	2.0	m			
	1種金属線ぴ付属品		1	式			
	ボックス類		1	式			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A*2（接地極・接地端子付）	3.0	個			
	壁貫通処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-2) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	自動火災報知設備工事						
	電線管	E19　　露出	1.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C　露出	2.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C　ころがし	1.0	m			
	ボックス類		1	式			
	差動ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　　露出	1.0	個			
	壁貫通処理費		1	式			
		2- 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
③	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
2	換気設備工事		1	式			
	③　合計						

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	給排水衛生設備工事						
1)	屋内給水設備工事		1	式			
2)	屋外排水設備工事		1	式			
3)	屋内排水設備工事		1	式			
4)	衛生器具設備工事		1	式			
5)	給湯設備工事		1	式			
6)	ガス設備工事		1	式			
		1- 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1)	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP　20A　便所	8.0	m			
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP　25A　便所	6.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD　20A　便所	4.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD　25A　便所	1.0	m			
	仕切弁	JIS10Kｺｱ　25A	1.0	個			
	堀方埋戻し費		1	式			
	保温工事費		1	式			
	既設切断接続費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-1) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2)	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP　100A　地中	3.0	m			
	堀方埋戻し費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	インバート改修費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-2) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
3)	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP　40A　便所	4.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP　50A　便所	3.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP　75A　便所	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP　100A　便所	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP　50A　便所通気	6.0	m			
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	通気金物	VC50	1.0	個			
	堀方埋戻し費		1	式			
	保温工事費		1	式			
	既設切断接続費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	鉄筋探査費		1	式			
	既設撤去費		1	式			

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
		1-3) 計					

用途	名　称	摘　要	数量	単位	単　価	金　額	備　考
4)	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS497BM（フラッシュタンク式），リモデル対応，TCF226(暖房便座)　同等品	3.0	組			
	紙巻器	YH650　同等品	3.0	個			
	小便器	UFH500，TG600PN(フラッシュバルブ），T9R　同等品	2.0	組			
	一体形洗面器	L270DM，TLC11AR(立水栓），T6PM1，TL220D，TS126AR(水石けん）同等品	2.0	組			
	手すり（L型）	T112CL10，固定金具　同等品	3.0	組			
	手すり（小便器）	T112CU2，固定金具　同等品	1.0	組			
	化粧鏡	YM3545A　同等品	2.0	枚			
	既設撤去費		1	式			
		1-4) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5)	給湯設備工事						
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-5) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
6)	ガス設備工事						
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
		1-6) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	換気設備工事						
	換気設備工事		1	式			
		2- 計					

用途	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1)	換気設備工事						
	F-1　壁換気扇	窓枠据付格子タイプ　電気式シャッター付 460m3/H ／15Pa	1.0	個			
	既設撤去費		1	式			
		2-1) 計					

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
④	発生材処分						
1	発生材運搬費		1	式			
2	発生材処分費		1	式			
	④　合計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	発生材運搬費						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	有筋	2.7	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	無筋	1.1	m3			
	木類		0.2	m3			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類		4.3	m3			
	ｶﾞﾚｷ類	硝子類	0.4	m3			
	ｶﾞﾚｷ類	ﾀｲﾙ類	0.1	m3			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0.3	m3			
	ﾎﾞｰﾄﾞ類		0.8	m3			
	金属くず		0.1	m3			
	その他建築廃材		1.8	m3			
	1. 合　　計						

用途	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	発生材処分費						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	有筋	2.7	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	無筋	1.1	m3			
	木類		0.2	m3			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ類		4.3	m3			
	ｶﾞﾚｷ類	硝子類	0.4	m3			
	ｶﾞﾚｷ類	ﾀｲﾙ類	0.1	m3			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0.3	m3			
	ﾎﾞｰﾄﾞ類		0.8	m3			
	金属くず		0.1	m3			
	その他建築廃材		1.8	m3			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ類	0.1	ｋｇ			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ類	2.9	ｋｇ			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄鋼・ｽﾁｰﾙ類	276.0	ｋｇ			
	2. 合　　計						