

29年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	さるびの温泉テントサイト改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 上阿波 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	45	日間	設 計 平成29年5月
工 事 の 大 要				設 計
さるびの温泉テントサイト改修工事 一式 既設テントサイト撤去 N= 2 基、新設ウッドデッキ (人工木材) N= 4 基、掘削工、埋戻工、基礎コンクリート工他				検 算
				業 種 と
				業種コード 05

さるびの温泉テントサイト改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

さるびの温泉テントサイト改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	取壊し工事						
	既設テントサイト床材取壊し	木造 取壊し・切断共 場内運搬	2.00	基			
	既設基礎ブロック取壊し		1.50	m ³			
	コンクリート殻積込運搬		1.50	m ³			
	根株引き抜き	除根、集積、積込、場内運搬	30.00	株			
	1の計						

さるびの温泉テントサイト改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	テントサイト改修工事						
	床掘	土砂 機械	6.00	m ³			
	床付け		53.70	m ²			
	埋戻し	土砂 機械 場内流用	6.00	m ³			
	重機回送費		1.00	回			
	再生砕石	RC40 厚み100mm	5.30	m ³			
	型枠	普通 基礎 運搬共	5.90	m ²			
	コンクリート	F c 24-8-40高炉 W/C=55%以下 一般養生	5.30	m ³			
	打設手間	基礎 ホン [°] 圧送共	1.00	式			
	丸鉄線溶接金網	6φ 150×150 敷手間共	53.70	m ²			
	ウッドデッキ	サニーデッキSW 3060×4115 根太鋼、支持脚共	4.00	基			
	金物類 下地補強設置取付		4.00	基			
	資材運搬費		4.00	基			
	2の計						

