

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成29年度
契約番号	4291000024
工事名	平成29年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(別府工区)

単価適用日		平成29年4月1日
積算基準適用版		平成28年4月1日改定版(水道事業実務必携)
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	地方部(影響有)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	あり
機械質量(t)	29t
片道運搬距離(km)	110 km
2t毎割増料運賃計上	あり
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	あり
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	あり
別紙「交通誘導員算出シート」のとおり、交通誘導員を計上しています。 ※交通誘導員は直接工事費に計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり
「水道実務費必携平成28改訂版」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

平成29年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（別府工区）

交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠			備考	
					単位数量	労務数量	作業人数			年度	機関	引用項		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	m	240.0	H28	県土	I-12-④-65	日当り施工量	
t-0002		"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	170.0	H28	県土	"	"	
t-0003		"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	m	120.0	H28	県土	"	"	
t-0004		"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	m	150.0	H28	県土	"	"	
t-0005		"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	70.0	H28	県土	"	"	
t-0006		舗装版取壊し積込工	15cm以下	BH0.08m3	100	m ²	0.56	1	m ²	178.6	H28	水実	p155	世話役
t-0007		"	"	BH0.13m3	100	m ²	0.49	1	m ²	204.1	H28	水実	"	"
t-0008		"	"	BH0.28m3	100	m ²	0.42	1	m ²	238.1	H28	水実	"	"
t-0009		"	"	BH0.45m3	100	m ²	0.35	1	m ²	285.7	H28	水実	"	"
t-0010		構造物とこわし工	無筋構造物	機械施工	-	m ²	-	m ²	20.0	H28	県土	I-12-⑤-22	日当り施工量	
t-0011		"	"	人力施工	-	m ²	-	m ²	6.0	H28	県土	"	"	
t-0012		"	鉄筋構造物	機械施工	-	m ²	-	m ²	10.0	H28	県土	"	"	
t-0013		"	"	人力施工	-	m ²	-	m ²	4.0	H28	県土	"	"	
t-0014		切削オーバーレイ工	"	"	-	m ²	-	m ²	850.0	H28	県土	IV-3-①-8	日当り施工量	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m3	-	m3	43.0	H28	水実	p149	日当り施工量	
d-0002		"	"	BH0.13m3 ※1	-	m3	-	m3	48.0	H28	水実	"	"	
d-0003		"	"	BH0.28m3 ※1	-	m3	-	m3	67.0	H28	水実	"	"	
d-0004		"	"	BH0.45m3 ※1	-	m3	-	m3	99.0	H28	水実	"	"	
d-0005		人力掘削工	"	人力施工 ※1	1	m3	0.42	1	m3	2.4	H28	県土	II-1-③-1	普通作業員（施P）
d-0006		機械埋戻工	砂、発生土、改良土、碎石	BH0.08m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	p152	タンバ運転
d-0007		"	"	BH0.13m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0008		"	"	BH0.28m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0009		"	"	BH0.45m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0010		人力埋戻工	"	人力施工 ※1	1	m3	0.27	1	m3	3.7	H28	県土	II-1-③-9	普通作業員（施P）
p-0001	管路工	鉄鉄管布設工	φ75以下	吊込据付（機械）	-	m	-	m	34.4	H28	経産	p2	工業用水歩掛	
p-0002		"	φ100	"	-	m	-	m	34.4	H28	経産	"	"	
p-0003		"	φ150	"	-	m	-	m	41.5	H28	経産	"	"	
p-0004		"	φ200	"	-	m	-	m	40.0	H28	経産	"	"	
p-0005		"	φ250	"	-	m	-	m	38.5	H28	経産	"	"	
p-0006		"	φ300	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0007		"	φ350	"	-	m	-	m	42.6	H28	経産	"	"	
p-0008		"	φ400	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.6	H28	水実	p59	配管工
p-0010		"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H28	水実	"	"
p-0011		"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H28	水実	"	"
p-0012		硬質塩化ビニル管布設工	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	p75	配管工
p-0013		"	φ75	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	"	"
p-0014		ポリエチレン管布設工	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H28	水実	p77	配管工
p-0015		"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H28	水実	"	"
p-0016		"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H28	水実	"	"
p-0017		"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H28	水実	"	"
p-0018		"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	"	"
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	-	1	箇所	-	箇所	2.0	H28	実勢	-	実勢による施工量	
p-0020		サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ13～φ50	鉄鉄管（標準）	1	箇所	0.08	1	箇所	12.5	H27	水実	p174	配管工
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	m ²	1580.0	H28	県土	I-12-④-54	日当り施工量	
h-0002		下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	m ²	1110.0	H28	県土	"	"	
h-0003		歩道施工	"	-	-	m ²	-	m ²	288.0	H28	県土	"	"	
h-0004		基層・表層工（車道・路肩部）	35mm以上45mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	I-12-④-55	日当り施工量	
h-0005		"	35mm以上45mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	2300.0	H28	県土	"	"	
h-0006		"	45mm以上55mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0007		"	45mm以上55mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	2300.0	H28	県土	"	"	
h-0008		基層・表層工（歩道部）	25mm以上35mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0009		"	25mm以上35mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	1000.0	H28	県土	"	"	
h-0010		"	35mm以上45mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0011		"	35mm以上45mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	1000.0	H28	県土	"	"	
h-0012		不陸整正工（管路）	-	1.8m未満	100	m ²	0.52	1	m ²	192.3	H28	水実	p159	普通作業員
h-0013		"	-	1.8m以上	100	m2	0.58	1	m2	172.4	H28	水実	"	"
h-0014		路盤工（管路）	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m未満	100	m2	0.78	1	m2	128.2	H28	水実	p157	普通作業員
h-0015		"	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m以上	100	m2	0.71	1	m2	140.8	H28	水実	"	"
h-0016		アスファルト舗装工（管路）	5cm以下	人力施工	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	水実	p165	日当り施工量	
h-0017		コンクリート舗装工（管路）	20cm未満	人力施工	-	m ²	-	m ²	69.0	H28	県土	I-12-④-57	日当り施工量	
h-0018		アスカープ	-	-	-	m	-	m	260.0	H28	県土	I-12-④-55	日当り施工量	
h-0019		（インターロック）ブロック設置工	-	-	-	m ²	-	m ²	80.0	H28	県土	I-12-⑤-5	日当り施工量	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	-	m	-	m	1500.0	H28	県土	I-12-⑤-3	日当り施工量	
k-0002		"	実線	W=30cm	-	m	-	m	1000.0	H28	県土	"	"	
k-0003		"	破線	W=15～20cm	-	m	-	m	1200.0	H28	県土	"	"	
k-0004		"	破線	W=30cm～45cm	-	m	-	m	800.0	H28	県土	"	"	
k-0005		"	ゼブラ	W=15～20cm	-	m	-	m	1100.0	H28	県土	"	"	
k-0006		"	ゼブラ	W=30cm～45cm	-	m	-	m	600.0	H28	県土	"	"	
k-0007		"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	m	500.0	H28	県土	"	"	
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	m	350.0	H28	県土	"	"	

< 備考 >

※1 管路工に伴う土工作業（掘削・埋戻）の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

ver. 170401

(开工区)

A

[illegible]

	末日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数		
交通整理員 A N=	1.19	×	1	+		×	) =	1.19	人
交通整理員 B N=	1.19	×	1	+	1	×	3) =	4.19	人
交通整理員 (A + B) N=							計	5.4	人

区分	2	
交通整理員 A	1.43	人
交通整理員 B	5.03	人
計	6.5	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間（8：00～17：00）実働8時間（交代要員無し）	1.0	1.0
2	昼間（8：00～17：00）実働9時間（交代要員有り）	1.2	1.2
3	夜間（20：00～5：00）実働8時間（交代要員無し）	1.5	1.5
4	夜間（20：00～5：00）実働9時間（交代要員有り）	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間（交代要員無し）	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間（交代要員有り）	3.4	3.5

＜備 考＞ ※1 管路工に伴う土工作業（掘削・埋戻）の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

ver. 170401

(开工区)

A

[illegible]

区分	4	
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	9.36	人
計	9.4	人

＜備 考＞ ※1 管路工に伴う土工作業（掘削・埋戻）の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

ver. 170401

(开工区)

A

[illegible]

区分	2	
交通整理員 A	1.64	人
交通整理員 B	2.84	人
計	4.5	人

＜備 考＞ ※1 管路工に伴う土工作業（掘削・埋戻）の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。