業 務 委 託 数 量 明 細 書

業務名；平成29年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替詳細設計業務（小田町工区）

費目	工種	種別	細別	単位	業務対象地区					合計	補正係数	備考
					1工区	2工区	3工区	4工区				
水道設計業務												
設計業務（交付金事業）												
	開削工法設計											
		設計協議		式	要	要	要	要		1		
		布設替詳細設計		計	0.45	0.55	0.20	0.28		1.48		※消火栓、給水含む
			φ250	km	－	－	－	－			0.93	
			φ200	km	－	－	－	－			0.92	
			φ150	km	0.22	－	－	－		0.22	0.91	
			φ100以下	km	0.23	0.55	0.20	0.28		1.26	0.90	※主たる設計口径
		関係機関との協議資料作成		式	道路	道路	道路	道路		1		
測量業務（交付金事業）												
	地形測量											
		IP設置		km	0.45	0.55	0.20	0.28		1.48		
		中心線測量		km	0.45	0.55	0.20	0.28		1.48		
設計業務（市単独事業）												
	開削工法設計											
		簡易設計		計		0.35	0.31			0.66		※消火栓、給水含む
			φ50	km	－	0.35	0.31			0.66		