

29年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事（T3）			
施 工 地 名	伊賀市 上之庄 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から 75 日間		設 計	平成29年5月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事（T3） 1式 防水改修面積 231.0㎡ PC目地シーリング 72.6m			業 種	防 業種コード 18

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事（T3）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1.00	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1.00	式			
	共通仮設費	積上げ	1.00	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1.00	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1.00	式			
	工事費計						

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事 (T 3)

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
1	直接仮設費		1	式			
2	屋上防水改修工事		1	式			
3	発生材処分費		1	式			
	小計						

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事 (T 3)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設費						
	枠組本足場	手摺先行方式 建地1200	20.9	架㎡			
	安全手摺	最上部	4.8	m			
	シート養生		20.9	㎡			
	小計						

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事 (T3)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋上防水改修工事						
	既設防水層浮き部分撤去		1	式			
	既設防水層撤去	500mm、550mm	38.8	m ²			
	下地処理	ケレン、清掃	231.0	m ²			
	アスファルトシート補強	短辺部処理 W200	56.7	m			
	改質アスファルト防水	露出密着仕様 (RM1-S109B同等品) シルバー仕上げ	231.0	m ²			
	防水層端末部処理	ハイネスシール	73.5	m			
	アルミアングル	L型100 シール共	12.6	m			
	PC目地シーリング	横目地、庇、見付 (撤去共) 変成シリコン	72.6	m			
	PC目地シーリング撤去		72.6	m			
	小計						

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事 (T 3)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分費						
	発生材処分費	0.8 t	1	式			
	小計						

市営住宅上之庄団地屋上防水改修工事 (T3)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積上げ)					
	荷揚げ、荷降し	移動式クレーン4.9t 2回程度	1	式			
	小計						