

29年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	西之平団地 2 0 号棟屋上防水改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 八幡町 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 75 日間		設 計	平成29年5月	
工 事 の 大 要			設 計		検 算
西之平団地 2 0 号棟屋上防水改修工事 1 式 防水改修面積 392. 4㎡ 改修用ドレン 6箇所			業 種	防	業種コード 18

西之平団地20号棟屋上防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1.00	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1.00	式			
	共通仮設費	積上げ	1.00	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1.00	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1.00	式			
	工事費計						

西之平団地 2 0 号棟屋上防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	屋上防水改修工事		1	式			
2	発生材処分費		1	式			
	小計						

西之平団地 2 0 号棟屋上防水改修工事

1	屋上防水改修工事					
	既設アルミ金物撤去		104.0	m		
	既設立上り、溝部防水撤去	南北溝部 W500	65.6	m ²		
	設備架台既設防水層撤去	T V 架台、配管架台、高架水槽架台	10.4	m ²		
	防水層撤去部目地処理	ガードテープ W330	39.0	ヶ所		
	既設断熱防水部補強	ガードテープ W200	86.5	m		
	改修用ドレン取付	鉛製縦型 φ100 キャップ共	6.0	ヶ所		
	溝部水勾配	樹脂モルタル W500	43.3	m ²		
	改質アスファルト防水	平面部 露出密着仕様 (RM1-S109B同等品) シルバー仕上げ	316.0	m ²		
	改質アスファルト防水	設備架台、点検口 露出密着仕様 (RM1-S109B同等品) シルバー仕上げ	10.8	m ²		
	改質アスファルト防水	立上り、天端、溝部 露出密着仕様 (RM1-S109B同等品) シルバー仕上げ	65.6	m ²		
	アルミ金物取付	端部 L 型70	104.0	m		
	臭気筒金物取付	S U S 製 φ60	12.0	ヶ所		
	小計					

西之平団地20号棟屋上防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処分費						
	発生材処分費	1.5 t	1	式			
	小計						

西之平団地 2 0 号棟屋上防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積上げ)					
	荷揚げ、荷降し	移動式クレーン4.9 t 2 回程度	1	式			
	交通誘導員	2 名程度	1	式			
	小計						