

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行年度	平成29年度
契約番号	4291000069
工事名	(仮称)長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)

単価適用日	平成29年4月	
積算基準適用版	公共建築工事積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)	
	公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)	
諸経費情報	諸経費工種類	新営建築工事、昇降機設備工事
		労務費の比率が著しく少ない工事に該当しない
	共通仮設費率算定工期(T)	13 か月
	鉄骨工事	あり
	監理事務所	なし
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証

(直接工事費計上分)

鉄屑スクラップ控除	あり
適用単価	ヘビーH2 物価P777、見積りによる
アルミ屑スクラップ控除	あり
適用単価	見積りによる

(共通仮設費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位
仮囲い	成形鋼板H=3,000 11ヶ月	92	m
仮囲い	防音シート張H=2,000 11ヶ月	124	m
仮囲い	防音シート張H=3,000 11ヶ月	124	m
仮囲い盛替え費	防音シート張H=3,000	31.7	m
仮囲い	メッシュシート張 H=2000 11ヶ月	73.2	m
アルミキャスターゲート	W=6,000 H=1,800 11ヶ月	3	ヶ所
アルミキャスターゲート	W=1,000 H=1,800 11ヶ月	1	ヶ所
機械器具損料	クレーン 1000kg 作業半径30m 6ヶ月	1	基
クレーン基礎	5000×5000×1600 設置撤去共	1	式
機械器具損料	ラフタークレーン 50t 34日	34	日
仮設用敷き鉄板	t22 11ヶ月	698	m ²
安全保持費	交通誘導員	360	日
室内環境測定	ホルムアルデヒド及びVOC5種	12	ヶ所
6価クロム溶出試験	環境省告示第46号溶出試験 5回	5	回
仮設スロープ土砂移設	既存スロープから新設スロープへ	1	式
土質試験費	1軸圧縮試験	3	ヶ所

圧縮強度試験費	杭工事	1	式
JR近接工事立会い及び申請費	諸手続き、事前打合せ含む 5日間	1	式
学校用仮設トイレ	大小兼用1台、小1台、手洗い1台	1	式

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(現場管理費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(その他)

建築工事

項目	摘要	数量	単位
舗装工事			
建築解体撤去工事	処分費除く		

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

1. 発生材処分費の取り扱いについて

発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。

2. 新営工事と改修工事を一括して発注する場合

- (1) 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して計算する。
- (2) 共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の共通仮設費率、純工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の現場管理費率とする。
- (3) 積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費又は現場管理費に計上する。
- (4) 一般管理費は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。