

質疑回答書

平成29年8月4日

契約番号 4291000069

件名 (仮称) 長田・新居小学校建設工事 (建築主体工事)

番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-12 A-20	屋上シート防水につきまして、階段室屋上は、非歩行用 (LSN123)、一般屋上は、軽歩行用 (LSN127) と考えてよろしいでしょうか。	一般屋上も非歩行 (点検可) としてください。
2	内訳明細書 P8	梁貫通孔補強 $\phi 100 \sim \phi 500$ と記載があります。各径の箇所数を御指示願います。	下記のとおりとしています。 $\phi 100 \rightarrow 42$ 箇所 $\phi 150 \rightarrow 105$ 箇所 $\phi 200 \rightarrow 128$ 箇所 $\phi 500 \rightarrow 1$ 箇所
3	A-07	工事車両の駐車スペースについて指定場所が有りましたら御指示下さい。	指定場所はありませんが、仮囲い内としてください。
4	A-07	工事事務所、作業員詰所、監理事務所の設置場所について指定場所が有りましたら御指示下さい。	質疑 NO.3 と同じ回答です。
5	A-08	タワークレーン参考図で JCL-030III 30m 1t 吊りと有りますが、リープヘル (水平クレーン) 30m 1t 吊りで考えても宜しいでしょうか。	設計書の仕様で積算してください。 なお、クレーンの変更については、仮囲い内で旋回及び作業が可能であれば変更可能とします。
6	A-07	西側工事用入口について使用制限 (時間・曜日等) は有るでしょうか。	基本、学校運営に支障が無い時間帯及び期間の使用としてください。
7		本工事完了後の別途工事の内容、工期がわかりましたら御指示ください。 (本工期完了→別途工事→運営開始)	本工事完了後、引越し及び新校舎運営開始を予定しています。 平成32年3月までに既設校舎解体、運動場整備工事等を完了する計画としています。

8		<p>南側道路通学路の使用制限は有るでしょうか。</p> <p>例えば大型車両は平日の 8:30 以降から進行可能等。</p>	<p>基本、登校時（8:30 まで）及び下校時（14:55 から 30 分、16:00 から 30 分）は大型車両の通行を控えてください。</p>
9	A-77	<p>AW-35,36 自然換気の件で、手動開閉、電動開閉でしょうか、又、雨・風センサーは必要でしょうか御指示下さい。</p>	<p>手動開閉です。</p> <p>センサーは必要ありません。</p>
10	A-21	<p>庇 アルミ (t=1.5) 曲げ加工と記載がありますが、立面図 I ではアルミパネル (t=2.0) 曲げ加工と記載されています。どちらが正でよろしいですか。</p>	<p>t=1.5 を正としてください。</p>
11	A-21 A-25	<p>昇降口庇の寸法が詳細図と内容が異なっていますが、どちらが正でよろしいですか。</p>	<p>A-21 立面図内の詳細図を正としてください。</p>
12	A-07	<p>仮設計画図に現場事務所の位置の記載がありませんが、現場事務所と共に工事車両の駐車場は、グラウンド部分を一部借用と考えてよろしいですか。</p>	<p>現場事務所及び駐車場は仮囲い内としてください。</p>
13	A-23 A-24 A-25	<p>各ピット床コンクリート下は、砕石と考えてよろしいですか。</p> <p>厚みの記載がありません。ご指示下さい。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>厚みは 100mm としてください。</p>
14	A-51	<p>階段ケ込み部分の仕上をご指示下さい。</p>	<p>ラワン合板(t=12.0 mm)下地の上、シナ合板(t=4.0mm)張り+SOP 塗としてください。</p>
15		<p>生コンクリート単価が、伊賀生コンクリート協同組合で 4 月から新価格になっていますが、その新価格と考えてよろしいですか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
16	内訳明細書 P62 図面番号 A-115	<p>外構 側溝及び柵の詳細図がありません。配筋等をご指示下さい。</p>	<p>別紙 - 1 及び別紙 - 2 を参照ください。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。