

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成29年度
契約番号	4291000099
工事名	平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1工区)

単価適用日		平成29年7月1日
積算基準適用版		平成29年4月1日改定版(水道事業実務必携)
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	地方部(影響有)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし
重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事（富岡1工区）

交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠			備考	
					単位数量	労務数量	作業人数			年度	機関	引用項		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	m	240.0	H28	県土	I-12-④-65	日当り施工量	
t-0002		"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	170.0	H28	県土	"	"	
t-0003		"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	m	120.0	H28	県土	"	"	
t-0004		"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	m	150.0	H28	県土	"	"	
t-0005		"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	70.0	H28	県土	"	"	
t-0006		舗装版取壊し積込工	15cm以下	BH0.08m3	100	m ²	0.56	1	m ²	178.6	H28	水実	p155	世話役
t-0007		"	"	BH0.13m3	100	m ²	0.49	1	m ²	204.1	H28	水実	"	"
t-0008		"	"	BH0.28m3	100	m ²	0.42	1	m ²	238.1	H28	水実	"	"
t-0009		"	"	BH0.45m3	100	m ²	0.35	1	m ²	285.7	H28	水実	"	"
t-0010		構造物とこわし工	無筋構造物	機械施工	-	m ²	-	m ²	20.0	H28	県土	I-12-⑤-22	日当り施工量	
t-0011		"	"	人力施工	-	m ²	-	m ²	6.0	H28	県土	"	"	
t-0012		"	鉄筋構造物	機械施工	-	m ²	-	m ²	10.0	H28	県土	"	"	
t-0013		"	"	人力施工	-	m ²	-	m ²	4.0	H28	県土	"	"	
t-0014		切削工			-	m ²	-	m ²	1400.0	H28	県土	I-12-④-61	日当り施工量	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m3	-	m3	43.0	H28	水実	p149	日当り施工量	
d-0002		"	"	BH0.13m3 ※1	-	m3	-	m3	48.0	H28	水実	"	"	
d-0003		"	"	BH0.28m3 ※1	-	m3	-	m3	67.0	H28	水実	"	"	
d-0004		"	"	BH0.45m3 ※1	-	m3	-	m3	99.0	H28	水実	"	"	
d-0005		人力掘削工	"	人力施工 ※1	1	m3	0.42	1	m3	2.4	H28	県土	II-1-③-1	普通作業員（施P）
d-0006		機械埋戻工	砂、発生土、改良土、碎石	BH0.08m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	p152	タンバ運転
d-0007		"	"	BH0.13m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0008		"	"	BH0.28m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0009		"	"	BH0.45m3 ※1	100	m3	3.00	1	m3	33.3	H28	水実	"	"
d-0010		人力埋戻工	"	人力施工 ※1	1	m3	0.27	1	m3	3.7	H28	県土	II-1-③-9	普通作業員（施P）
p-0001	管路工	鉄鉄管布設工	φ75以下	吊込据付（機械）	-	m	-	m	34.4	H28	経産	p2	工業用水歩掛	
p-0002		"	φ100	"	-	m	-	m	34.4	H28	経産	"	"	
p-0003		"	φ150	"	-	m	-	m	41.5	H28	経産	"	"	
p-0004		"	φ200	"	-	m	-	m	40.0	H28	経産	"	"	
p-0005		"	φ250	"	-	m	-	m	38.5	H28	経産	"	"	
p-0006		"	φ300	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0007		"	φ350	"	-	m	-	m	42.6	H28	経産	"	"	
p-0008		"	φ400	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.6	H28	水実	p59	配管工
p-0010		"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H28	水実	"	"
p-0011		"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H28	水実	"	"
p-0012		硬質塩化ビニル管布設工	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	p75	配管工
p-0013		"	φ75	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	"	"
p-0014		ポリエチレン管布設工	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H28	水実	p77	配管工
p-0015		"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H28	水実	"	"
p-0016		"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H28	水実	"	"
p-0017		"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H28	水実	"	"
p-0018		"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H28	水実	"	"
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	-	1	箇所	-	箇所	2.0	H28	実勢	-	実勢による施工量	
p-0020		サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	鉄鉄管（標準）	1	箇所	0.11	1	箇所	9.1	H28	水実	p174	配管工
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	m ²	1580.0	H28	県土	I-12-④-54	日当り施工量	
h-0002		下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	m ²	1110.0	H28	県土	"	"	
h-0003		"	歩道施工	-	-	m ²	-	m ²	288.0	H28	県土	"	"	
h-0004		基層・表層工（車道・路肩部）	35mm以上45mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	I-12-④-55	日当り施工量	
h-0005		"	35mm以上45mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	2300.0	H28	県土	"	"	
h-0006		"	45mm以上55mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0007		"	45mm以上55mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	2300.0	H28	県土	"	"	
h-0008		基層・表層工（歩道部）	25mm以上35mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0009		"	25mm以上35mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	1000.0	H28	県土	"	"	
h-0010		"	35mm以上45mm未満	1.4m未満	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	県土	"	"	
h-0011		"	35mm以上45mm未満	1.4m以上	-	m ²	-	m ²	1000.0	H28	県土	"	"	
h-0012		不陸整正工（管路）	-	1.8m未満	100	m ²	0.52	1	m ²	192.3	H28	水実	p159	普通作業員
h-0013		"	-	1.8m以上	100	m2	0.58	1	m2	172.4	H28	水実	"	"
h-0014		路盤工（管路）	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m未満	100	m2	0.78	1	m2	128.2	H28	水実	p157	普通作業員
h-0015		"	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m以上	100	m2	0.71	1	m2	140.8	H28	水実	"	"
h-0016		アスファルト舗装工（管路）	5cm以下	人力施工	-	m ²	-	m ²	250.0	H28	水実	p165	日当り施工量	
h-0017		コンクリート舗装工（管路）	20cm未満	人力施工	-	m ²	-	m ²	69.0	H28	県土	I-12-④-57	日当り施工量	
h-0018		アスカーブ	-	-	-	m	-	m	260.0	H28	県土	I-12-④-55	日当り施工量	
h-0019		（インターロック）ブロック設置工	-	-	-	m ²	-	m ²	80.0	H28	県土	I-12-⑤-5	日当り施工量	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	-	m	-	m	1500.0	H28	県土	I-12-⑤-3	日当り施工量	
k-0002		"	実線	W=30cm	-	m	-	m	1000.0	H28	県土	"	"	
k-0003		"	破線	W=15～20cm	-	m	-	m	1200.0	H28	県土	"	"	
k-0004		"	破線	W=30cm～45cm	-	m	-	m	800.0	H28	県土	"	"	
k-0005		"	ゼブラ	W=15～20cm	-	m	-	m	1100.0	H28	県土	"	"	
k-0006		"	ゼブラ	W=30cm～45cm	-	m	-	m	600.0	H28	県土	"	"	
k-0007		"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	m	500.0	H28	県土	"	"	
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	m	350.0	H28	県土	"	"	

< 備考 >

※1 管路工に伴う土工作業（掘削・埋戻）の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書(1. 事業費目 水道単独(本管) ver. 170401
工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1工区)

【1日当り標準工事作業量】

1日当り標準工事作業量】						A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	B	C
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	φ100	φ75	φ50								施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0	760	33	25								818.00	3.41
t-0002			15cmを超え30cm以下		m	170.0											0.00	0.00
t-0003			30cmを超え40cm以下		m	120.0											0.00	0.00
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	160.0											0.00	0.00
t-0005			15cmを超え30cm以下		m	70.0											0.00	0.00
t-0006		舗装撤去機施工、機施工	15cm以下	BH0.08m3	m ²	178.8											0.00	0.00
t-0007				BH0.13m3	m ²	204.1	246	10	7							263.00	1.29	
t-0008				BH0.28m3	m ²	238.1											0.00	0.00
t-0009				BH0.45m3	m ²	285.7											0.00	0.00
t-0010		舗装撤去機施工、機施工	無筋構造物	機械施工	m ²	20.0											0.00	0.00
t-0011				人力施工	m ²	8.0											0.00	0.00
t-0012			鉄筋構造物	機械施工	m ²	10.0											0.00	0.00
t-0013				人力施工	m ²	4.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m3	43.0											0.00	0.00
d-0002				BH0.13m3 ※1	m ³	48.0											0.00	0.00
d-0003				BH0.28m3 ※1	m ³	67.0											0.00	0.00
d-0004				BH0.45m3 ※1	m ³	99.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工		人力施工 ※1	m ³	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工	※1: 土砂、※2: 砂	BH0.08m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0007				BH0.13m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0008				BH0.28m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0009				BH0.45m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工		人力施工 ※1	m ³	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	※1: 継付 (機械)	m	34.4		16.3									16.30	0.47
p-0002			φ100		m	34.4	375.2										375.20	10.91
p-0003			φ150		m	41.5											0.00	0.00
p-0004			φ200		m	40.0											0.00	0.00
p-0005			φ250		m	38.5											0.00	0.00
p-0006			φ300		m	44.4											0.00	0.00
p-0007			φ350		m	42.8											0.00	0.00
p-0008			φ400		m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010			φ80		m	50.0											0.00	0.00
p-0011			φ100		m	43.5											0.00	0.00
p-0012		鋼管埋戻工(鋼管埋戻)	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0013			φ75	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0014		鋼管埋戻工(鋼管埋戻)	φ20	-	m	142.8											0.00	0.00
p-0015			φ25	-	m	142.8											0.00	0.00
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018			φ50	-	m	100.0			12.6								12.60	0.13
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁		箇所	2.0	1	1									2.00	1.00
p-0020		鋼管分岐管埋戻工	鋼鉄管 (標準)		箇所	9.1											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m ²	1680.0											0.00	0.00
h-0002			車道・路肩部施工	-	m ²	1110.0											0.00	0.00
h-0003			歩道施工	-	m ²	288.0											0.00	0.00
h-0004			15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0005			15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0006			45cm以上55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0007			45cm以上55cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0008	※1: 土砂、※2: 砂		15cm以上35cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0009			25cm以上35cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0010			15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0011			15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0012	不陸整正工 (標準)		-	1.8m未満	m ²	192.3											0.00	0.00
h-0013			-	1.8m以上	m2	172.4											0.00	0.00
h-0014	経路工 (管側)	※1: 土砂、※2: 砂	-	1.8m未満	m2	128.2											0.00	0.00
h-0015			-	1.8m以上	m2	140.8											0.00	0.00
h-0016		歩道施工	5cm以下	人力施工	m ²	250.0	246	10	7							263.00	1.05	
h-0017		歩道施工	20cm未満	人力施工	m ²	69.0											0.00	0.00
h-0018		アスカーブ	-	-	m	280.0											0.00	0.00
h-0019		歩道施工(歩道)	-	-	m ²	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1600.0											0.00	0.00
k-0002			実線	W=30cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0003			破線	W=15～20cm	m	1200.0											0.00	0.00
k-0004			破線	W=30cm～45cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0005			ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0											0.00	0.00
k-0006			ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0											0.00	0.00
k-0007		矢印・記号・文字	W=15cm換算		m	500.0											0.00	0.00
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00
																		18.20

		実日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数			
交通整理員 A	N =	18.26	×		+		×		) =	0.00	人
交通整理員 B	N =	18.26	×	2	+		×		) =	36.52	人
交通整理員(A+B)		N =						計		36.5	人

区分		2
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	43.82	人
計		43.8

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員算定明細書(2)

事業費目水道単独(給水)

ver. 170401

工事名平成29年度伊賀市水道施設整備事業配水管支障移転工事(富岡1区)

【1日当り標準工事作業量】																		
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	給水										施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0											99.00	0.41
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00
t-0003		#	30cmを超え45cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											4.00	0.03
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		舗装撤去等土留め工	15cm以下	BH0.08m3	m ²	178.8											28.00	0.16
t-0007		#	#	BH0.13m3	m ²	204.1											0.00	0.00
t-0008		#	#	BH0.28m3	m ²	238.1											0.00	0.00
t-0009		#	#	BH0.45m3	m ²	285.7											0.00	0.00
t-0010		無筋構造物	機械施工		m ²	20.0											0.00	0.00
t-0011		#	人力施工		m ²	6.0											0.00	0.00
t-0012		鉄筋構造物	機械施工		m ²	10.0											0.00	0.00
t-0013		#	人力施工		m ²	4.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 容1	m ³	43.0											0.00	0.00
d-0002		#	#	BH0.13m3 容1	m ³	48.0											0.00	0.00
d-0003		#	#	BH0.28m3 容1	m ³	67.0											0.00	0.00
d-0004		#	#	BH0.45m3 容1	m ³	99.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工	人力施工	容1	m ³	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工	BH0.08m3 容1	m ³	33.3												0.00	0.00
d-0007		#	#	BH0.13m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0008		#	#	BH0.28m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0009		#	#	BH0.45m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工	人力施工	容1	m ³	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	市込継付(機械)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002		#	φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003		#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004		#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005		#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006		#	φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007		#	φ350	#	m	42.6											0.00	0.00
p-0008		#	φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010		#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011		#	φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0012		排水管用土留め継付工	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0013		#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0014		排水管用土留め継付工	φ20	-	m	142.9											58.30	0.41
p-0015		#	φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016		#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017		#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018		#	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019		不斷水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020		排水管用土留め継付工	φ75以下	鋼鉄型(標準)	箇所	9.1											3.00	0.33
h-0001	舗装工	不陸整正工	-	車道・路肩部施工	m ²	1580.0											0.00	0.00
h-0002		下層・上層舗装工	-	車道・路肩部施工	m ²	1110.0											0.00	0.00
h-0003		#	-	歩道施工	m ²	268.0											0.00	0.00
h-0004		排水管用土留め継付工	25mm以下45mm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0005		#	25mm以下45mm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0006		#	45mm以下55mm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0007		#	45mm以下55mm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0008		排水管用土留め継付工	25mm以下55mm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0009		#	25mm以下55mm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0010		#	25mm以下55mm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0011		#	25mm以下55mm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0012		歩道舗装工(標準)	-	1.8m未満	m ²	192.3											0.00	0.00
h-0013		#	-	1.8m以上	m ²	172.4											0.00	0.00
h-0014		舗装工(管轄)	排水管用土留め継付工	1.8m未満	m ²	128.2											0.00	0.00
h-0015		#	排水管用土留め継付工	1.8m以上	m ²	140.8											0.00	0.00
h-0016		排水管用土留め継付工	5cm以下	人力施工	m ²	250.0											27.00	0.11
h-0017		排水管用土留め継付工	20cm未満	人力施工	m ²	99.0											1.00	0.01
h-0018		アスカーブ	-	-	m	260.0											0.00	0.00
h-0019		排水管用土留め継付工	-	-	m ²	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1500.0											0.00	0.00
k-0002		#	実線	W=30cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0003		#	破線	W=15～20cm	m	1200.0											0.00	0.00
k-0004		#	破線	W=30cm～45cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0005		#	ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0											0.00	0.00
k-0006		#	ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0											0.00	0.00
k-0007		#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0											0.00	0.00
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00
																		1.46

		実日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数		
交通整理員 A	N =	1.46	×		+		×	) =	0.00	人
交通整理員 B	N =	1.46	×	2	+		×	) =	2.92	人
交通整理員 (A + B)		N =						計	2.9	人

区分	2
交通整理員 A	0.00 人
交通整理員 B	3.50 人

計 3.5 人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員算定明細書(3)

事業費目 下水補助(本管)
工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1区)

ver. 170401

【1日当り標準工事作業量】						A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	B	C
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	φ100	φ50	φ25								施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0		20	330	120							470.00	1.96
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00
t-0003		#	30cmを超え45cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006	排水管取出し搬出工		15cm以下	BH0.08m3	m ³	178.8				33							33.00	0.18
t-0007	#	#		BH0.13m3	m ³	204.1	6	91									97.00	0.48
t-0008	#	#		BH0.28m3	m ³	238.1											0.00	0.00
t-0009	#	#		BH0.45m3	m ³	285.7											0.00	0.00
t-0010	無筋構造	機械施工			m ²	20.0											0.00	0.00
t-0011	#	#		人力施工	m ²	6.0											0.00	0.00
t-0012	鉄筋構造	機械施工			m ²	10.0											0.00	0.00
t-0013	#	#		人力施工	m ²	4.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 容1	m3	43.0											0.00	0.00
d-0002	#	#		BH0.13m3 容1	m ³	48.0											0.00	0.00
d-0003	#	#		BH0.28m3 容1	m ³	67.0											0.00	0.00
d-0004	#	#		BH0.45m3 容1	m ³	99.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工		人力施工 容1	m ³	2.4											0.00	0.00
d-0006	機械埋戻工			BH0.08m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0007	#	#		BH0.13m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0008	#	#		BH0.28m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0009	#	#		BH0.45m3 容1	m ³	33.3											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工		人力施工 容1	m ³	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	市込継付(機械)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002	#	#	φ100	#	m	34.4	8.5										8.50	0.25
p-0003	#	#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004	#	#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005	#	#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006	#	#	φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007	#	#	φ350	#	m	42.6											0.00	0.00
p-0008	#	#	φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010	#	#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011	#	#	φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0012	鋼管取出し搬出工		φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0013	#	#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0014	ガス管取出し搬出工		φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015	#	#	φ25	-	m	142.9				60							60.00	0.42
p-0016	#	#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017	#	#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018	#	#	φ50	-	m	100.0				165.4							165.40	1.65
p-0019		不斷水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020	ガス管分岐埋戻工			鋼鉄管(標準)	箇所	9.1											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工		車道・路肩部施工	m ²	1580.0											0.00	0.00
h-0002	#	下層・上層舗装工		車道・路肩部施工	m ²	1110.0											0.00	0.00
h-0003	#			歩道施工	m ²	268.0											0.00	0.00
h-0004	#	25cm以下	1.4m未満		m ²	250.0											0.00	0.00
h-0005	#	25cm以上45cm未満	1.4m以上		m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0006	#	45cm以上55cm未満	1.4m未満		m ²	250.0											0.00	0.00
h-0007	#	45cm以上55cm未満	1.4m以上		m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0008	#	55cm以上65cm未満	1.4m未満		m ²	250.0											0.00	0.00
h-0009	#	55cm以上55cm未満	1.4m以上		m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0010	#	25cm以上45cm未満	1.4m未満		m ²	250.0											0.00	0.00
h-0011	#	25cm以上45cm未満	1.4m以上		m ²	1000.0											0.00	0.00
h-0012	#	歩道舗装工(標準)	-	1.8m未満	m ²	192.3											0.00	0.00
h-0013	#	-	1.8m以上	m ²	172.4												0.00	0.00
h-0014	歩道工(標準)		1.8m未満	m ²	128.2												0.00	0.00
h-0015	#		1.8m以上	m ²	140.8												0.00	0.00
h-0016		5cm以下	人力施工	m ²	250.0		6	91	33								130.00	0.52
h-0017		20cm未満	人力施工	m ²	69.0												0.00	0.00
h-0018		アスカーブ	-	m	260.0												0.00	0.00
h-0019			-	m ²	80.0												0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1500.0											0.00	0.00
k-0002	#		実線	W=30cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0003	#		破線	W=15～20cm	m	1200.0											0.00	0.00
k-0004	#		破線	W=30cm～45cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0005	#		ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0											0.00	0.00
k-0006	#		ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0											0.00	0.00
k-0007	#		矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0											0.00	0.00
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00
																		5.46

		実日数	標準配置人員	交差点等追加人員	箇所または日数			
交通整理員 A	N =	5.46	×		+	×	) =	0.00 人
交通整理員 B	N =	5.46	×	2	+	×	) =	10.92 人
交通整理員 (A + B)		N =						
				計		10.9 人		

区分	2
交通整理員 A	0.00 人
交通整理員 B	13.10 人

		計		13.1 人	
区分	現場条件	係数			
1	昼間 (8:00～17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0		
2	昼間 (8:00～17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2		
3	夜間 (20:00～5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5		
4	夜間 (20:00～5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8		
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0		
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5		

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書

事業費目 下水補助(給水)

ver. 170401

工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1工区)

【1日当り標準工事作業量】

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】							給水管										実日数	
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量											施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0	93										93.00	0.39
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00
t-0003		#	30cmを超え40cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0			31								31.00	0.21
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		無筋鉄筋コンクリート工	15cm以下	BH0.08m3	m ²	178.8			26	5							31.00	0.17
t-0007		#	#	BH0.13m3	m ²	204.1											0.00	0.00
t-0008		#	#	BH0.28m3	m ²	238.1											0.00	0.00
t-0009		#	#	BH0.45m3	m ²	285.7											0.00	0.00
t-0010		無筋構造物	機械施工		m ²	20.0											0.00	0.00
t-0011		#	#	人力施工	m ²	6.0										0.00	0.00	
t-0012		#	鉄筋構造物	機械施工	m ²	10.0										0.00	0.00	
t-0013		#	#	人力施工	m ²	4.0										0.00	0.00	
t-0014		切削工			m ²	1400.0										0.00	0.00	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 容1	m3	43.0										0.00	0.00	
d-0002		#	#	BH0.13m3 容1	m ³	48.0										0.00	0.00	
d-0003		#	#	BH0.28m3 容1	m ³	67.0										0.00	0.00	
d-0004		#	#	BH0.45m3 容1	m ³	99.0										0.00	0.00	
d-0005		人力掘削工	人力施工 容1	m ³	2.4	2.4										0.00	0.00	
d-0006		機械埋戻工	BH0.08m3 容1	m ³	33.3	33.3										0.00	0.00	
d-0007		#	#	BH0.13m3 容1	m ³	33.3										0.00	0.00	
d-0008		#	#	BH0.28m3 容1	m ³	33.3										0.00	0.00	
d-0009		#	#	BH0.45m3 容1	m ³	33.3										0.00	0.00	
d-0010		人力埋戻工	人力施工 容1	m ³	3.7	3.7										0.00	0.00	
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	吊込搬付(機械)	m	34.4										0.00	0.00	
p-0002		#	φ100	#	m	34.4										0.00	0.00	
p-0003		#	φ150	#	m	41.5										0.00	0.00	
p-0004		#	φ200	#	m	40.0										0.00	0.00	
p-0005		#	φ250	#	m	38.5										0.00	0.00	
p-0006		#	φ300	#	m	44.4										0.00	0.00	
p-0007		#	φ350	#	m	42.8										0.00	0.00	
p-0008		#	φ400	#	m	44.4										0.00	0.00	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6										0.00	0.00	
p-0010		#	φ80	#	m	50.0										0.00	0.00	
p-0011		#	φ100	#	m	43.5										0.00	0.00	
p-0012		鋼管埋戻工(鋼管埋戻)	φ50	—	m	100.0										0.00	0.00	
p-0013		#	φ75	—	m	100.0										0.00	0.00	
p-0014		鋼管埋戻工(鋼管埋戻)	φ20	—	m	142.9	134.9									134.90	0.94	
p-0015		#	φ25	—	m	142.9										0.00	0.00	
p-0016		#	φ30	—	m	125.0										0.00	0.00	
p-0017		#	φ40	—	m	125.0										0.00	0.00	
p-0018		#	φ50	—	m	100.0										0.00	0.00	
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	—	箇所	2.0										0.00	0.00	
p-0020		鋼管分岐管埋戻工	鋼鉄管(標準)	箇所	9.1	9.1	9									9.00	0.99	
h-0001	舗装工	不陸整正工	—	m ²	1580.0	1580.0										0.00	0.00	
h-0002		下層・上層路盤工	車道・路肩路盤工	—	m ²	1110.0										0.00	0.00	
h-0003		#	歩道施工	—	m ²	288.0										0.00	0.00	
h-0004		#	15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0										0.00	0.00	
h-0005		#	15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0										0.00	0.00	
h-0006		#	45cm以上55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0										0.00	0.00	
h-0007		#	45cm以上55cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0										0.00	0.00	
h-0008		#	55cm以上65cm未満	1.4m未満	m ²	250.0										0.00	0.00	
h-0009		#	25cm以上35cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0										0.00	0.00	
h-0010		#	15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0										0.00	0.00	
h-0011		#	15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0										0.00	0.00	
h-0012		#	1.8m未満	m ²	192.3	192.3										0.00	0.00	
h-0013		#	1.8m以上	m ²	172.4	172.4										0.00	0.00	
h-0014		#	1.8m未満	m ²	128.2	128.2										0.00	0.00	
h-0015		#	1.8m以上	m ²	140.8	140.8										0.00	0.00	
h-0016		#	5cm以下	人力施工	m ²	250.0	26									26.00	0.10	
h-0017		#	20cm未満	人力施工	m ²	69.0		5								5.00	0.07	
h-0018		アスカーブ	—	m	260.0	260.0										0.00	0.00	
h-0019		#	—	m ²	80.0	80.0										0.00	0.00	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1500.0										0.00	0.00	
k-0002		#	実線	W=30cm	m	1000.0										0.00	0.00	
k-0003		#	破線	W=15～20cm	m	1200.0										0.00	0.00	
k-0004		#	破線	W=30cm～45cm	m	800.0										0.00	0.00	
k-0005		#	ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0										0.00	0.00	
k-0006		#	ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0										0.00	0.00	
k-0007		#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0										0.00	0.00	
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0										0.00	0.00	
2.87																		

実日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数			
交通整理員 A	N = 2.87	×		+		×		) = 0.00	人
交通整理員 B	N = 2.87	×	2	+		×		) = 5.74	人
交通整理員 (A+B)		N =		計		5.7		人	

区分	2	
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	6.89	人
計	6.9	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間 (8:00～17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00～17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00～5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00～5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書

事業費目 下水補助(仮設撤去) ver. 170401
工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1区)

【1日当り標準工事作業量】

1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										B	C		
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	仮設管											施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0												0.00	0.00
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0												0.00	0.00
t-0003		#	30cmを超え45cm以下	#	m	120.0												0.00	0.00
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0												0.00	0.00
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0												0.00	0.00
t-0006	鉄筋コンクリート掘削工		15cm以下	BH0.08m3	m ²	178.8												0.00	0.00
t-0007		#	#	BH0.13m3	m ²	204.1	23										23.00	0.11	
t-0008		#	#	BH0.28m3	m ²	238.1												0.00	0.00
t-0009		#	#	BH0.45m3	m ²	285.7												0.00	0.00
t-010	無筋構造物	機械掘削工	機械施工		m ²	20.0												0.00	0.00
t-011		#	人力施工		m ²	6.0												0.00	0.00
t-012	鉄筋構造物	機械掘削工	機械施工		m ²	10.0												0.00	0.00
t-013		#	人力施工		m ²	4.0												0.00	0.00
t-014	切削工				m ²	1400.0												0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 容1	m3	43.0												0.00	0.00
d-0002		#	#	BH0.13m3 容1	m ³	48.0												0.00	0.00
d-0003		#	#	BH0.28m3 容1	m ³	67.0												0.00	0.00
d-0004		#	#	BH0.45m3 容1	m ³	99.0												0.00	0.00
d-0005	人力掘削工		人力施工	容1	m ³	2.4												0.00	0.00
d-0006	機械埋戻工		BH0.08m3 容1	m ³	33.3													0.00	0.00
d-0007		#	BH0.13m3 容1	m ³	33.3													0.00	0.00
d-0008		#	BH0.28m3 容1	m ³	33.3													0.00	0.00
d-0009		#	BH0.45m3 容1	m ³	33.3													0.00	0.00
d-0010	人力埋戻工		人力施工	容1	m ³	3.7												0.00	0.00
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	市込継付(機械)	m	34.4												0.00	0.00
p-0002		#	φ100	#	m	34.4												0.00	0.00
p-0003		#	φ150	#	m	41.5												0.00	0.00
p-0004		#	φ200	#	m	40.0												0.00	0.00
p-0005		#	φ250	#	m	38.5												0.00	0.00
p-0006		#	φ300	#	m	44.4												0.00	0.00
p-0007		#	φ350	#	m	42.6												0.00	0.00
p-0008		#	φ400	#	m	44.4												0.00	0.00
p-0009	鋼管布設工		φ50 人力施工		m	55.6												0.00	0.00
p-0010		#	φ80	#	m	50.0												0.00	0.00
p-0011		#	φ100	#	m	43.5												0.00	0.00
p-0012	鋼管掘削工(機械)		φ50	-	m	100.0												0.00	0.00
p-0013		#	φ75	-	m	100.0												0.00	0.00
p-0014	鋼管掘削工(人力)		φ20	-	m	142.9	3	262.2	※0.40								106.08	0.74	
p-0015		#	φ25	-	m	142.9	124.3		※0.40									49.72	0.35
p-0016		#	φ30	-	m	125.0												0.00	0.00
p-0017		#	φ40	-	m	125.0												0.00	0.00
p-0018		#	φ50	-	m	100.0	685.6		※0.40									274.24	2.74
p-0019	不排水連絡工	分岐管or弁	-	箇所		2.0												0.00	0.00
p-0020	排水管水延接工	継ぎ管(標準)	-	箇所		9.1												0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m ²	1580.0												0.00	0.00
h-0002		下層・上層舗装工	車道・路肩部施工	-	m ²	1110.0												0.00	0.00
h-0003		#	歩道施工	-	m ²	268.0												0.00	0.00
h-0004	溝・排水口(標準)	25cm以下45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0													0.00	0.00
h-0005	#	25cm以下45cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0													0.00	0.00
h-0006	#	45cm以下55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0													0.00	0.00
h-0007	#	45cm以下55cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0													0.00	0.00
h-0008	排水・排水口(標準)	25cm以下55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0													0.00	0.00
h-0009	#	25cm以下55cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0													0.00	0.00
h-0010	#	25cm以下55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0													0.00	0.00
h-0011	#	25cm以下55cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0													0.00	0.00
h-0012	手掘削工(標準)	-	1.8m未満	m ²	192.3													0.00	0.00
h-0013	#	-	1.8m以上	m ²	172.4													0.00	0.00
h-0014	掘削工(標準)	1.8m未満	m ²	128.2														0.00	0.00
h-0015	#	1.8m以上	m ²	140.8														0.00	0.00
h-0016	掘削工(標準)	5cm以下	人力施工	m ²	250.0		23											23.00	0.09
h-0017	#	20cm未満	人力施工	m ²	99.0													0.00	0.00
h-0018	アスカーブ	-	-	m	260.0													0.00	0.00
h-0019	排水口(標準)			m ²	80.0													0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1500.0												0.00	0.00
k-0002	#	実線	W=30cm	m	1000.0													0.00	0.00
k-0003	#	破線	W=15～20cm	m	1200.0													0.00	0.00
k-0004	#	破線	W=30cm～45cm	m	800.0													0.00	0.00
k-0005	#	ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0													0.00	0.00
k-0006	#	ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0													0.00	0.00
k-0007		矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0													0.00	0.00
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0												0.00	0.00
																			4.03

		実日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数		
交通整理員 A	N =	4.03	×		+		×		) =	0.00 人
交通整理員 B	N =	4.03	×	2	+		×		) =	8.06 人
交通整理員 (A + B)		N =							計	8.1 人

区分	係数
交通整理員 A	0.00 人
交通整理員 B	9.67 人

		計	9.7 人
区分	現場条件	係数	
1	昼間 (8:00～17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00～17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00～5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00～5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

ver. 170401

工 事 名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1工区)

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

[illegible]

実日数		標準配置人員	交差点等追加人員	箇所または日数	
交通整理員 A	N = 1.08	×	+	×	0.00 人
交通整理員 B	N = 1.08	×	+	×	2.16 人
交通整理員 (A + B) N =				計	2.2 人

区分	2	
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	2.59	人
計	2.6	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間（8：00～17：00）実働8時間（交代要員無し）	1.0	1.0
2	昼間（8：00～17：00）実働9時間（交代要員有り）	1.2	1.2
3	夜間（20：00～5：00）実働8時間（交代要員無し）	1.5	1.5
4	夜間（20：00～5：00）実働9時間（交代要員有り）	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間（交代要員無し）	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間（交代要員有り）	3.4	3.5

＜備考＞ ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書

事業費目 下水単独(給水)

ver. 170401

工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1工区)

【1日当り標準工事業業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	給水管										B		C
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数	
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0	150										150.00	0.63	
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00	
t-0003		#	30cmを超え40cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00	
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	160.0	17										17.00	0.11	
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00	
t-0006		舗装撤去(撤去)	15cm以下	BH0.08m3	m ³	178.8	40	3									43.00	0.24	
t-0007		#	#	BH0.13m3	m ³	204.1											0.00	0.00	
t-0008		#	#	BH0.28m3	m ³	238.1											0.00	0.00	
t-0009		#	#	BH0.45m3	m ³	285.7											0.00	0.00	
t-0010		無筋構造物	機械施工		m ²	20.0											0.00	0.00	
t-0011		#	#	人力施工	m ²	8.0											0.00	0.00	
t-0012		#	鉄筋構造物	機械施工	m ²	10.0											0.00	0.00	
t-0013		#	#	人力施工	m ²	4.0											0.00	0.00	
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m3	43.0											0.00	0.00	
d-0002		#	#	BH0.13m3 ※1	m ³	48.0											0.00	0.00	
d-0003		#	#	BH0.28m3 ※1	m ³	67.0											0.00	0.00	
d-0004		#	#	BH0.45m3 ※1	m ³	99.0											0.00	0.00	
d-0005		人力掘削工	人力施工	※1	m ³	2.4											0.00	0.00	
d-0006		機械埋戻工	機械施工	BH0.08m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00	
d-0007		#	#	BH0.13m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00	
d-0008		#	#	BH0.28m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00	
d-0009		#	#	BH0.45m3 ※1	m ³	33.3											0.00	0.00	
d-0010		人力埋戻工	人力施工	※1	m ³	3.7											0.00	0.00	
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	吊込搬付(機械)	m	34.4											0.00	0.00	
p-0002		#	φ100	#	m	34.4											0.00	0.00	
p-0003		#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00	
p-0004		#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00	
p-0005		#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00	
p-0006		#	φ300	#	m	44.4											0.00	0.00	
p-0007		#	φ350	#	m	42.8											0.00	0.00	
p-0008		#	φ400	#	m	44.4											0.00	0.00	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00	
p-0010		#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00	
p-0011		#	φ100	#	m	43.5											0.00	0.00	
p-0012		鋼管掘削工(土留掘削)	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00	
p-0013		#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00	
p-0014		鋼管掘削工(土留掘削)	φ20	-	m	142.8	133.9										133.90	0.94	
p-0015		#	φ25	-	m	142.8											0.00	0.00	
p-0016		#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00	
p-0017		#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00	
p-0018		#	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00	
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	箇所	2.0												0.00	0.00	
p-0020		鋼管分岐管埋設工	φ100以下(鋼管)	箇所	9.1		5										5.00	0.55	
h-0001	舗装工	不陸整正工	-	m ²	1680.0												0.00	0.00	
h-0002		下層・上層路盤工	車道・路肩路盤工	-	m ²	1110.0											0.00	0.00	
h-0003		#	歩道施工	-	m ²	288.0											0.00	0.00	
h-0004		#	15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00	
h-0005		#	15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00	
h-0006		#	45cm以上55cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00	
h-0007		#	45cm以上55cm未満	1.4m以上	m ²	2300.0											0.00	0.00	
h-0008		#	55cm以上65cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00	
h-0009		#	25cm以上35cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00	
h-0010		#	15cm以上45cm未満	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00	
h-0011		#	15cm以上45cm未満	1.4m以上	m ²	1000.0											0.00	0.00	
h-0012		#	1.8m未満	m ²	192.3												0.00	0.00	
h-0013		#	1.8m以上	m ²	172.4												0.00	0.00	
h-0014		舗装工(管溝)	1.8m未満	m ²	128.2												0.00	0.00	
h-0015		#	1.8m以上	m ²	140.8												0.00	0.00	
h-0016		5cm以下	人力施工	m ²	250.0		40										40.00	0.16	
h-0017		20cm未満	人力施工	m ²	69.0		3										3.00	0.04	
h-0018		アスカーブ	-	m	280.0												0.00	0.00	
h-0019		#	#	m ²	80.0												0.00	0.00	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1600.0											0.00	0.00	
k-0002		#	実線	W=30cm	m	1000.0											0.00	0.00	
k-0003		#	破線	W=15～20cm	m	1200.0											0.00	0.00	
k-0004		#	破線	W=30cm～45cm	m	800.0											0.00	0.00	
k-0005		#	ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0											0.00	0.00	
k-0006		#	ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0											0.00	0.00	
k-0007		#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0											0.00	0.00	
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00	

2.87

実日数		標準配置人員		交差点等追加人員		箇所または日数			
交通整理員 A	N = 2.67	×		+	0	×	0	) =	0.00 人
交通整理員 B	N = 2.67	×	2	+		×		) =	5.34 人
交通整理員(A+B)		N =		計		5.3		人	

区分	2	
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	6.41	人
計	6.4	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書

事業費目 下水単独(仮設撤去) ver. 170401
工事名 平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事(富岡1区)

【1日当り標準工事作業量】

A						B										C			
1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量						仮設	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数	
コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量			仮設撤去 補正										
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0											0.00	0.00	
t-0002		#	15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00	
t-0003		#	30cmを超え45cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00	
t-0004		#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00	
t-0005		#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00	
t-0006	排水設備施工・撤去工		15cm以下	BH0.08m3	m ²	178.8											0.00	0.00	
t-0007	#	#		BH0.13m3	m ²	204.1	10										10.00	0.05	
t-0008	#	#		BH0.28m3	m ²	238.1											0.00	0.00	
t-0009	#	#		BH0.45m3	m ²	285.7											0.00	0.00	
t-0010	無筋構造物	無筋構造物	機械施工		m ²	20.0											0.00	0.00	
t-0011	#	#		人力施工	m ²	6.0											0.00	0.00	
t-0012	#	#		鉄筋構造物	機械施工	m ²	10.0										0.00	0.00	
t-0013	#	#		人力施工	m ²	4.0											0.00	0.00	
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 容1	m3	43.0											0.00	0.00	
d-0002	#	#		BH0.13m3 容1	m3	48.0											0.00	0.00	
d-0003	#	#		BH0.28m3 容1	m3	67.0											0.00	0.00	
d-0004	#	#		BH0.45m3 容1	m3	99.0											0.00	0.00	
d-0005		人力掘削工	人力施工	容1	m3	2.4											0.00	0.00	
d-0006	機械埋戻工	# 容1 人力 容1 人力	BH0.08m3 容1	m3	33.3												0.00	0.00	
d-0007	#	#	BH0.13m3 容1	m3	33.3												0.00	0.00	
d-0008	#	#	BH0.28m3 容1	m3	33.3												0.00	0.00	
d-0009	#	#	BH0.45m3 容1	m3	33.3												0.00	0.00	
d-0010		人力埋戻工	人力施工	容1	m3	3.7											0.00	0.00	
p-0001	管路工	鋼鉄管布設工	φ75以下	市込継付(機械)	m	34.4											0.00	0.00	
p-0002	#	#	φ100	#	m	34.4											0.00	0.00	
p-0003	#	#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00	
p-0004	#	#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00	
p-0005	#	#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00	
p-0006	#	#	φ300	#	m	44.4											0.00	0.00	
p-0007	#	#	φ350	#	m	42.6											0.00	0.00	
p-0008	#	#	φ400	#	m	44.4											0.00	0.00	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00	
p-0010	#	#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00	
p-0011	#	#	φ100	#	m	43.5											0.00	0.00	
p-0012	排水管取出し・埋戻工		φ50	-	m	100.0											0.00	0.00	
p-0013	#	#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00	
p-0014	排水管取出し・埋戻工		φ20	-	m	142.9	18.2	229.7	φ0.40								99.16	0.69	
p-0015	#	#	φ25	-	m	142.9	48.2		φ0.40								19.28	0.13	
p-0016	#	#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00	
p-0017	#	#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00	
p-0018	#	#	φ50	-	m	100.0	149.6		φ0.40								59.84	0.60	
p-0019	不排水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0												0.00	0.00	
p-0020	排水管分岐埋戻工	鋼鉄管(標準)	-	箇所	9.1												0.00	0.00	
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m ²	1680.0											0.00	0.00	
h-0002	#	下層・上層舗装工	車道・路肩部施工	-	m ²	1110.0											0.00	0.00	
h-0003	#	#	歩道施工	-	m ²	268.0											0.00	0.00	
h-0004	#	25cm以下	1.4m未満	m ²	250.0												0.00	0.00	
h-0005	#	25cm以下	1.4m以上	m ²	2300.0												0.00	0.00	
h-0006	#	45cm以下	1.4m未満	m ²	250.0												0.00	0.00	
h-0007	#	45cm以下	1.4m以上	m ²	2300.0												0.00	0.00	
h-0008	#	25cm以下	1.4m未満	m ²	250.0												0.00	0.00	
h-0009	#	25cm以下	1.4m以上	m ²	1000.0												0.00	0.00	
h-0010	#	25cm以下	1.4m未満	m ²	250.0												0.00	0.00	
h-0011	#	25cm以下	1.4m以上	m ²	1000.0												0.00	0.00	
h-0012	#	1.8m未満	m ²	192.3													0.00	0.00	
h-0013	#	-	1.8m以上	m ²	172.4												0.00	0.00	
h-0014	#	1.8m未満	m ²	128.2													0.00	0.00	
h-0015	#	1.8m以上	m ²	140.8													0.00	0.00	
h-0016	#	5cm以下	人力施工	m ²	250.0		10										10.00	0.04	
h-0017	#	20cm未満	人力施工	m ²	99.0												0.00	0.00	
h-0018	#	アスカーブ	-	m	260.0												0.00	0.00	
h-0019	#	人力施工	m ²	80.0													0.00	0.00	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	m	1500.0											0.00	0.00	
k-0002	#	#	実線	W=30cm	m	1000.0											0.00	0.00	
k-0003	#	#	破線	W=15～20cm	m	1200.0											0.00	0.00	
k-0004	#	#	破線	W=30cm～45cm	m	800.0											0.00	0.00	
k-0005	#	#	ゼブラ	W=15～20cm	m	1100.0											0.00	0.00	
k-0006	#	#	ゼブラ	W=30cm～45cm	m	600.0											0.00	0.00	
k-0007	#	#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0											0.00	0.00	
k-0008	#	#	区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0										0.00	0.00	
																			1.51

		実日数	標準配置人員	交差点等追加人員	箇所または日数														
交通整理員 A	N =	1.51	×		+		×		) =	0.00	人								
交通整理員 B	N =	1.51	×	2	+		×		) =	3.02	人								
交通整理員(A+B) N =											計	3.0	人						

区分		2	
交通整理員 A	0.00	人	
交通整理員 B	3.62	人	

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。