

工 事 設 計 書					
施 行 年 度	平成29年度	契 約 番 号		伊賀市	
		4291000108			
工 事 名	平成29年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（佐那具工区）				
施 工 場 所	伊賀市	佐那具町	地 内	課長	係長
工 種	開削工事及び小口径推進工事			積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	平成29年11月10日まで				
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
市単独事業Ⅰ（昼間） 取壊工 (当初) 舗装取壊工 A= 448.0 m2 舗装工 路盤工 A= 165.0 m2 表層工 A= 448.0 m2 区画線復旧工 区画線 N= 1.0 式 安全費 交通誘導員 N= 1.0 式 市単独事業Ⅰ（夜間） 取壊工 (当初) 路面切削工 A= 2190.0 m2 舗装取壊工 A= 972.0 m2 舗装工 路盤工 A= 140.0 m2 表層工 (オーバレイ) A= 2190.0 m2 表層工 A= 922.0 m2 安全費 交通誘導員 N= 1.0 式 市単独事業Ⅱ（夜間） 取壊工 (当初) 舗装取壊工 A= 192.0 m2 舗装工 表層工 A= 189.0 m2 区画線復旧工 区画線 N= 1.0 式 安全費 交通誘導員 N= 1.0 式				別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:市単独事業Ⅰ								
管路				式				
					1.000			
舗装復旧（昼間施工）				式				
					1.000			
舗装撤去工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
舗装復旧（夜間施工）				式				
					1.000			
舗装撤去工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
		安全費（昼間）		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		安全費（夜間）		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
02:市単独事業Ⅱ								
管路				式				
					1.000			
		舗装復旧（夜間工事）		式				
					1.000			
		撤去工、土工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線工（昼間施工）		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
		安全費（昼間）		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		安全費（夜間）		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
03:消火栓								
管路				式				
					1.000			
	舗装復旧			式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
運 搬 費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[市単独事業Ⅰ]

第 0001 号 明細表 舗装撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		120.000			
舗装切断排水処理(昼間)	t				第0001号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0002号施工単価表
		448.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0003号施工単価表
		22.000			
建設廃棄物受入れ料金(As塊)	m3				
		22.000			
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0002)
		22.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0004号施工単価表
		22.000			
合 計					

[市単独事業Ⅰ]

第 0002 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0005号施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下		165.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0005)
無し		283.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0006号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		448.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価)	m				第0007号施工単価表
破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		65.000			
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価)	m				第0008号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		471.000			

[市単独事業Ⅰ]

第 0003 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0009号施工単価表
		9.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0010号施工単価表
		30.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0011号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 舗装撤去工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		410.000			
舗装切断排水処理 (昼間)	t				第0001号単価表
		3.000			
路面切削(施工パッケージ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ の撤去無し	m2				CB430010(0007) 夜間
		2,190.000			

[市単独事業Ⅰ]

第 0004 号 明細表 舗装撤去工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0012号施工単価表
		972.000			夜間
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				第0013号施工単価表
		109.000			夜間
アスファルト塊運搬費	m3				第0014号施工単価表
		50.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3				
		158.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		1.000			夜間
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0009)
		27.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0015号施工単価表
		27.000			夜間
合 計					

[市単独事業Ⅰ]

第 0005 号 明細表 舗装工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 225mmを超え275mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0011)
		49.000			夜間
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品） 75mmを超え125mm以下	m2				第0016号施工単価表
		91.000			夜間
不陸整正（施工パッケージ） 無し	m2				CB410010(0013)
		951.000			夜間
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0017号施工単価表
		140.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0018号施工単価表
		2,190.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0019号施工単価表
		922.000			夜間
コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚： 10 cm W/C=60%以下	m2				第0020号施工単価表
		30.000			夜間

[市単独事業Ⅰ]

第 0005 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 安全費（昼間）						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0022号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 安全費（夜間）						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0023号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独事業Ⅰ]

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		台				第0026号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独事業Ⅱ]

第 0008 号 明細表 撤去工、土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		94.000			
舗装切断排水処理（昼間）	t				第0001号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0012号施工単価表 夜間
		192.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0014号施工単価表 夜間
		10.000			
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3				
		10.000			
合 計					

[市単独事業Ⅱ]

第 0009 号 明細表 舗装工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0013)
		192.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0019号施工単価表
		189.000			夜間
コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚： 10 cm W/C=60%以下	m2				第0020号施工単価表
		4.000			夜間
合 計					

第 0010 号 明細表 区画線工（昼間施工）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準）	m				第0010号施工単価表
		21.000			
合 計					

[市単独事業Ⅱ]

第 0011 号 明細表 安全費（昼間）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0024号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 安全費（夜間）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0025号施工単価表
			1.000			
合 計						

[消火栓]

第 0013 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0008号施工単価表
		8.000			
合 計					

アスファルト塊運搬費					第 0001 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0002 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表

舗装版直接掘削・積込工					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0003 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下					第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下	m2	1.000			CB410040(0004)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0006 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0006)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 破線15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0009 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ30cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0010 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ45cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）					第 0011 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0012 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0013 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0008)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0014 号 施工単価表
夜間（8時間）					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間(8時間)						第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下 夜間(8時間)						第 0016 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下	m2	1.000			CB410040(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 夜間（8時間）					第 0017 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物（20）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0018 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス フルト混合物（13）タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下 夜間（8時間）					第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.600			第0021号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート						
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
小型割増		m3	1.000			

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下				第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費				第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人				
合計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0023 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0024 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0025 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

建設機械運搬費					第 0026 号 施工単価表
					1.000 台 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トレーラ	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0010 舗装切断排水処理（昼間）		第 0001 号単価表 10 t 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥（産業廃棄物）	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0001号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210100(0002)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410040(0004)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
					平均厚さ	125mmを超え150mm以下
CB410010(0005)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410260(0006)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430010(0007) 夜間	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去無し
CB430020(0008) 夜間	殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				
CB210100(0009) 夜間	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0010) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410030(0011) 夜間	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	225mmを超え275mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0012) 夜間	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410010(0013) 夜間	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410240(0014) 夜間	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0015) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0016) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

ダンプトラック運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0004 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日					
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（佐那具工区）

復旧数量計算書

工種	名称	形状・寸法	単位	計 算 式	数量
	路線延長	市道部（A交通）W=0.80	m	平面図① $L = (115.1 + 11.8)$	= 126.90
	路線延長	国道側道（BOX内）	m	平面図① $L = ()$	=
	路線延長	市道部（B交通）W=0.80	m	平面図②（仮復旧2層） 平面図③ $L = () + ()$	=
	舗装版切断工	As t=10cm以下	m	平面図① 側道（影響幅） 市道 $L = (\times 2 + + 102.0 + 7.3 + 6.0)$	
				平面図② 市道（影響幅） 市道 平面図③ 市道（影響幅） 市道 $(\times 2 +) + (\times 2 +)$	
				私道 $()$	= 115.30 115.30
	舗装切断排水処理	汚泥（産業廃棄物）	t	施工量/日 回収量/日 換算率 $G = 115.30 / 240 \times 1.53 \times 1.10$	= 0.81 0.81
	舗装版破碎工	t=5cm As バックホ直接掘削・積込	m ²	平面図① 側道 影響幅 市道 $A = ((\times 0.6) + + 361.9 + 86.1$	
				平面図② 市道 影響幅 平面図③ 市道 影響幅 私道 $+ ((\times 0.6)) + ((\times 0.6) +)$	= 448.00 448.00
	舗装版処分工（切削工）	As ダンプトラック・処分費	m ³	舗装厚 $V = \times 0.05$	=
	舗装版処分工	As ダンプトラック・処分費	m ³	舗装厚 $V = 448.0 \times 0.05$	22.40 22.40
	機械掘削工	バックホ	m ³	平面図① 側道 幅 深さ 市道 幅 深さ $V = ((\times 1.40 \times 0.25) + (126.90 \times 1.30 \times 0.13))$	
				平面図②、③市道 幅 深さ $+ ((\times 0.75 \times 0.15) + (\times 0.65 \times 0.15))$	= 21.45 21.50
	発生土処理工		m ³	$V = 21.50$	= 21.50 21.50
	下層路盤工	再生砕石（RC-40） t=25cm	m ²	平面図① 側道 $A = (\times 1.4)$	=
	上層路盤工	粒調砕石（M-30） t=13cm	m ²	平面図① 市道 $A = (126.90 \times 1.300)$	= 164.97 165.00
	不陸整正	W=1.4以上	m ²	平面図① 市道 私道 平面図③ 私道 上層路盤 $A = (+ 361.9 + 86.1) + () - (164.97)$	= 283.03 283.00
	基層工	再生粗粒度アスコン（20） t=5cm	m ²	平面図① 側道 平面図②、③市道 $A = (\times 1.4) + (\times 0.75) + (\times 0.65)$	=
	表層工	再生密粒度アスコン（13）・PK-3 t=5cm	m ²	平面図① 側道 市道 平面図② 平面図③ 市道 私道 $A = (+ 361.9 + 86.1) + (\times) + ()$	= 448.00 448.00
	表層工（2層）	再生密粒度アスコン（13）・PK-4 t=5cm	m ²	平面図① 側道 市道 平面図② 平面図③ 市道 私道 $A = (/) + (\times) + ()$	=

伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（佐那具工区）

本復旧数量計算書（昼間工事）

(市単独事業Ⅰ)

$$\pm 2$$
[illegible]

工種	名称	形状・寸法	単位	計 算 式	数量
	路線延長	国道側道（BOX内）	m	平面図① $L = (35.0)$	= 35.00
	路線延長	市道部（B交通）W=0.80	m	平面図②（仮復旧2層） 平面図③ $L = (43.0 + 46.8 + 13.7) + (+ 23.1 + 9.2)$	= 135.80
（昼施工）	舗装版切断工	As t=10cm以下	m	平面図① 側道（影響幅） 市道 私道 $L = (+ 35.0 \times 2 + +)$	
				平面図② 市道（影響幅） 市道 平面図③ 市道（影響幅） 市道 $(\times 2 + + 9.0 + 6.2) + (\times 2 + + 5.3$	
				私道 平面図④ 平面図⑤ $+ 301.6 + 3.0 + 3.2 + 6.5) + (+ 4.0)) + (+ 2.7)$	= 411.50 411.50
（昼施工）	舗装切断排水処理	汚泥（産業廃棄物）	t	施工量/日 回収量/日 換算率 $G = 411.50 / 240 * 1.53 * 1.10$	= 2.89 2.89
	舗装版破碎工（切削工）	t=5cm As	m ²	平面図① 側道 平面図② 市道 平面図③ 平面図④ 私道 $A = (+284.50) + (+377.90 +346.80) + (+184.00) + (+459.10 +27.20)$	
				平面図⑤ 市道 $+ (+510.70)$	= 2190.20 2190.20
	舗装版破碎工	t=5cm As バックホ直接掘削・積込	m ²	平面図① 側道 影響幅 平面図③ 私道 平面図④ 私道 $A = ((+ 35.0 \times 0.6) + (+ 921.5) + (+ 29.9)$	= 972.40 972.40
	舗装版処分工（切削工）	As・Co ダンプトラック	m ³	舗装厚 $V = 2190.2 \times 0.05$	= 109.51 109.50
		As 処分費	m ³	舗装厚 $V = 2163.0 \times 0.05$	= 108.15 108.20
		Co 処分費	m ³	舗装厚 $V = 27.2 \times 0.05$	= 1.36 1.40
	舗装版処分工	As ダンプトラック・処分費	m ³	舗装厚 $V = 942.5 \times 0.05 + + 29.9 \times 0.10$	= 50.12 50.10
	機械掘削工	バックホ	m ³	平面図① 側道 幅 深さ $V = ((35.00 \times 1.40 \times 0.25) + (35.00 \times 0.80 \times 0.05))$	
				平面図②、③市道 幅 深さ $((+ 112.9 \times 0.75 \times 0.15) + (9.20 \times 0.65 \times 0.15))$	= 27.25 27.30
	発生土処理工		m ³	$V = 27.30$	= 27.30 27.30
	下層路盤工	再生砕石（RC-40） t=25cm	m ²	平面図① 側道 $A = (35.00 \times 1.4)$	= 49.00 49.00
	上層路盤工	粒調砕石（M-30） t=10cm	m ³	平面図②、③市道 $A = (112.90 \times 0.750) + (9.20 \times 0.65) +$	= 90.66 90.70
	不陸整正	W=1.4以上	m ²	平面図① 市道 平面図③ 私道 平面図④ 私道 $A = () + (+ 921.5) + (+ 29.9)$	= 951.40 951.40
	基層工	再生粗粒度アスコン（20） t=5cm	m ²	平面図① 側道 平面図②、③市道 $A = (35.00 \times 1.4) + (+ 112.9 \times 0.75) + (+ 9.20 \times 0.65)$	= 139.66 139.70

(市単独事業Ⅱ)

数量

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 3人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（設計内容について）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別途図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ その他（着手前の事前測量による数量の増減については変更対象とする。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☒ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（三重県を伊賀市と読み替える。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。） で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8 月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、 この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力するこ と。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所 を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めるこ ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置に (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた 場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査 上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注 者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又 は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。