

平成29年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（炊村工区）

交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算				単位	1日当り施工量	出典根拠			備考
					単位数量	労務数量	作業回数	作業回数			年度	機関	引用項	
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	-	m	240.0	H29	県土	I-14-④-111	日当り施工量
t-0002	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	170.0	H29	県土	"	"
t-0003	"	"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	-	m	120.0	H29	県土	"	"
t-0004	"	"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	-	m	150.0	H29	県土	"	"
t-0005	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	70.0	H29	県土	"	"
t-0006	舗装版取壊し積込工		15cm以下	BH0.08m3	-	m ³	-	-	m ³	144.0	H29	水災	p155	日当り施工量
t-0007	"	"	"	BH0.13m3	-	m ³	-	-	m ³	165.0	H29	水災	"	"
t-0008	"	"	"	BH0.28m3	-	m ³	-	-	m ³	194.0	H29	水災	"	"
t-0009	"	"	"	BH0.45m3	-	m ³	-	-	m ³	236.0	H29	水災	"	"
t-0010	構造物とりこわし工		無筋構造物	機械施工	-	m ²	-	-	m ²	20.0	H29	県土	"	日当り施工量
t-0011	"	"	"	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	6.0	H29	県土	"	"
t-0012	"	"	鉄筋構造物	機械施工	-	m ²	-	-	m ²	10.0	H29	県土	"	"
t-0013	"	"	"	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	4.0	H29	県土	"	"
t-0014	切削工		"	"	-	m ²	-	-	m ²	1400.0	H29	県土	I-14-④-107	日当り施工量
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	43.0	H29	水災	p148	日当り施工量
d-0002	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	48.0	H28	水災	"	"
d-0003	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	97.0	H28	水災	"	"
d-0004	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	60.0	H28	水災	"	"
d-0005	人力掘削工		"	人力施工 ※1	1	m ³	0.42	1	m ³	2.4	H28	県土	II-1-③-1	普通作業員(施P)
d-0006	機械埋戻工		砂、発生土、改良土、砕石	BH0.08m3 ※1	100	m ³	3.00	1	m ³	33.3	H29	水災	p151	タンバ運転
d-0007	"	"	"	BH0.13m3 ※1	100	m ³	3.00	1	m ³	33.3	H29	水災	"	"
d-0008	"	"	"	BH0.28m3 ※1	100	m ³	3.00	1	m ³	33.3	H29	水災	"	"
d-0009	"	"	"	BH0.45m3 ※1	100	m ³	3.00	1	m ³	33.3	H29	水災	"	"
d-0010	人力埋戻工		"	人力施工 ※1	1	m ³	0.27	1	m ³	3.7	H28	県土	II-1-③-9	普通作業員(施P)
p-0001	管路工	铸铁管布設工	φ75以下	吊込据付(機械)	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	p2	工業用水歩掛
p-0002	"	"	φ100	"	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	"	"
p-0003	"	"	φ150	"	-	m	-	-	m	41.5	H28	経産	"	"
p-0004	"	"	φ200	"	-	m	-	-	m	40.0	H28	経産	"	"
p-0005	"	"	φ250	"	-	m	-	-	m	38.5	H28	経産	"	"
p-0006	"	"	φ300	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0007	"	"	φ350	"	-	m	-	-	m	42.6	H28	経産	"	"
p-0008	"	"	φ400	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0009	鋼管布設工		φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	56.6	H29	水災	p58	配管工
p-0010	"	"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H29	水災	"	"
p-0011	"	"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H29	水災	"	"
p-0012	硬質塩化ビニル管布設工		φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H29	水災	p74	配管工
p-0013	"	"	φ75	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H29	水災	"	"
p-0014	ポリエチレン管布設工		φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H29	水災	p76	配管工
p-0015	"	"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H29	水災	"	"
p-0016	"	"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H29	水災	"	"
p-0017	"	"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H29	水災	"	"
p-0018	"	"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H29	水災	"	"
p-0019	不陸水連絡工	分岐管or弁	-	-	1	箇所	-	-	箇所	2.0	H28	実勢	-	実勢による施工量
p-0020	サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	铸铁管(標準)	1	箇所	0.11	1	箇所	箇所	9.1	H29	水災	p174	配管工
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	-	m ²	1580.0	H29	県土	I-14-④-98	日当り施工量
h-0002	"	下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	-	m ²	1110.0	H29	県土	"	"
h-0003	"	歩道施工	-	-	-	m ²	-	-	m ²	288.0	H29	県土	"	"
h-0004	"	基層・表層工(車道・路肩部)	50mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H29	県土	I-14-④-99	日当り施工量
h-0005	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	230.0	H29	県土	"	"
h-0006	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m ²	-	-	m ²	2300.0	H29	県土	"	"
h-0007	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h-0008	"	基層・表層工(歩道部)	50mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H29	県土	I-14-④-99	日当り施工量
h-0009	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	230.0	H29	県土	"	"
h-0010	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m ²	-	-	m ²	940.0	H29	県土	"	"
h-0011	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h-0012	不陸整正工(管路)		-	1.8m未満	100	m ²	0.52	1	m ²	192.3	H29	水災	p159	普通作業員
h-0013	"	"	-	1.8m以上	100	m ²	0.58	1	m ²	172.4	H29	水災	"	"
h-0014	路盤工(管路)		下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m未満	100	m ²	0.78	1	m ²	128.2	H29	水災	p157	普通作業員
h-0015	"	"	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m以上	100	m ²	0.71	1	m ²	140.8	H29	水災	"	"
h-0016	アスファルト舗装工(管路)		5cm以下	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H29	水災	p165	日当り施工量
h-0017	コンクリート舗装工(管路)		20cm未満	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	69.0	H29	県土	I-14-④-100	日当り施工量
h-0018	アスカーブ		-	-	-	m ²	-	-	m ²	260.0	H29	県土	I-14-④-99	日当り施工量
h-0019	イタローケンゲアロック設置工		-	-	-	m ²	-	-	m ²	80.0	H29	県土	I-14-⑤-5	日当り施工量
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15～20cm	-	m	-	-	m	1500.0	H29	県土	I-14-⑤-3	日当り施工量
k-0002	"	"	実線	W=30cm	-	m	-	-	m	1000.0	H29	県土	"	"
k-0003	"	"	破線	W=15～20cm	-	m	-	-	m	1200.0	H29	県土	"	"
k-0004	"	"	破線	W=30cm～45cm	-	m	-	-	m	800.0	H29	県土	"	"
k-0005	"	"	ゼブラ	W=15～20cm	-	m	-	-	m	1100.0	H29	県土	"	"
k-0006	"	"	ゼブラ	W=30cm～45cm	-	m	-	-	m	600.0	H29	県土	"	"
k-0007	"	"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	-	m	500.0	H29	県土	"	"
k-0008	区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	-	-	m	350.0	H29	県土	"	"

<備考>

※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

