

29年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 90 日間	設 計	平成29年10月		
		設 計		検 算	
工 事 の 大 要		業 種	建	業種コード	02
和式便所の洋式化（女子便所：4 箇所、男子便所：2 箇所）					

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	建築工事		1	式			
2	電気設備工事		1	式			
3	機械設備工事		1	式			
4	発生材運搬費		1	式			
5	発生材処分費		1	式			
	小計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
	養生	19.0㎡	1	式			
	墨出し	7.9㎡	1	式			
	清掃片付け	44.2㎡	1	式			
	トイレブース撤去		1	式			
	和式便器撤去		6.00	箇所			
	カッター入れ		19.40	m			
	床タイル撤去		7.50	㎡			
	床コンクリート撤去		1.10	m ³			
	再生砕石	RC40 t 80	0.60	m ³			
	配筋	D13ダブル 材工共	7.50	㎡			
	コンクリート	FC21-18 t 150	1.10	m ³			
	打設手間	人力	1	式			
	タイル下地モルタル	t 30 材工共	7.50	㎡			
	タイル張り	50角 材工共	7.50	㎡			
	トイレブース新設	高圧メラミン樹脂化粧板 H1960	1	式			
	上記施工費		1	式			
	上記運搬費		1	式			
	小計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
	電線	EM-EEF2.0*3C 管内	12.00	m			
	電線	EM-EEF2.0*3C 天井コロガシ	15.00	m			
	A型メタルモール		12.00	m			
	コーナーボックス		6.00	個			
	コンセントボックス		6.00	個			
	コンセント	2P15A*1 E付	6.00	個			
	コンセントカバー	新金属プレート	6.00	個			
	分電盤メインELB40A	20A*2 予備*2 CPNL3-04JC同等品	1.00	台			
	接地工事		1	式			
	貫通穴あけ		2.00	箇所			
	小計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP75	6.00	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD20	4.00	m			
	既設給水管接続	材工共	6.00	箇所			
	既設排水管接続	材工共	6.00	箇所			
	掘削埋め戻し	人力	1	式			
	クラッシャラン	新材40-0	1.50	m ³			
	洋風便器（女子）	BC-P20S、DT-PA250CH CF-008-1、CW-PB11F-NE 同等品	4.00	組			
	洋風便器（男子）	BC-P20S、DT-PA250CH CF-008-1、CW-PB11M-NE 同等品	2.00	組			
	棚付 2 連紙巻器	CF-AA64 同等品	6.00	個			
	機器取付費	洋風便器、紙巻器	6.00	組			
	小計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材運搬費						
	トイレブース		1	式			
	ガレキ類	タイル類	0.20	m ³			
	コンクリート	有筋	1.10	m ³			
	小計						

だんじり会館和式トイレの洋式化改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処分費						
	トイレブース		1	式			
	ガレキ類	タイル類	0.20	m ³			
	コンクリート	有筋	1.10	m ³			
	小計						