

29年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	上野公園内トイレ便器取替工事			
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から 90 日間		設 計	平成29年10月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
和式便器の洋式化（女子便所：3箇所）			業 種	建
			業種コード	02

上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						



上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
	養生	10.0m <sup>2</sup>	1	式			
	墨出し	3.7m <sup>2</sup>	1	式			
	清掃片付け	27.0m <sup>2</sup>	1	式			
	トイレブース撤去		1	式			
	和式便器撤去		3.00	箇所			
	カッター入れ		10.30	m			
	床タイル撤去		3.20	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート撤去		0.80	m <sup>3</sup>			
	再生砕石	RC40 t 150	0.50	m <sup>3</sup>			
	配筋	D13ダブル 材工共	3.20	m <sup>2</sup>			
	コンクリート	FC21-18 t 250	0.80	m <sup>3</sup>			
	打設手間	人力	1	式			
	タイル下地モルタル	t 30 材工共	3.20	m <sup>2</sup>			
	タイル張り	100角 材工共	3.20	m <sup>2</sup>			
	トイレブース新設	高圧メラミン樹脂化粧板 H1900	1	式			
	上記施工費		1	式			
	上記運搬費		1	式			
	小計						

上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
	電線	EM-EEF2.0*3C 管内	25.00	m			
	電線管	VE-16 露出	21.00	m			
	金属製可とう電線管	被覆付 F17	0.50	m			
	ジョイントボックス	3方出 丸型	2.00	個			
	ジョイントボックス	1方出 丸型	3.00	個			
	コンセントボックス		3.00	個			
	コンセント	2P15A*1 E付	3.00	個			
	コンセントカバー	新金属プレート	3.00	個			
	分電盤内改修	20AELB	1	式			
	接地工事		1	式			
	貫通穴あけ		3.00	箇所			
	小計						

上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP100	3.00	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD20	2.00	m			
	既設配管接続	材工共	3.00	箇所			
	既設排水管接続	材工共	3.00	箇所			
	掘削埋め戻し	人力	1	式			
	クラッシャーラン	新材40-0	0.50	m <sup>3</sup>			
	洋風便器	BC-P20S、DT-PA250CH CF-008-1、CW-PB11F-NE 同等品	3.00	組			
	棚付2連紙巻器	CF-AA64 同等品	3.00	個			
	機器取付費	洋風便器、紙巻器	3.00	組			
	小計						

上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材運搬費						
	トイレブース		1	式			
	ガレキ類	タイル類	0.10	m <sup>3</sup>			
	コンクリート	有筋	0.80	m <sup>3</sup>			
	小計						

上野公園内トイレ便器取替工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処分費						
	トイレブース		1	式			
	ガレキ類	タイル類	0.10	m <sup>3</sup>			
	コンクリート	有筋	0.80	m <sup>3</sup>			
	小計						