

# 工 事 設 計 書

施行年度	平成29年度		契 約 番 号		建設部 建設1課	
			4291000238			
工 事 名	平成29年度 H29国災 1級市道東丸之内小田線道路災害復旧工事				設 計 番 号	
					29-39-0045-3-014	
施 工 場 所	伊賀市 上野丸之内 地 内				設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	災害復旧				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	日	延 長	24.50 m	幅	員	4.9~6.0 m
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
災害復旧 土工 掘削 320 m3 盛土 190 m3 床堀 20 m3 埋戻 90 m3 残土処分 70 m3 法面工 盛土法面整形 130 m2 擁壁工 コンクリートブロック積 116 m2 基礎工 24 m 天端工 24 m 小口止工 1 箇所 防護柵工 ガードレール 24 m ガードレール基礎 24 m 排水施設工 高密度ポリエチレン管 12 m 接続工 2 箇所 舗装工 路盤工 88 m2 表層工 88 m2 アスカーブ 25 m					構造物撤去工 舗装切断 18 m 舗装版取壊し 74 m2 構造物取壊し(無筋Con) 10 m3 構造物取壊し(鉄筋Con) 0.3 m3 殻運搬処理(AS殻) 4 m3 殻運搬処理(無筋Con) 10 m3 殻運搬処理(鉄筋Con) 0.3 m3 雑工 取付工(練石積) 10 m2 仮設工 敷鉄板敷設撤去 265 m2 表土剥ぎ 90 m3 表土戻し 90 m3 交通管理工 交通誘導員 1 式	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
道路災害復旧				式				
					1.000			
土工				式				
					1.000			
土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			
法面整形工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
擁壁工				式				
					1.000			
コンクリートブロック積工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
付属施設工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		防護柵工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		排水施設工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		運搬処理工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		取付工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式				
					1.000			
工事用道路工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
交通管理工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		320.000			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				CB210510(0002)
		190.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0003)
		60.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0004)
		90.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0001号施工単価表
		70.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)		m2				CB220010(0006)
盛土部 法面締固め有り 土、粘性土	レ質土、砂及び砂質土		130.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 コンクリートブロック積工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工(1:0.5)(市場単価)		m2				第0002号施工単価表
練ブロック 裏コ厚 15cm 県型又は県型同等品 水 抜パイ有 通常製品 W/C=60%以下			116.000			
ブロック積基礎工		m				第0004号施工単価表
型車割増無し	小		24.000			
ブロック積天端工(施工パッケージ)		m				第0005号施工単価表
			24.000			
胴込・裏込材(砕石)(施工パッケージ)		m3				CB226120(0012)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 小型 車割増無し			19.000			
小口止コンクリート工 +24.5		基				第0006号施工単価表
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			1.000			

第 0003 号 明細表 コンクリートブロック積工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 防護柵工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		m				第0007号施工単価表
			24.000			
ガードレール基礎工		m				第0001号単価表
			24.000			
固定工		箇所				第0003号単価表
			1.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 排水施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	据付 直管 200~400mm	m				CB222770(0019)
			12.000			
接続工		箇所				第0004号単価表
			2.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	無し	m2				CB410010(0020)
			88.000			
路盤工(車道・路肩部)(施工パッケージ)	75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0021)
			88.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2				第0014号施工単価表
			88.000			
アスカープ(施工パッケージ)	細粒度アスファルト混合物(13)	m				CB410330(0023)
			25.000			

第 0006 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0007 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0024)
			18.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m2				CB430310(0025)
			74.000			
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0015号施工単価表
			10.000			
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0016号施工単価表
			0.300			
合 計						

第 0008 号 明細表 運搬処理工

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工発生汚泥運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0026)
産業廃棄物中間処理施設受入料金 汚泥	t	1.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 12.2 km	m3	4.000			第0017号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 12.2 km	m3	10.000			第0018号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	4.000			第0019号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	10.000			第0020号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	0.300			第0021号施工単価表
合 計					

第 0009 号 明細表 取付工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取り付け工		m2				第0005号単価表
練石積			10.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 工事用道路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工		m2				第0023号施工単価表
設置			265.000			
敷鉄板設置撤去工		m2				第0024号施工単価表
撤去			265.000			
敷鉄板整備費		枚				
			57.000			
敷鉄板賃料		枚				
22×1524×3048			57.000			
U字溝再利用撤去		m				第0025号施工単価表
L=600 60kg/個以下 再利用撤去			3.000			

第 0010 号 明細表 工事用道路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価)		m				第0026号施工単価表
L=600 60kg/個以下 再利用撤去でない			3.000			
表土剥ぎ		m3				CB210020(0031)
土砂			90.000			
表土戻し		m3				CB210020(0032)
土砂			90.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0027号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 45.71 t	式				第0028号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 45.71 t	式				第0029号施工単価表
		1.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリートブロック積工(1:0.5)(市場単価) 練ブロック 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 通常製品 W/C=60%以下		第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工(市場単価) 150kg/個未満	m2	1.000			
胴込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3.				第0003号施工単価表
裏込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.170			第0003号施工単価表

コンクリートブロック積工(1:0.5)(市場単価)  
 練ブロック裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 通常製品 W/C=60%以下

第 0002 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート  
 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下

第 0003 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ブロック積基礎工		第 0004 号 施工単価表			
小型車割増無し		10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					CB226170(0007)
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.260			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0008)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小型車割増無し	m3	0.750			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0009)
一般型枠	m2	2.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ブロック積天端工(施工パッケージ)		第 0005 号 施工単価表			
		10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天端コンクリート(施工パッケージ)					CB226180(0010)
18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.980			

ブロック積天端工(施工パッケージ)

第 0005 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.098			CB224710(0011)
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口止コンクリート工 +24.5  
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)

第 0006 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.400			CB240010(0013)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	10.950			CB240210(0014)
合計	基	1.000			

小口止コンクリート工 +24.5 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (市場単価) コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り					第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0015)	

コンクリート(施工パッケージ)  
無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り

第 0008 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)  
一般型枠

第 0009 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0014)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)  
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

第 0010 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0016)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)  
一般型枠

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)  
 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

第 0012 号 施工単価表  
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0017)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)  
 一般型枠

第 0013 号 施工単価表  
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0018)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0014 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価）  
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない

第 0015 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (市場単価)  
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない

第 0016 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ)  
舗装版破碎 12.2 km

第 0017 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0027)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ)  
 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 12.2 km

第 0018 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金  
 A s 塊

第 0019 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n塊		第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n塊		第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋C o n塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

石積（張）（施工パッケージ）  
積工 練石 玉石

第 0022 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積（張）（施工パッケージ） 積工 練石 玉石	m2	1.000			CB221830(0029)
石材	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工  
設置

第 0023 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				

敷鉄板設置撤去工  
設置

第 0023 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工  
撤去

第 0024 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				

敷鉄板設置撤去工  
撤去

第 0024 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U字溝再利用撤去  
L=600 60kg/個以下 再利用撤去

第 0025 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 60kg/個以下	m	10.000			
合計	m	10.000			

U字溝再利用撤去 L=600 60kg/個以下		再利用撤去		第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=600 60kg/個以下		再利用撤去でない		第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 60kg/個以下	m	10.000				
再生クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.480				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

## 交通誘導警備員費

第 0027 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)  
運搬重量= 45.71 t第 0028 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し  
 積込み取卸し重量= 45.71 t

第 0029 号 施工単価表  
 1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	45.710			
取卸しのみ	t	45.710			
積込みのみ	t	45.710			
取卸しのみ	t	45.710			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0060 ガードレール基礎工		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール基礎 B=800 L=2000	個	5.000			
ガードレール基礎設置	m	10.000			第0002号単価表
連結ボルト M20×520	組	5.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	0.080			第0008号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.210			第0009号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.160			第0010号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.000			第0011号施工単価表
合 計	m	10.000			

SJ0060 ガードレール基礎工		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 ガードレール基礎設置		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
ブロック工	人				
普通作業員	人				
バックホウ賃料 排ガス対策	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 固定工		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.100			第0012号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.150			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0080 接続工		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.360			第0012号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.830			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 取り付け工 練石積		第 0005 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積（張）（施工パッケージ） 積工 練石 玉石	m2	10.000			第0022号施工単価表
胴込・裏込コンクリート（石 積（張）工）（施工パッケージ） 積工 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 有り	m3	0.830			CB221840(0030)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210510(0002)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210030(0003)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB220010(0006)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土
CB226170(0007)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB226180(0010)	天端コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0011)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB226120(0012)	胴込・裏込材(砕石)(施工パッケージ)	m3			ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック
					胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40
					胴込・裏込材小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0014)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0015)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0016)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0017)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0018)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770(0019)	高密度ポリエチレン管	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200~400mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0020)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0021)	路盤工(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0022)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410330(0023)	アスカープ(施工パッケージ)	m			材料	細粒度アスファルト混合物(13)
CB430510(0024)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0025)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB210110(0026)	舗装版切断工発生汚泥運搬	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB227010(0027)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0028)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB221830(0029)	石積(張)(施工パッケージ)	m2			積張の区分	積工
					構造区分	練石
					石の種類	玉石
CB221840(0030)	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)(施工パッケージ)	m3			積張の区分	積工
					胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	有り
CB210020(0031)	表土剥ぎ	m3			土質	土砂
CB210020(0032)	表土戻し	m3			土質	土砂

平成29年度 H29国災  
1級市道東丸ノ内小田線道路災害復旧工事

数量計算書

伊賀市役所建設部建設 1 課

第 表 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)	規 格(レベル5)	単 位	数 量	摘 要
災害復旧工事	土工				式	1	
		掘削工	掘削	土砂	m3	320	319.6
		盛土工	盛土		m3	190	192.0
		作業土工	床堀	土砂	m3	60	64.1
			埋戻		m3	90	90.9
		残土処分工	残土処理		m3	70	69.4
	法面工				式	1	
		盛土法面	盛土法面整形		m2	130	128.8
	擁壁工				式	1	
		コンクリートブロック工	コンクリートブロック積	控え35cm, 裏込コンクリートt=150mm	m2	116	115.8
			基礎工	B-550×H-320, 18-8-40	m	24	
			天端工	B-650×H-230, 18-8-25	m	24	
			裏込砕石	RC-40	m3	19	
			小口止工	H=4.77m, 18-8-40	箇所	1	+24.5
	付属施設工				式	1	
		路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	24	
			ガードレール基礎工	プレキャスト B=800	m	24	
			固定工	現場打コンクリート(18-8-40)	箇所	1	
		排水施設工	高密度ポリエチレン管	φ400	m	12	
			接続工	現場打コンクリート(18-8-40)	箇所	2	







# 土 量 計 算 書

NO. \_\_\_\_\_

測 点	距 離	掘 削 (土砂)			床 堀 (土砂)			摘 要
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 0	0.0	3.6			1.7			
NO. 0+3.5	3.5	7.6	5.60	19.6	1.4	1.55	5.4	
NO. 0+3.5	0.0	8.6	8.10	0.0	2.2	1.80	0.0	
NO. 0+11.0	7.5	19.1	13.85	103.9	1.6	1.90	14.3	
NO. 0+11.0	0.0	19.2	19.15	0.0	4.1	2.85	0.0	
NO. 0+19.5	8.5	15.4	17.30	147.1	1.8	2.95	25.1	
NO. 0+24.5 (EP)	5.0	4.2	9.80	49.0	5.9	3.85	19.3	
合計	24.5			319.6			64.1	



# 法 面 工 面 積 計 算 書

NO. \_\_\_\_\_

測 点	距 離	盛土法面整形						摘 要
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0	0.00						
NO. 0+3.5	3.5	7.59	3.80	13.3				
NO. 0+3.5	0.0	7.59	7.59	0.0				
NO. 0+11.0	7.5	6.30	6.95	52.1				
NO. 0+11.0	0.0	6.30	6.30	0.0				
NO. 0+19.5	8.5	5.03	5.67	48.2				
NO. 0+24.5 (EP)	5.0	1.04	3.04	15.2				
合計	24.5			128.8			0.0	





# ブロック積工面積計算書

NO. \_\_\_\_\_

測 点	距 離	コンクリートブロック積						摘 要
		S L	平 均	面 積	S L	平 均	面 積	
NO. 0	0.00	3.35						
NO. 0+3.5	3.50	3.17	3.26	11.4				
NO. 0+3.5	0.00	4.94	4.06	0.0				
NO. 0+11.0	7.50	4.47	4.71	35.3				
NO. 0+11.0	0.00	5.59	5.03	0.0				
NO. 0+19.5	8.50	5.14	5.37	45.6				
NO. 0+24.2	4.70	4.87	5.01	23.5				
合計	24.2			115.8			0.0	









# ﾌﾞﾛｯｸ裏込め計算書

NO. 1 \_\_\_\_\_

測 点	距 離	裏込め砕石						摘 要
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
NO.0	0.0	0.71						
NO.0+3.5	3.5	0.71	0.71	2.5				
NO.0+3.5	0.0	0.71	0.71	0.0				
NO.0+11.0	7.5	0.94	0.83	6.2				
NO.0+11.0	0.0	0.94	0.94	0.0				
NO.0+19.5	8.5	0.71	0.83	7.1				
NO.0+24.5(EP)	5.0	0.71	0.71	3.6				
合計	24.5			19.4			0.0	















# 構造物撤去工計算書

NO. \_\_\_\_\_

測 点	距 離	アスファルト舗装版撤去						摘 要
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0	0.83						
NO. 0+3.5	3.50	0.34	0.59	2.1				
NO. 0+3.5	0.00	4.37	2.36	0.0				
NO. 0+11.0	7.50	4.36	4.37	32.8				
NO. 0+19.5	8.50	4.25	4.31	36.6				
NO. 0+19.5	0.00	0.47	2.36	0.0				
NO. 0+24.5	5.00	0.47	0.47	2.4				
合計	24.5			73.9				





# 舗装工面積計算書

NO. \_\_\_\_\_

測 点	距 離	表層工			路盤工			摘 要
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	
NO.0	0.0	1.00			1.00			
NO.0+3.5	3.50	1.00	1.00	3.50	1.00	1.00	3.50	
NO.0+3.5	0.00	5.03	3.02	0.00	5.03	3.02	0.00	
NO.0+11.0	7.50	4.96	5.00	37.50	4.96	5.00	37.50	
NO.0+19.5	8.50	4.84	4.90	41.65	4.84	4.90	41.65	
NO.0+19.5	0.00	1.00	2.92	0.00	1.00	2.92	0.00	
NO.0+24.5(EP)	5.00	1.00	1.00	5.0	1.00	1.00	5.00	
合計	24.5			87.65			87.65	



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ガス復旧工事） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用 地 関 係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公 害 対 策 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安 全 対 策 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり （残土搬出及び資材搬入程度時に設置） <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（1 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり <input type="checkbox"/> ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> ・制限を受ける工種（ ） <input type="checkbox"/> ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり  <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input checked="" type="checkbox"/> その他（表土剥ぎ・戻し） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり  <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 転用あり（ 回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり  <input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 運搬距離（L＝暫定 km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり  <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
そ の 他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適 用 条 件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となつた場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第1号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があつた場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
 平成28年6月

## 特記事項

当該工事は、台風21号による災害復旧工事であります。

現在、道路は通行止めとなっており、周辺住民等の生活に支障をきたしており、ガス管等のライフラインも占用されています。

一日も早い復旧を目指すため、契約締結後、10日以内に現場着手を行ってください。