

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成29年度
契約番号	4291000256
工事名	石川地区 耐震性貯水槽新設工事

単価適用日	平成29年11月1日	
積算基準適用版	平成29年7月制定	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施行地域区分	補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(関節労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的補償
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	あり(往復)
運搬質量(t)	3.2t
片道運搬距離(km)	16.2km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	あり

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	あり
二次製品耐震性貯水槽(40m ³ 級)購入費の間接工事費等は、桁等購入費に準ずる。	

水 替 日 数 の 算 出

工 種	作 業 量		作業日当り標準作業量				排水方法	備 考
基礎工								
基礎コンクリート	3.92	m3 ÷	4	m3/日	=	0.98 日	常時排水	積算基準 I-14-④-54
基礎型枠	4.35	m2 ÷	38	m2/日	=	0.11 日	常時排水	積算基準 I-14-④-54
均しコンクリート	1.44	m3 ÷	4	m3/日	=	0.36 日	常時排水	積算基準 I-14-④-54
均し型枠	1.49	m2 ÷	38	m2/日	=	0.04 日	常時排水	積算基準 I-14-④-54
基礎砕石	29.70	m2 ÷	155	m2/日	=	0.19 日	常時排水	積算基準 I-14-④-22
鉄筋工	192.67	kg ÷	3500	kg/日	=	0.06 日	常時排水	積算基準 I-14-⑤-1
コンクリート養生						5.00 日	常時排水	公共工事共通仕様書P1-296

計…(A)	作業時排水	0.00 日
	常時排水	6.74 日

作業時排水	=	0 日	(整数に切り上げ)
常時排水	(A) × 不稼働係数(1.5) =	11 日	(整数に切り上げ)