

工 事 設 計 書

施行年度	平成29年度	契約番号	伊賀市		
		4291000285			
工事名	平成29年度 H29国災 第118・420号 普通河川長谷川左右岸河川災害復旧工事				設計番号
					29-39-0044-3-014
施工場所	伊賀市 石川 地内				設計・積算年月日
工種	河川工事				積算者
					検算者
設計金額	円 内消費税相当額 円				
工期	平成30年3月28日まで	延長	118号(左岸) 5.3m	幅員	m
			420号(右岸) 7.3m		
工 事 の 大 要					起 工 理 由
第118号 復旧延長(左岸) L= 5.3 m 環境保全型ブロック積工 A= 13.0 m ² 植生工(ワラ芝) A= 7.0 m ² すり付け工(石積) A= 4.0 m ² 仮設工 N= 1.0 式 第420号 復旧延長(右岸) L= 7.3 m 環境保全型ブロック積工 A= 17.0 m ² 植生工(ワラ芝) A= 1.0 m ² すり付け工(石積) A= 7.0 m ² 仮設工 N= 1.0 式					別紙のとおり

第1表

平成29年 災害復旧工事設計書

伊賀市

		検算者		設計者	
災害年月日	平成29年8月3日 ~ 平成29年8月9日		工 事 概 要	復旧延長	5.3 m
工事番号	第 118 号			復旧延長(左岸)	5.3 m
河川名等 路線名	普通河川	長谷川 左岸		環境保全型ブロック積工	13.0 m ²
施工位置	伊賀市	石川 地内		植生工(ワラ芝)	7.0 m ²
工事名	河川災害復旧工事			すり付け工(石積)	4.0 m ²
				仮設工	1.0 式
	実 施	変 更	摘 要		
工事費	円	円	第2・2・(一)・イ		
内 未 成	円	円			
内 転 属	円	円			
被災原因その他	平成29年8月3日～平成29年8月9日 台風5号 (17305)				

第1表

平成29年 災害復旧工事設計書

伊賀市

		検算者		設計者	
災害年月日	平成29年10月19日 ~ 平成29年10月23日		工 事 概 要	復旧延長	7.3 m
工事番号	第 420 号			復旧延長(右岸)	7.3 m
河川名等 路線名	普通河川	長谷川 右岸		環境保全型ブロック積工	17.0 m ²
施工位置	伊賀市	石川 地内		小口止工1型	1.0 基
工事名	河川災害復旧工事			小口止工2型	1.0 基
				すり付け工	7.0 m ²
				植生工(ワラ芝)	1.0 m ²
				仮設工	1.0 式
	実 施	変 更	摘 要		
工事費	円	円	第2・2・(一)・イ		
内 未 成	円	円			
内 転 属	円	円			
被災原因その他	平成29年10月19日～平成29年10月23日 台風21号 (17410)				

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:第118号								
築堤・護岸				式				
					1.000			
災害復旧				式				
					1.000			
	土工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	法面工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	擁壁工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
02:第420号								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤・護岸				式				
					1.000			
災害復旧				式				
					1.000			
	土工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	法面工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	擁壁工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費計				式				
					1.000			

[第118号]

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		10.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		10.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
土砂		3.000			
盛土	m3				CB210410(0004)
土砂		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			
合 計					

[第118号]

第 0002 号 明細表 法面工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め有り 砂及び砂質土、粘性土	m2	10.000			CB220010(0006)
人工張芝(施工パッケージ)	m2	10.000			CB220910(0007)
合 計					

第 0003 号 明細表 擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート化粧ブロック積工(1:0.5)(市場単価) 練ブロック,裏コン無し,水抜きパイ プ無,W/C=60%以下,	m2	13.000			第0001号単価表
胴込・裏込材(砕石)(施工パッケージ) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 小型 車割増有り	m3	4.000			CB226120(0008)
ブロック積天端工(施工パッケージ)	m	5.000			第0004号施工単価表

[第118号]

第 0003 号 明細表 擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積基礎工 小型車 割増有り	m				第0005号施工単価表
		5.000			
小口止工1型 (第118号)	基				第0002号単価表
		1.000			
小口止工2型 (第118号)	基				第0003号単価表
		1.000			
すり付け工 石積	m2				第0004号単価表
		4.000			
合 計					

[第118号]

第0004号明細表 仮設工					1式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置・撤去	袋				第0005号単価表
		5.000			
土留・仮締切工（締切排水工） （第118号）	式				第0006号単価表
		1.000			
汚濁防止工 ノッチタンク	基				第0007号単価表
		1.000			
工事用道路	式				第0008号単価表
		1.000			
合 計					

[第 1 1 8 号]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0018号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0019号施工単価表
		1.000			
合 計					

[第420号]

第 0005 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		10.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		10.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
土砂		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20.000			
合 計					

[第420号]

第 0006 号 明細表 法面工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0020)
切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		1.000			
人工張芝(施工パッケージ)	m2				CB220910(0007)
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 擁壁工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート化粧ブロック積工(1:0.4)(市場単価)	m2				第0009号単価表
練ブロック,裏コン無し,水抜きパイプ無,W/C=60%以下,		17.000			
胴込・裏込材(砕石)(施工パッケージ)	m3				CB226120(0008)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 小型車割増有り		6.000			
ブロック積天端工(施工パッケージ)	m				第0015号施工単価表
		7.000			

[第420号]

第 0007 号 明細表 擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積基礎工 小型車 割増有り	m				第0016号施工単価表
		7.000			
小口止工1型 (第420号)	基				第0010号単価表
		1.000			
小口止工2型 (第420号)	基				第0011号単価表
		1.000			
すり付け工 石積	m2				第0004号単価表
		7.000			
合 計					

[第420号]

第 0008 号 明細表 仮設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工 (締切排水工) (第420号)	式				第0012号単価表
		1.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)

第 0001 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

化粧ブロック加算額

第 0002 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粗面・化粧ブロック材料単価	m2	1.000			
滑面ブロック減額材料単価	m2	1.000			
合計	m2	1.000			

化粧ブロック加算額

第 0002 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下第 0003 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ブロック積天端工(施工パッケージ)

第 0004 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天端コンクリート(施工パッケージ)					CB226180(0009)
18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.570			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ブロック積基礎工

小型車割増有り

第 0005 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					CB226170(0010)
18-5-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.820			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0011)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小型車割増有り	m3	0.610			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0012)
一般型枠	m2	2.000			

ブロック積基礎工		第 0005 号 施工単価表			
小型車割増有り		10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)		第 0006 号 施工単価表			
		1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0013)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0014)
一般型枠	m2	4.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

石積（張）（施工パッケージ）
積工 練石 玉石

第 0007 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積（張）（施工パッケージ） 積工 練石 玉石	m2	1.000			CB221830(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

大型土のう工
製作・設置 購入土 大型土のう

第 0008 号 施工単価表
10.000 袋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

大型土のう工
製作・設置 購入土 大型土のう

第 0008 号 施工単価表
10.000 袋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう φ110cm(丸型)×108cm	袋	10.000			
購入土	m3	10.000			
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	袋	10.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

大型土のう工
撤去

第 0009 号 施工単価表
10.000 袋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	袋	10.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

縮切排水工

第 0010 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
潜水ポンプ運転費	日				第0003号運転単価表
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

縮切排水工						第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

縮切排水工						第 0011 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
潜水ポンプ運転費	日				第0007号運転単価表	
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0006号運転単価表	

縮切排水工		第 0011 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付・撤去 基礎碎石無し		第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付・撤去 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0019)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工
設置

第 0013 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工
撤去

第 0014 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ブロック積天端工(施工パッケージ)

第 0015 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天端コンクリート(施工パッケージ)					CB226180(0009)
18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.470			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ブロック積基礎工

小型車割増有り

第 0016 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					CB226170(0010)
18-5-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.760			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0011)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小型車割増有り	m3	0.620			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0012)
一般型枠	m2	2.000			

ブロック積基礎工		第 0016 号 施工単価表			
小型車割増有り		10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)		第 0017 号 施工単価表			
		1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0013)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0014)
一般型枠	m2	3.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)

第 0018 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0019 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し

第 0019 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010		コンクリート化粧ブロック積工(1:0.5)(市場単価) 練ブロック,裏コン無し,水抜きパイプ無,W/C=60%以下,			第 0001 号単価表	1 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック積工(市場単価) 150kg/個未満	m2	1.000					
化粧ブロック加算額	m2	1.000			第0002号施工単価表		
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.250			第0003号施工単価表		
合 計	m2	1.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0020 小口止工1型 (第118号)		第 0002 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基	1.000			第0006号施工単価表
化粧型枠(施工パッケージ)	m2	1.000			CB226360(0015)
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1.000			CB224710(0016)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0030 小口止工2型 (第118号)		第 0003 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基	1.000			第0006号施工単価表	
化粧型枠(施工パッケージ)	m2	1.000			CB226360(0015)	
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1.000			CB224710(0016)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0040 すり付け工 石積		第 0004 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積 (張) (施工パッケージ) 積工 練石 玉石	m2	10.000			第0007号施工単価表
胴込・裏込コンクリート (石 積 (張) 工) (施工パッケージ) 積工 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 有り	m3	0.830			CB221840(0018)
玉石 Φ 2 5 0	個	185.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0050 大型土のう設置・撤去		第 0005 号単価表 10 袋 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置 購入土 大型土のう	袋	10.000			第0008号施工単価表
大型土のう工 撤去	袋	10.000			第0009号施工単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0001号施工単価表
合 計	袋	10.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

SJ0080 土留・仮締切工（締切排水工） （第118号）		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
締切排水工	式	1.000			第0010号施工単価表
締切排水工	式	1.000			第0011号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0060 汚濁防止工 ノッチタンク		第 0007 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付・撤去 基礎碎石無し	基	10.000			第0012号施工単価表
ノッチタンク	基	10.000			
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0070 工事用道路		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	168.000			第0013号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	168.000			第0014号施工単価表
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048	枚	37.000			
敷鉄板整備費 22×1,524×3,048	枚	37.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0090		コンクリート化粧ブロック積工(1:0.4)(市場単価) 練ブロック,裏コン無し,水抜きパイプ無,W/C=60%以下,			第 0009 号単価表	1 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック積工(市場単価) 150kg/個未満	m2	1.000					
化粧ブロック加算額	m2	1.000			第0002号施工単価表		
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.250			第0003号施工単価表		
合 計	m2	1.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0100 小口止工1型 (第420号)		第 0010 号単価表				1基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基	1.000			第0006号施工単価表	
化粧型枠(施工パッケージ)	m2	1.000			CB226360(0015)	
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1.000			CB224710(0016)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0110 小口止工2型 (第420号)		第 0011 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基	1.000			第0017号施工単価表
化粧型枠(施工パッケージ)	m2	1.000			CB226360(0015)
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1.000			CB224710(0016)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0120 土留・仮締切工（締切排水工） （第420号）		第 0012 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
締切排水工	式	1.000			第0010号施工単価表
締切排水工	式	1.000			第0011号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0004)	盛土	m3			土質区分	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB220010(0006)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	砂及び砂質土、粘性土
CB220910(0007)	人工張芝(施工パッケージ)	m2				
CB226120(0008)	胴込・裏込材(砕石)(施工パッケージ)	m3			ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック
					胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40
					胴込・裏込材小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB226180(0009)	天端コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB226170(0010)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-5-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0014)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB226360(0015)	化粧型枠(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB224710(0016)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
CB221830(0017)	石積(張)(施工パッケージ)	m2			積張の区分	積工
					構造区分	練石
					石の種類	玉石
CB221840(0018)	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)(施工パッケージ)	m3			積張の区分	積工
					胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	有り
CB222800(0019)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付・撤去
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB220010(0020)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0002 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

潜水ポンプ運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
工事用水中ポンプ運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転費

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日				

発動発電機運転費

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

潜水ポンプ運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
工事用水中ポンプ運転費【基準】	日				第0008号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表

潜水ポンプ運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

工事用水中ポンプ運転費【基準】

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転費

第 0009 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

締切排水工 積算根拠資料(国災第118号)

1. 在場日数の算定

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量	日当り 施工	施工 日数	備考
築堤・護岸									
	災害復旧								
		土工							
			床掘	小規模	m3	6.36	32	0.198	I-14-④-16
			埋戻	小規模	m3	2.65	40	0.066	I-14-④-17
		擁壁工							
			環境保全型ブロック積工		m2	2.62	11	0.238	I-14-⑤-30 根入れ×延長
			基礎工						
			基礎コンクリート工	小型構造物	m3	0.38	5	0.076	I-14-④-54
			同上型枠		m2	1.69	15	0.112	I-14-④-54
			均しコンクリート工	無筋構造物	m3	0.28	4	0.070	I-14-④-54
			同上型枠		m2	0.94	38	0.024	I-14-④-54
			小口止工	1型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.63	4	0.157	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.23	38	0.111	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.98	38	0.025	I-14-④-54
			目地工		m2	1.15	14	0.082	I-14-④-40
			小口止工	2型	基	1.00			
			コンクリート工		m3	0.61	4	0.152	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.08	38	0.107	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.95	38	0.025	I-14-④-54
			目地工		m2	1.11	14	0.079	I-14-④-40
			すり付け工	石積工	m2	0.61	19	0.032	I-14-④-24
				小計(作業時排水)	日			1.554	
				小計(常時排水)	日		×1.5	2.331	
				コンクリート養生期間(常時排水)	日			9.000	三重県公共工事共通仕様書P1-303
				合計(作業時排水)	日			10.554	
				合計(常時排水)	日			11.331	

敷鉄板 積算根拠資料(国災第118号)

1. 供用日数の算定

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量	日当り 施工	施工 日数	備考
築堤・護岸									
	災害復旧								
		土工							
			掘削	小規模	m3	8.65	37	0.233	I-14-④-6
			床掘	小規模	m3	6.36	32	0.198	I-14-④-16
			埋戻	小規模	m3	2.65	40	0.066	I-14-④-17
			盛土	小規模	m3	0.91	40	0.022	I-14-④-17
		法面工							
			法面整形	盛土	m2	6.79	120	0.056	I-14-④-20
			植生工		m2	6.79	625	0.010	I-14-④-22
		擁壁工							
			環境保全型ブロック積工		m2	13.21	11	1.200	I-14-⑤-30
			基礎工						
			基礎コンクリート工	小型構造物	m3	0.38	5	0.076	I-14-④-54
			同上型枠		m2	1.69	15	0.112	I-14-④-54
			均しコンクリート工	無筋構造物	m3	0.28	4	0.070	I-14-④-54
			同上型枠		m2	0.94	38	0.024	I-14-④-54
			小口止工	1型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.63	4	0.157	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.23	38	0.111	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.98	38	0.025	I-14-④-54
			目地工		m2	1.15	14	0.082	I-14-④-40
			小口止工	2型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.61	4	0.152	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.08	38	0.107	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.95	38	0.025	I-14-④-54
			目地工		m2	1.11	14	0.079	I-14-④-40
			すり付け工	石積工	m2	0.61	19	0.032	I-14-④-24
			天端工						
			コンクリート工	小型構造物	m3	0.26	5	0.052	I-14-④-54
			同上型枠		m2	0.75	15	0.050	I-14-④-54
				小計(作業時排水)				2.939	
				小計(常時排水)			×1.5	4.408	
				コンクリート養生期間(常時排水)	日			9.000	三重県公共工事共通仕様書P1-303
				合計(常時排水)	日			13.408	

締切排水工 積算根拠資料(国災第420号)

1. 在場日数の算定

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量	日当り 施工	施工 日数	備考
築堤・護岸									
	災害復旧								
		土工							
			床掘	小規模	m3	8.76	32	0.273	I-14-④-16
			埋戻	小規模	m3	2.92	40	0.073	I-14-④-17
		擁壁工							
			環境保全型ブロック積工		m2	3.75	11	0.340	I-14-⑤-30 根入れ×延長
			基礎工						
			基礎コンクリート工	小型構造物	m3	0.50	5	0.100	I-14-④-54
			同上型枠		m2	2.21	15	0.147	I-14-④-54
			均しコンクリート工	無筋構造物	m3	0.41	4	0.102	I-14-④-54
			同上型枠		m2	1.34	38	0.035	I-14-④-54
			小口止工	1型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.60	4	0.150	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.01	38	0.105	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.91	38	0.023	I-14-④-54
			目地工		m2	1.06	14	0.075	I-14-④-40
			小口止工	2型	基	1.00			
			コンクリート工		m3	0.51	4	0.127	I-14-④-54
			同上型枠		m2	3.40	38	0.089	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.79	38	0.020	I-14-④-54
			目地工		m2	0.92	14	0.065	I-14-④-40
			すり付け工	石積工	m2	1.28	19	0.067	I-14-④-24
				小計(作業時排水)	日			1.791	
				小計(常時排水)	日		×1.5	2.686	
			コンクリート養生期間(常時排水)		日			9.000	三重県公共工事共通仕様書P1-303
				合計(作業時排水)	日			10.791	
				合計(常時排水)	日			11.686	

敷鉄板 積算根拠資料(国災第420号)

1. 供用日数の算定

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量	日当り 施工	施工 日数	備考
築堤・護岸									
	災害復旧								
		土工							
			掘削	小規模	m3	13.49	37	0.364	I-14-④-6
			床掘	小規模	m3	8.76	32	0.273	I-14-④-16
		法面工	埋戻	小規模	m3	2.92	40	0.073	I-14-④-17
			法面整形	盛土	m2	0.96	120	0.008	I-14-④-20
			植生工		m2	0.96	625	0.001	I-14-④-22
		擁壁工							
			環境保全型ブロック積工		m2	16.89	11	1.535	I-14-⑤-30
			基礎工						
			基礎コンクリート工	小型構造物	m3	0.50	5	0.100	I-14-④-54
			同上型枠		m2	2.21	15	0.147	I-14-④-54
			均しコンクリート工	無筋構造物	m3	0.41	4	0.102	I-14-④-54
			同上型枠		m2	1.34	38	0.035	I-14-④-54
			小口止工	1型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.60	4	0.150	I-14-④-54
			同上型枠		m2	4.01	38	0.105	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.91	38	0.023	I-14-④-54
			目地工		m2	1.06	14	0.075	I-14-④-40
			小口止工	2型	基	1.00			
			コンクリート工	無筋構造物	m3	0.51	4	0.127	I-14-④-54
			同上型枠		m2	3.40	38	0.089	I-14-④-54
			化粧型枠		m2	0.79	38	0.020	I-14-④-54
			目地工		m2	0.92	14	0.065	I-14-④-40
			すり付け工	石積工	m2	1.28	19	0.067	I-14-④-24
			天端工						
			コンクリート工	小型構造物	m3	0.31	5	0.062	I-14-④-54
			同上型枠		m2	0.87	15	0.058	I-14-④-54
				小計(作業時)	日			3.479	
				小計(常時)	日		×1.5	5.218	
			コンクリート養生期間		日			9.000	三重県公共工事共通仕様書P1-303
				合計(常時)	日		×1.5	14.218	

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（工事期間）	<input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> その他（工事期間は、繰越手続きが完了後、契約の日から90日間に変更します。）
用 地 関 係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮設工・締切排水工について）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input checked="" type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮締切・締切排水工については任意仮設とするが、監督員との協議により濁水を発生しないように努めること。）
安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮設工について）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input type="checkbox"/> 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり <input type="checkbox"/> ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> ・制限を受ける工種（ ） <input type="checkbox"/> ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮締切・締切排水工については任意仮設とするが、監督員との協議により濁水を発生しないよう努めること。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮設工について）	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> その他（工事用道路工については任意仮設とするが、仮設工着手前に仮設計画を工事打合簿により提出し監督員の承諾を得ること。また、進入路として農地（田）を使用する場合は、地権者と着手前及び撤去後に立会いを実施し承諾を得ること。なお、工事用道路を設置しない場合は変更対象とする。）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = 4 km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input type="checkbox"/> コン塊 <input type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input type="checkbox"/> 計上あり（ <input type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
工事支障物件関係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input checked="" type="checkbox"/> その他（濁水処理について）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮締切・締切排水工については任意仮設とするが、流末処理として濁水が発生しないように努めること。）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（寄せ石について）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input checked="" type="checkbox"/> その他（崩落したい既設石積みについては現場外に搬出せず、河床へ並べるものとする。（敷均しは行わない。））
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成29年11月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（三重県を伊賀市と読み替える。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となつた場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第1号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	<input type="checkbox"/> 工事实態調査	<input type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があつた場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
 平成29年12月