

29年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	成瀬平馬家長屋門保存修理工事			
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から540日間	設 計	平成29年12月	
工 事 の 大 要		設 計	検 算	
市指定文化財成瀬平馬家長屋門の保存修理工事を行う。 ・半解体の上、既存材の選別作業を行う。 ・建築一式工事 ・電気設備工事		業 種	建	業種コード 02

成瀬平馬家長屋門保存修理工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	羽目板張 物置棟 西面	杉板	14.4	m ²			
	腰羽目板張	杉板、笠木・巾木共杉					
	和室棟 西面	H1030	1.5	m ²			
	北面	H1100	3.2	m ²			
	物置棟 東面	H1200	3.4	m ²			
	東面	H1100	1.1	m ²			
	北面	H1100	2.5	m ²			
	(金物)						
	火打金物	HB 600	26.0	個			
	敷土台足固金物	スラブアンカー-S型程度	82.0	個			
	柱脚補強金物	短冊金物 t 0.6	53.0	個			
	引抜金物	リトルコーナー	148.0	個			
	土台パッキン		82.0	個			
	その他金物		1	式			
	大工手間	22坪	1	式			
	計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	配管配線・照明設備工事						
	電線管	E(31) 露出	4.0	m			
	金属製可トク電線管	ビニル被覆有(30)	1.0	m			
	電線管	PF(16) 一重管 インペイ	16.0	m			
	電線管	PF(22) 一重管 インペイ	2.0	m			
	電線管	PF(28) 一重管 インペイ	2.0	m			
	電線管	FEP(30) 地中	10.0	m			
	電線管	VE(16) 地中	7.0	m			
	電線	EM-E 5.5°	20.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C コロガシ	43.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-2C コロガシ	15.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C コロガシ	31.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	38.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C 可トク管内	7.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-2C 可トク管内	9.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C 可トク管内	8.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C 可トク管内	2.0	m			
	電線	EM-CE14°-3C 管内	5.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線	EM-CE14°-3C 可トケ管内	10.0	m			
	電線	EM-CE14°-3C コロカシ	13.0	m			
	配線ダクト (2P15A) -2m	フィートインキャップ・エンドキャップ 共	2.0	組			
	配線ダクト (2P15A) - 3m	フィートインキャップ・エンドキャップ 共	4.0	組			
	ボックス類		1	式			
	フルボックス	200×200×100 SS製	1.0	個			
	LED照明器具	LEDペンダント A	5.0	灯			
	LED照明器具	LEDスポットライト B	16.0	灯			
	LED照明器具	LEDスポットライト C	4.0	灯			
	LED照明器具	LEDスポットライト D	3.0	灯			
	埋込スイッチ (ONヒカ・ネム付)	●×1 新金属プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ (ONヒカ・ネム付)	●×4 新金属プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ (ONヒカ・ネム付)	●×5 新金属プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ (ONヒカ・ネム付)	●×6 新金属プレート	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 新金属プレート	6.0	個			
	引込み鋼管柱 (ボックス付)	6.3m 基礎・装柱材料共	1.0	本			
	電灯分電盤	L-1 (樹脂製箱一扉付)	1.0	面			
	埋設標識シート	ポリフレクソス-2倍	7.0	m			
	接地工事	ED (材工共)	2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	積上げ					
	仮囲い	成形鋼板 H3.0 18ヶ月	27.0	m			
	シートゲート	3.6m×4.5m 18ヶ月	1.0	箇所			
	警備費(交通誘導員)	45人	1	式			
	整理清掃費		1	式			
	仮設道路	鉄板敷 18ヶ月	20.0	m ²			
	計						