

29年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	柘植小学校プール塗装改修工事			
施 工 地 名	伊賀市	柘植町	地内	
工 費	¥			
工 期	契約の日から	70	日間	設 計 平成30年 1月
工 事 の 大 要				設 計
柘植小学校プールの塗装改修工事を行なう。 2.5mプール槽の床・壁等の塗装塗替え ライン塗装（床・壁面）				検 算
				業 種

柘植小学校プール塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

柘植小学校プール塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設費						
	養生	187㎡	1	式			
	清掃・片付け	491㎡	1	式			
	小計						

柘植小学校プール塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	プール塗装改修工事						
	高圧水洗	プール内面、上面（アルミグレーチング、スタート台含む） 10～15MPa	491	m ²			
	下地調整	プール内面、上面（アルミグレーチング、スタート台含む） RA種（ケレン、清掃共）	491	m ²			
	塗装	文部科学省仕様（エポキシ樹脂系+ウレタン樹脂系塗装） 下塗り1回+中塗り1回+上塗り2回	443	m ²			
	塗装（ノンスリップ）	文部科学省仕様（エポキシ樹脂系+ウレタン樹脂系塗装） 下塗り1回+中塗り1回+上塗り2回	48	m ²			
	ライン塗装		219	m			
	文字表示	水深・各種表示・コースNo	1	式			
	目地打替	撤去共	83	m			
	撤去材積込・運搬	仕上材等 0.26m ³	1	式			
	小計						

