

工 事 設 計 書

施行年度	平成30年度	契 約 番 号	伊賀市		
		2018000742			
工 事 名	平成30年度 伊賀市水道施設整備事業 農業集落排水施設整備事業に伴う仮設配水管布設工事（出後5,6工区）				設 計 番 号
					30-36-0012-3-004
施 工 場 所	伊賀市 出後 地 内			設 計 ・ 積 算 年 月 日	
				平成30年6月1日	
工 種	開削工事及び小口径推進工事				積算者
					検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	平成30年10月31日まで	延 長	- m	幅 員	- m
工 事 の 大 要					起 工 理 由
<p>下水補助</p> <p style="text-align: right;">(当初)</p> <p>SUS鋼管φ100(布設のみ) L= 359.6 m</p> <p>PE管φ50 L= 925.0 m</p> <p>不断水割丁字管(VP)φ75 N= 2.0 基</p> <p>不断水仕切弁(VP)φ75 N= 2.0 基</p> <p>PE管φ25 L= 13.4 m</p> <p>給水工 N= 32.0 箇所 (給水戸数36戸)</p> <p>下水単独</p> <p style="text-align: right;">(当初)</p> <p>PE管φ50 L= 11.4 m</p> <p>PE管φ25 L= 6.7 m</p> <p>給水工 N= 3.0 箇所</p>					別 紙 の と お り

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:【下水補助】仮設配水管								
管路				式				
					1.000			
管きよ				式				
					1.000			
材料 (1-1)				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
管布設工 (1-1)				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
管路土工 (1-1)				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
材料 (1-2・リス)				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
管布設工 (1-2・リス)				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管路土工 (1-2・リス)	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			材料 (1-3)	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			管布設工 (1-3)	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			管路土工 (1-3)	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			安全費	式				
					1.000			
			安全費	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
02: 【下水補助】			仮設給水管					
	管路			式				
					1.000			
			管きよ	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料 (1-1)		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		管布設工 (1-1)		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		管路土工 (1-1)		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		材料 (1-2)		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		管布設工 (1-2)		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		管路土工 (1-2)		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		材料 (1-3)		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		管布設工 (1-3)		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		管路土工 (1-3)		式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費			式				
					1.000			
	安全費			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
03:【下水単独】仮設配水管								
管路				式				
					1.000			
管きよ				式				
					1.000			
	材料			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	管路土工			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
04:【下水単独】仮設給水管								

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路				式				
					1.000			
	管きよ			式				
					1.000			
	材料			式				第 0024 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0025 号 明細表
					1.000			
	管路土工			式				第 0026 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[【下水補助】仮設配水管]

第 0001 号 明細表 材料 (1-1)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m					
		333.500				
新材PEチーズ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		6.000				
新材PE継手オネジ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		13.000				
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		12.000				
新材ゲートバルブφ50	個					
		5.000				
アングルバルブ消火栓 φ50×45	基					
		3.000				
パイプカバーワンタッチ式φ50	m					
		333.500				
新材PE継手メネジ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		1.000				

[【下水補助】仮設配水管]

第 0001 号 明細表 材料 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0002 号 明細表 管布設工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m	333.500			第0001号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径50mm	口	28.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管継手工φ50	ワンタッチ型	口	56.000			第0001号単価表
ポリエチレン管保温材設置工	径50mm	m	333.500			第0002号単価表
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)	径50mm	口	14.000			第0003号施工単価表
合 計						

[【下水補助】仮設配水管]

第 0003 号 明細表 管路土工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	120.000			CB430510(0001)
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	8.000			CB430510(0002)
舗装切断排水処理	t	0.900			第0003号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	9.000			第0005号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0005号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	0.500			第0004号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	0.500			

[【下水補助】仮設配水管]

第 0003 号 明細表 管路土工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0006号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0007号施工単価表
		0.900			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0008号施工単価表
		0.800			
発生土運搬費	m3				第0009号施工単価表
		0.900			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0010号施工単価表
		10.000			
合 計					

[【下水補助】仮設配水管]

第 0004 号 明細表 材料 (1-2・リース)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管(VP) φ100×φ100 GF	基					
		2.000				
ソフトシール弁 7.5K φ100, FCD, 内外面球 [°] キ樹脂粉体	基					
		2.000				
不断水仕切弁(VP) φ100	基					
		2.000				
フランジ接合材 フランジパッキン φ100, GF形ガasket1号	枚					
		2.000				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ100, SUS, M16, (4本/組)	組					
		2.000				
フランジ接合材 フランジパッキン φ100, RF形ガasket	枚					
		2.000				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ100, SUS, M16, (4本/組)	組					
		2.000				
仕切弁BOX(H=1.2m) 24A(FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60	組					
		4.000				

[【下水補助】仮設配水管]

第 0004 号 明細表 材料 (1-2・リース)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m					
		111.800				
新材PE継手メネジ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		4.000				
パイプカバーワンタッチ式φ50	m					
		111.800				
合 計						

[【下水補助】仮設配水管]

第 0005 号 明細表 管布設工 (1-2・リス)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼管布設工 G50A	m					
		0.800				
ステンレス鋼管布設工 G100A	m					
		364.100				
グロージョイント継手工 G50A	ヶ所					
		6.000				
グロージョイント継手工 G80A	ヶ所					
		2.000				
グロージョイント継手工 G100A	ヶ所					
		235.000				
仮設バルブ設置工 G50A	基					
		2.000				
仮設バルブ設置工 G100A	基					
		4.000				
取出短管設置工 G100A	ヶ所					
		11.000				

[【下水補助】仮設配水管]

第 0005 号 明細表 管布設工 (1-2・リス)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設消火栓設置工 (単口) G80A	基				
		1.000			
仮設空気弁設置工	基				
		1.000			
支給品運搬費	回				第0012号施工単価表
不断水丁字管設置工 (VP) $\phi 100 \times \phi 100$ GF	箇所				
		2.000			
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0013号施工単価表
		2.000			
不断水仕切弁設置工 (VP) $\phi 100$	箇所				
		2.000			
フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		4.000			
仕切弁BOX設置工 (H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0004号単価表
		4.000			

[【下水補助】仮設配水管]

第 0005 号 明細表 管布設工 (1-2・リス)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		111.800			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0002号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型	口				第0001号単価表
		9.000			
ポリエチレン管保温材設置工 径50mm	m				第0002号単価表
		111.800			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0003号施工単価表
		1.000			
合 計					

[【下水補助】仮設配水管]

第 0006 号 明細表 管路土工 (1-2・リース)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	190.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	1.000			第0003号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	39.000			第0005号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0004号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	2.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	23.000			第0007号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	9.000			第0008号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	14.000			第0015号施工単価表

[【下水補助】仮設配水管]

第 0006 号 明細表 管路土工 (1-2・リス)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	m3				第0009号施工単価表
		23.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0010号施工単価表
		39.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 材料 (1-3)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m				
		479.700			
新材PEソケット砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		12.000			
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		10.000			
新材PE異形チーズ砲金製φ50*25 ワンタッチ型	個				
		1.000			

[【下水補助】仮設配水管]

第 0007 号 明細表 材料 (1-3)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新材PE異形チーズ砲金製 φ50*20 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PE継手オネジ砲金製 φ50 ワンタッチ型	個					
		8.000				
新材ゲートバルブ φ50	個					
		4.000				
VPサドル分水栓 φ75*φ50 ボール式 シェク・ガイド・ナット・パッキン付 通水部砲金製	個					
		2.000				
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ50 ワンタッチ型	個					
		2.000				
パイプカバーワンタッチ式 φ50	m					
		479.700				
合 計						

[【下水補助】仮設配水管]

第 0008 号 明細表 管布設工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		479.700			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0002号施工単価表
		29.000			
ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型	口				第0001号単価表
		58.000			
ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型	口				第0005号単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ビニル管	箇所				第0016号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管保温材設置工 径50mm	m				第0002号単価表
		479.700			
合 計					

[【下水補助】仮設配水管]

第 0009 号 明細表 管路土工 (1-3)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		40.000			
舗装切断排水処理	t				第0003号単価表
		0.300			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0005号施工単価表
		4.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0004号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		0.200			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0007号施工単価表
礫質土		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0008号施工単価表
クッション用砂		0.400			

[【下水補助】仮設配水管]

第 0009 号 明細表 管路土工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0015号施工単価表	
		1.000				
発生土運搬費	m3				第0009号施工単価表	
		2.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0010号施工単価表	
		4.000				
合 計						

第 0010 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費	式				第0017号施工単価表	
		1.000				
合 計						

[【下水補助】仮設給水管]

第 0011 号 明細表 材料 (1-1)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新材ポリエチレンパイプφ13 水道用・1種2層管	m					
		153.600				
新材PE異形チーズ砲金製φ50*13 ワンタッチ型	個					
		11.000				
新材PEチーズ砲金製φ13 ワンタッチ型	個					
		11.000				
新材ゲートバルブφ13	個					
		22.000				
新材PE継手オネジ砲金製φ13 ワンタッチ型	個					
		44.000				
PE60° ロングバンド φ13	個					
		11.000				
パイプカバーワンタッチ式φ13	m					
		153.600				
合 計						

[【下水補助】仮設給水管]

第 0012 号 明細表 管布設工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0018号施工単価表
			153.600			
ポリエチレン管切断工 径50mm		口				第0002号施工単価表
			11.000			
ポリエチレン管切断工 径13mm		口				第0019号施工単価表
			55.000			
ポリエチレン管継手工 φ50 ワンタッチ型		口				第0001号単価表
			22.000			
ポリエチレン管継手工 φ13 ワンタッチ型		口				第0007号単価表
			99.000			
ポリエチレン管保温材設置工 径13mm		m				第0008号単価表
			153.600			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm		口				第0020号施工単価表
			44.000			
合 計						

[【下水補助】仮設給水管]

第 0013 号 明細表 管路土工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	31.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	0.200			第0003号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	2.000			第0021号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0022号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	0.100			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	0.200			第0023号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	0.200			第0024号施工単価表

[【下水補助】仮設給水管]

第 0013 号 明細表 管路土工 (1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0025号施工単価表
			0.200			
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0010号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)			2.000			
締め固め後密度 2350kg/m3						
合 計						

第 0014 号 明細表 材料 (1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ20		m				
水道用・1種2層管			77.200			
新材ポリエチレンパイプφ13		m				
水道用・1種2層管			160.700			
新材PE異形チーズ砲金製φ50*13		個				
ワンタッチ型			2.000			
新材PE異形チーズ砲金製φ20*13		個				
ワンタッチ型			4.000			

[【下水補助】仮設給水管]

第 0014 号 明細表 材料 (1-2)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PEチーズ砲金製φ13 ワンタッチ型		個				
			14.000			
PVジョイントφ20 ワンタッチ型		個				
			1.000			
新材PE異形ソケット砲金製φ20*13 ワンタッチ型		個				
			10.000			
新材ゲートバルブφ20		個				
			2.000			
新材ゲートバルブφ13		個				
			30.000			
新材PE継手メネジ砲金製φ20 ワンタッチ型		個				
			12.000			
新材PE継手オネジ砲金製φ20 ワンタッチ型		個				
			4.000			
新材PE継手オネジ砲金製φ13 ワンタッチ型		個				
			60.000			

[【下水補助】仮設給水管]

第 0014 号 明細表 材料 (1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE60° ロングベント φ 20		個				
			1.000			
PE60° ロングベント φ 13		個				
			14.000			
パイプカバーワンタッチ式 φ 20		m				
			71.700			
パイプカバーワンタッチ式 φ 13		m				
			142.500			
合 計						

[【下水補助】仮設給水管]

第 0015 号 明細表 管布設工 (1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径20mm	m	77.200			第0026号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	160.700			第0018号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径50mm	口	2.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径20mm	口	19.000			第0027号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径13mm	口	72.000			第0019号施工単価表
ポリエチレン管継手工 φ50	ワンタッチ型	口	4.000			第0001号単価表
ポリエチレン管継手工 φ20	ワンタッチ型	口	37.000			第0006号単価表
ポリエチレン管継手工 φ13	ワンタッチ型	口	132.000			第0007号単価表

[【下水補助】仮設給水管]

第 0015 号 明細表 管布設工 (1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリアレフィン管保温材設置工 径20mm	m				第0009号単価表
		71.700			
ポリアレフィン管保温材設置工 径13mm	m				第0008号単価表
		142.500			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	口				第0028号施工単価表
		16.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	口				第0020号施工単価表
		60.000			
合 計					

[【下水補助】仮設給水管]

第 0016 号 明細表 管路土工 (1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	41.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	0.300			第0003号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	3.000			第0021号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	0.200			第0022号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	0.200			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	0.300			第0023号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	0.300			第0024号施工単価表
発生土運搬費	m3	0.300			第0025号施工単価表

[【下水補助】仮設給水管]

第 0016 号 明細表 管路土工 (1-2)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0010号施工単価表	
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m ³		3.000				
合 計						

第 0017 号 明細表 材料 (1-3)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新材ポリエチレンパイプ φ25	m					
水道用・1種2層管		13.400				
新材ポリエチレンパイプ φ20	m					
水道用・1種2層管		12.800				
新材ポリエチレンパイプ φ13	m					
水道用・1種2層管		20.500				
新材PE異形チーズ砲金製 φ50*25	個					
ワンタッチ型		1.000				
新材PE異形チーズ砲金製 φ50*20	個					
ワンタッチ型		1.000				

[【下水補助】仮設給水管]

第 0017 号 明細表 材料 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新材PE異形チーズ砲金製 φ 50*13 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PE異形チーズ砲金製 φ 25*13 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PEチーズ砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PE異形ソケット砲金製 φ 20*13 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PEチーズ砲金製 φ 13 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PEエルボ砲金製 φ 25 ワンタッチ型	個					
		3.000				
新材PEエルボ砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個					
		3.000				
新材ゲートバルブ φ 25	個					
		2.000				

[【下水補助】仮設給水管]

第 0017 号 明細表 材料 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新材ゲートバルブ φ20	個					
		3.000				
新材ゲートバルブ φ13	個					
		4.000				
新材PE継手オネジ砲金製 φ25 ワンタッチ型	個					
		4.000				
新材PE継手オネジ砲金製 φ20 ワンタッチ型	個					
		6.000				
新材PE継手オネジ砲金製 φ13 ワンタッチ型	個					
		8.000				
PE60° ロングバンド φ25	個					
		1.000				
PE60° ロングバンド φ20	個					
		1.000				
PE60° ロングバンド φ13	個					
		1.000				

[【下水補助】仮設給水管]

第 0017 号 明細表 材料 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VPキャップ (HI) φ25		個				
			1.000			
VPキャップ (HI) φ20		個				
			1.000			
パイプカバーワンタッチ式φ25		m				
			13.400			
パイプカバーワンタッチ式φ20		m				
			12.800			
パイプカバーワンタッチ式φ13		m				
			20.500			
合 計						

[【下水補助】仮設給水管]

第 0018 号 明細表 管布設工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0029号施工単価表
		13.400			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0026号施工単価表
		12.800			
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0018号施工単価表
		20.500			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0002号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管切断工 径25mm	口				第0030号施工単価表
		7.000			
ポリエチレン管切断工 径20mm	口				第0027号施工単価表
		10.000			
ポリエチレン管切断工 径13mm	口				第0019号施工単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手工 φ50 ワンタッチ型	口				第0001号単価表
		6.000			

[【下水補助】仮設給水管]

第 0018 号 明細表 管布設工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型	口				第0005号単価表
		14.000			
ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		19.000			
ポリエチレン管継手工φ13 ワンタッチ型	口				第0007号単価表
		15.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口				第0031号施工単価表
		4.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	口				第0028号施工単価表
		6.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	口				第0020号施工単価表
		8.000			
硬質塩化ビニル管 径25mm	口				第0032号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径20mm	口				第0033号施工単価表
		1.000			

[【下水補助】仮設給水管]

第 0018 号 明細表 管布設工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ チレン管保温材設置工 径25mm	m				第0010号単価表
		13.400			
ホ ^レ チレン管保温材設置工 径20mm	m				第0009号単価表
		12.800			
ホ ^レ チレン管保温材設置工 径13mm	m				第0008号単価表
		20.500			
合 計					

第 0019 号 明細表 管路土工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ハ ^ッ ケ ^シ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		33.000			
舗装切断排水処理	t				第0003号単価表
		0.200			
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0021号施工単価表
		2.000			

[【下水補助】仮設給水管]

第 0019 号 明細表 管路土工 (1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表
		0.100			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		0.100			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0023号施工単価表
		0.300			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0024号施工単価表
		0.200			
発生土運搬費	m3				第0025号施工単価表
		0.300			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0010号施工単価表
		2.000			
合 計					

[【下水補助】仮設給水管]

第 0020 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0034号施工単価表
			1.000			
合 計						

[【下水単独】仮設配水管]

第 0021 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m					
		11.400				
新材PE継手オネジ砲金製φ50 ワンタッチ型	個					
		2.000				
新材ゲートバルブφ50	個					
		1.000				
パイプカバーワンタッチ式φ50	m					
		11.400				
新材ポリエチレンパイプφ25 水道用・1種2層管	m					
		6.700				
新材PE継手オネジ砲金製φ25 ワンタッチ型	個					
		2.000				
新材PE継手メネジ砲金製φ25 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PEエルボ砲金製φ25 ワンタッチ型	個					
		5.000				

[【下水単独】仮設配水管]

第 0021 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新材ゲートバルブ φ25	個					
		1.000				
パイプカバーワンタッチ式 φ25	m					
		6.700				
合 計						

第 0022 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表	
		11.400				
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0002号施工単価表	
		1.000				
ポリエチレン管継手工 φ50 ワンタッチ型	口				第0001号単価表	
		2.000				
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0003号施工単価表	
		2.000				

[【下水単独】仮設配水管]

第 0022 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管保温材設置工 径50mm	m	11.400			第0002号単価表
ポリエチレン管据付工 径25mm	m	6.700			第0029号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径25mm	口	7.000			第0030号施工単価表
ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型	口	13.000			第0005号単価表
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口	3.000			第0031号施工単価表
ポリエチレン管保温材設置工 径25mm	m	6.700			第0010号単価表
合 計					

[【下水単独】仮設配水管]

第 0023 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	1.000			第0003号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0005号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0004号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	1.000			第0007号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	1.000			第0008号施工単価表
発生土運搬費	m3	1.000			第0009号施工単価表

[【下水単独】仮設配水管]

第 0023 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0010号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m ³		1.000			
合 計					

[【下水単独】仮設給水管]

第 0024 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新材ポリエチレンパイプφ13 水道用・1種2層管	m					
		19.500				
新材PE異形チーズ砲金製φ50*13 ワンタッチ型	個					
		1.000				
新材PE異形チーズ砲金製φ25*13 ワンタッチ型	個					
		2.000				
新材PEチーズ砲金製φ13 ワンタッチ型	個					
		3.000				
新材ゲートバルブφ13	個					
		6.000				
新材PE継手オネジ砲金製φ13 ワンタッチ型	個					
		12.000				
PE60° ロングバンド φ13	個					
		3.000				
パイプカバーワンタッチ式φ13	m					
		19.500				

[【下水単独】仮設給水管]

第 0024 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0025 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	19.500			第0018号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径25mm	口	2.000			第0030号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径13mm	口	14.000			第0019号施工単価表
ポリエチレン管継手工 φ50	ワンタッチ型	口	2.000			第0001号単価表
ポリエチレン管継手工 φ25	ワンタッチ型	口	4.000			第0005号単価表

[【下水単独】仮設給水管]

第 0025 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工φ13 ワンタッチ型	口				第0007号単価表
		27.000			
ポリエチレン管保温材設置工 径13mm	m				第0008号単価表
		19.500			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	口				第0020号施工単価表
		12.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		11.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0021号施工単価表
		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表
		1.000			

[【下水単独】仮設給水管]

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0023号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0024号施工単価表
		1.000			
発生土運搬費	m3				第0025号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0010号施工単価表
		1.000			
合 計					

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径50mm		第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管切断工
径50mm

第 0002 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm

第 0003 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm		第 0003 号 施工単価表 2.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費		第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第 0005 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土					第 0007 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表	

管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土

第 0007 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0008 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂				第 0008 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費						第 0009 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表	

発生土運搬費		第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			第0011号施工単価表

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0010 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (20)

第 0011 号 施工単価表
1.000 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (20)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

支給品運搬費

第 0012 号 施工単価表
1.000 回 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

支給品運搬費					第 0012 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0008号運転単価表	
合計	基	1.000				

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)
径100mm以下 たて型

第 0013 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

フランジ継手工
径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0014 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0015 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40				第 0015 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工						第 0016 号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ビニル管						1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費

第 0017 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工
径13mm

第 0018 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管据付工 径13mm		第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径13mm		第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径13mm

第 0020 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第 0021 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

舗装版直接掘削・積込工

第 0021 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費

第 0022 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表

アスファルト塊運搬費					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土					第 0023 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土		第 0023 号 施工単価表 100.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂		第 0024 号 施工単価表 100.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂				第 0024 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費		第 0025 号 施工単価表				
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表	
合計	m3	10.000				

発生土運搬費		第 0025 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m ³	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径20mm		第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工
径20mm

第 0027 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm

第 0028 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm

第 0028 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工
径25mm

第 0029 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0029 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径25mm		第 0030 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管切断工 径25mm		第 0030 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm		第 0031 号 施工単価表 2.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径25mm

第 0032 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径20mm

第 0033 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

硬質塩化ビニル管 径20mm		第 0033 号 施工単価表 2.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

交通誘導警備員費		第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		第 0001 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0450 ポリチレン管保温材設置工 径50mm		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0460 舗装切断排水処理		第 0003 号単価表				10 t	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥 (産業廃棄物)	t	10.000					
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0004号施工単価表		
合 計	t	10.000					
単位当り	t	1.000	当り				

SJ0020 仕切弁BOX設置工 (H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60 (標準)		第 0004 号単価表				1 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型		第 0005 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0006 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0340 ポリエチレン管継手工φ13 ワンタッチ型		第 0007 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0400 ポリチレン管保温材設置工 径13mm		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0410 ポリチレン管保温材設置工 径20mm		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0420 ポリチレン管保温材設置工 径25mm		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下

ダンプトラック運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック運転費					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間				第0009号運転単価表	

トラック運転費					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0009 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

小型バックホウ運転費

第 0010 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

(下水補助)配水管移設工事 (出後1-1工区)

仮設管数量計算書

(下水補助)配水管移設工事 (出後1-1工区)
仮設配管 PEφ50

φ50

土工計算書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)													
仮-15	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108				0.468		0.117					0.550	
仮-22	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	59.90	2.000	119.80	0.150	8.99	0.008	0.48	0.015	0.90			0.012	0.72				0.015	0.90				0.150	8.99	
仮-26	H=0.15m(管底) 市道(Coあり)	4.10	2.000	8.20	0.150	0.62	0.015	0.06	0.008	0.03			0.012	0.05				0.008	0.03				0.150	0.62	
仮-29	H=1.00m ストップ ^ー 市道(Asあり)		4.800		1.440		0.072		1.712				0.481				1.224	0.488					1.440		
(撤去) 仮-15'	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)				0.550		0.028		0.585				0.108		0.468			0.585					0.550		
(撤去) 仮-22'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015						0.150		
(撤去) 仮-26'	H=0.15m(管底) 市道(仮Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015						0.150		
(撤去) 仮-30'	BOX切下げ工 市道(Asあり)				1.440		0.072		0.504						0.353			0.504					1.440		
計			Co As	8.20 119.80	Co As	0.62 8.99	Co As	0.06 0.48		0.93				0.77					0.93					9.61	
合計			Co As	8.20 119.80	Co As	0.62 8.99	Co As	0.06 0.48		0.93				0.77					0.93					9.61	

下水補助（出後1-1工区）

仮設給水管数量計算書

工種	名称	形状・寸法	単位	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	計
				E路線	B路線	B路線	B路線	C路線	C路線	C路線	C路線	C路線	B路線	B路線	
材料	ポリエチレン管	φ25	m												
	ポリエチレン管	仮設給水管Drφ13 L=0.5m/箇所 φ13	m	4.20	36.30	53.00	4.60	10.60	6.70	2.00	2.40	11.70	12.40	9.70	153.60
	PE チーズ	φ50×φ25	個												
	PE チーズ	φ50×φ13	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	PE チーズ	φ30×φ13	個												
	PE チーズ	φ25×φ13	個												
	PE チーズ	φ13×φ13	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	スリースハブ	φ25	個												
	スリースハブ	φ20	個												
	スリースハブ	仮設給水管Drφ13 N=1/箇所 φ13	個	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
	PEオネジソケット	φ25	個												
	PEオネジソケット	φ20	個												
	PEオネジソケット	φ13	個	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	分止水用60°ベントワング	φ25	個												
	分止水用60°ベントワング	φ20	個												
	分止水用60°ベントワング	φ13	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	保温材	φ25	m												
	保温材	φ13	m	4.20	36.30	53.00	4.60	10.60	6.70	2.00	2.40	11.70	12.40	9.70	153.60

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工			
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)						
仮-24	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	15.30	2.000	30.60	0.150	2.30	0.008	0.12	0.015	0.23			0.014	0.21					0.015	0.23			0.150	2.30		
(撤去) 仮-24'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015						0.150			
合計				30.60		2.30		0.12		0.23				0.21						0.23					2.30	

(下水補助)配水管移設工事 (出後1-2工区)

仮設管数量計算書

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	延長 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)	
仮-7	H=1.40m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	1.400	1.200	1.200	1.714	1.664		0.050	0.100	0.414	0.010	0.050			1.250	
仮-8	H=1.30m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	1.300	1.200	1.200	1.614	1.564		0.050	0.100	0.414	0.010	0.050			1.150	
仮-9	H=1.20m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	1.200	1.200	1.200	1.514	1.464		0.050	0.100	0.414	0.010	0.050				1.050
仮-10	H=0.80m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	0.800	1.200	1.200	1.114	1.064		0.050	0.100	0.414	0.010	0.050			0.650	
仮-11	H=1.20m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	50	0.060	1.200	1.200	1.200	1.410	1.360		0.050	0.100	0.310	0.003	0.050			1.050	
仮-27	H=0.90m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	75	0.089	0.900	1.200	1.200	1.139	1.089		0.050	0.100	0.339	0.006	0.050			0.750	
仮-29	H=1.00m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	75	0.089	1.000	1.200	1.200	1.239	1.189		0.050	0.100	0.339	0.006	0.050			0.850	

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	砕石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (m ²)	仮復旧 (m ²)		
仮-7	H=1.40m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	1.400	1.200	4.800	1.440	0.072	2.396		0.584		1.800	0.596		1.440		
仮-8	H=1.30m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	1.300	1.200	4.800	1.440	0.072	2.252		0.584		1.656	0.596		1.440		
仮-9	H=1.20m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	1.200	1.200	4.800	1.440	0.072	2.108		0.584	1.512		2.108		1.440		
仮-10	H=0.80m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	100	0.800	1.200	4.800	1.440	0.072	1.532		0.584		0.936	0.596		1.440		
仮-11	H=1.20m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	50	1.200	1.200	4.800	1.440	0.072	1.958		0.443		1.512	0.446		1.440		
仮-27	H=0.90m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	75	0.900	1.200	4.800	1.440	0.072	1.568		0.481		1.080	0.488		1.440		
仮-29	H=1.00m ストッパー 市道(Asあり)	HIVP	75	1.000	1.200	4.800	1.440	0.072	1.712		0.481		1.224	0.488		1.440		

下水補助（出後1-2工区）

仮設給水管数量計算書

工種	名称	形状・寸法	単位	4	16	17	18	19	20	21			計
				B路線	A路線	A路線	B路線	A路線	A路線	A路線			
材料	ポリエチレン管	φ20	m		0.50	13.40		0.5	0.5	0.5			15.40
	ポリエチレン管	仮設給水管Drφ13 L=0.5m/箇所 φ13	m	10.40	15.20	0.50	28.60	11.30	22.10	10.20			98.30
	PE チーズ	φ50×φ13	個	1			1						2
	PE チーズ	φ20×φ13	個			1							1
	PE チーズ	φ13×φ13	個	1	1		1	1	1	1			6
	PE異径ソケット	φ20×20	個										
	PE異径ソケット	φ20×13	個		1			1	1	1			4
	スリースハブ	φ20	個			1							1
	スリースハブ	仮設給水管Drφ13 N=1/箇所 φ13	個	2	2	1	2	2	2	2			13
	PEメッシュソケット	φ20	個		1	1		1	1	1			5
	PEオネシソケット	φ20	個			2							2
	PEオネシソケット	φ13	個	4	4	2	4	4	4	4			26
	分止水用60°ベントワング	φ25	個										
	分止水用60°ベントワング	φ20	個			1							1
	分止水用60°ベントワング	φ13	個	1	1		1	1	1	1			6
	保温材	φ20	m			9.40			0.50	0.50			10.40
	保温材	φ13	m	6.70	10.70	0.50	28.60	5.80	22.10	10.20			84.60

工種	名称	形状・寸法	単位	22	23	24	25	26	27	28	29	30	計	計
				A路線	A路線	A路線	A路線	A路線	A路線	A路線	A路線	A路線		
材料	ポリエチレン管	φ20	m	0.5	0.50	6.80	0.5		19.6		33.4	0.5	61.80	77.20
	ポリエチレン管	仮設給水管Drφ13 L=0.5m/箇所 φ13	m	4.00	11.50	0.50	4.70	11.90	1.00	22.70	1.00	5.10	62.40	160.70
	PE チーズ	φ50×φ13	個											2
	PE チーズ	φ20×φ13	個			1			1		1		3	4
	PE チーズ	φ13×φ13	個	1	1		1	1	1	1	1	1	8	14
	PV異径ソケット	φ20×20	個			1							1	1
	PE異径ソケット	φ20×13	個	1	1		1		1		1	1	6	10
	スリースハブ	φ20	個			1							1	2
	スリースハブ	仮設給水管Drφ13 N=1/箇所 φ13	個	2	2	1	2	2	2	2	2	2	17	30
	PEメッシュソケット	φ20	個	1	1	1	1		1		1	1	7	12
	PEオネシソケット	φ20	個			2							2	4
	PEオネシソケット	φ13	個	4	4	2	4	4	4	4	4	4	34	60
	分止水用60°ベントワング	φ25	個											
	分止水用60°ベントワング	φ20	個											1
	分止水用60°ベントワング	φ13	個	1	1		1	1	1	1	1	1	8	14
	保温材	φ20	m	0.5	0.50	6.80	0.50		19.60		33.40		61.30	71.70
	保温材	φ13	m	4.00	11.50	0.50	4.70	11.90	1.00	22.70	1.00	0.60	57.90	142.50

(下水補助)配水管移設工事 (出後1-3工区)

仮設管数量計算書

(下水補助)配水管移設工事 (出後1-3工区)
 仮設配管 PE φ50

φ 50

土工計算書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)													
仮-11	H=1.20m ストップ 市道(Asあり)		4.800		1.440		0.072		1.958				0.443				1.512		0.446					1.440	
仮-16	H=1.20m サトル分水 市道(Asあり)	2箇所	3.100	6.20	0.550	1.10	0.028	0.06	0.681	1.36			0.098	0.20	0.578	1.16			0.681	1.36				0.550	1.10
仮-22	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	16.80	2.000	33.60	0.150	2.52	0.008	0.13	0.015	0.25			0.012	0.20					0.015	0.25				0.150	2.52
(撤去) 仮-16'	H=1.20m サトル分水 市道(Asあり)				0.550		0.028		0.681				0.098		0.578				0.681					0.550	
(撤去) 仮-22'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015							0.150	
(撤去) 仮-30'	BOX切下げ工 市道(Asあり)				1.440		0.072		0.504										0.504					1.440	
計				39.80		3.62		0.19		1.61				0.40		1.16				1.61					3.62
合計				39.80		3.62		0.19		1.61				0.40		1.16				1.61					3.62

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	延長 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)	
仮-12	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	150	0.165	1.200	0.550	1.000	1.365	1.315		0.050	0.100	0.265	0.021	0.050			1.050	
仮-13	H=1.00m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	150	0.165	1.000	0.550	1.000	1.165	1.115		0.050	0.100	0.265	0.021	0.050			0.850	
仮-14	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	1.200	0.550	1.000	1.314	1.264		0.050	0.100	0.214	0.010	0.050			1.050	
仮-15	H=1.00m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	100	0.114	1.000	0.550	1.000	1.114	1.064		0.050	0.100	0.214	0.010	0.050			0.850	
仮-16	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	75	0.089	1.200	0.550	1.000	1.289	1.239		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050				1.050
仮-17	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	50	0.060	1.200	0.550	1.000	1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050	
仮-28	H=0.90m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	75	0.089	0.900	0.550	1.000	0.989	0.939		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.750	

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	碎石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (m ²)	仮復旧 (m ²)		
仮-12	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	150	1.200	0.550	3.100	0.550	0.028	0.723		0.125		0.578	0.145		0.550		
仮-13	H=1.00m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	150	1.000	0.550	3.100	0.550	0.028	0.613		0.125		0.468	0.145		0.550		
仮-14	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	100	1.200	0.550	3.100	0.550	0.028	0.695		0.108		0.578	0.117		0.550		
仮-15	H=1.00m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	100	1.000	0.550	3.100	0.550	0.028	0.585		0.108		0.468	0.117		0.550		
仮-16	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	75	1.200	0.550	3.100	0.550	0.028	0.681		0.098	0.578		0.681		0.550		
仮-17	H=1.20m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	50	1.200	0.550	3.100	0.550	0.028	0.666		0.085		0.578	0.088		0.550		
仮-28	H=0.90m ㊦ ^レ 分水 市道(Asあり)	HIVP	75	0.900	0.550	3.100	0.550	0.028	0.516		0.098		0.413	0.103		0.550		

下水補助（出後1-3工区）

仮設給水管数量計算書

工種	名称	形状・寸法	単位	1	2	3	4	5					計
				A路線	A路線	A路線	B路線	B路線					
材料	ホ°ポリエチレン管	φ25	m	10.10			3.30						13.40
	ホ°ポリエチレン管	φ20	m			2.40		10.40					12.80
	ホ°ポリエチレン管	仮設給水管Drφ13 L=0.5m/箇所 φ13	m	0.50	19.50	0.50							20.50
	PE チーズ°	φ50×φ25	個	1									1
	PE チーズ°	φ50×φ20	個			1							1
	PE チーズ°	φ50×φ13	個		1								1
	PE チーズ°	φ30×φ13	個										
	PE チーズ°	φ25×φ13	個	1									1
	PE チーズ°	φ20×φ20	個					1					1
	PE チーズ°	φ20×φ13	個			1							1
	PE チーズ°	φ13×φ13	個		1								1
	PE エルボ°	φ25	個				3						3
	PE エルボ°	φ20	個					3					3
	スリ°スハ°ルフ°	φ25	個	1			1						2
	スリ°スハ°ルフ°	φ20	個			1		2					3
	スリ°スハ°ルフ°	仮設給水管Drφ13 N=1/箇所 φ13	個	1	2	1							4
	PEオネジ°ソケット	φ25	個	2			2						4
	PEオネジ°ソケット	φ20	個			2		4					6

下水補助（出後1-3工区）

仮設給水管 PEφ25・φ13

給水労務計算書

給労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	1	2	3	4	5					計
				A路線	A路線	A路線	B路線	B路線					
労務	ホ°ポリエチレン管据付工	φ25	m	10.10			3.30						13.40
	ホ°ポリエチレン管据付工	φ20	m			2.40		10.40					12.80
	ホ°ポリエチレン管据付工	φ13	m	0.50	19.50	0.50							20.50
	ホ°ポリエチレン管切断工	φ50	口	1	1	1							3
	ホ°ポリエチレン管切断工	φ25	口	3			4						7
	ホ°ポリエチレン管切断工	φ20	口			3		7					10
	ホ°ポリエチレン管切断工	φ13	口	2	5	2							8
	ホ°ポリエチレン管継手工	φ50	口	2	2	2							6
	ホ°ポリエチレン管継手工	φ25	口	6			8						14
	ホ°ポリエチレン管継手工	φ20	口			6		13					19
	ホ°ポリエチレン管継手工	φ13	口	3	9	3							15
	鋼管継手工	φ25	口	2			2						4
	鋼管継手工	φ20	口			2		4					6
	鋼管継手工	φ13	口	2	4	2							8
	TS継手工	φ25	口				1						1
	TS継手工	φ20	口					1					1
	保温材取付工	φ25	m	10.10			3.30						13.40
	保温材取付工	φ20	m			2.40		10.40					12.80

工種	名称	形状・寸法	単位	A路線	A路線	A路線	B路線	B路線						計
	保温材取付工	φ13	m	0.50	19.50	0.50								20.50
土工														
	仮-24	H=0.15m(管底)(As)	m	2.9			3.30	10.40						16.6

(下水单独)配水管移設工事 (出後(1)工区)

仮設管数量計算書

(下水単独)配水管移設工事(出後(1)工区)
仮設配管 PEφ50・φ25

φ25

土工計算書(2)

土-4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)													
仮-15	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108				0.468		0.117					0.550	
仮-22	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)		2.000		0.150		0.008		0.015				0.012						0.015					0.150	
仮-24	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	3.50	2.000	7.00	0.150	0.53	0.008	0.03	0.015	0.05			0.014	0.05					0.015	0.05				0.150	0.53
(撤去) 仮-15'	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)				0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585					0.550	
(撤去) 仮-22'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015							0.150	
(撤去) 仮-24'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015							0.150	
計				7.00		0.53		0.03		0.05				0.05						0.05					0.53
合計				7.00		0.53		0.03		0.05				0.05						0.05					0.53

下水単独（出後(1)-1）

仮設給水管数量計算書

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工			
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)						
仮-24	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	5.60	2.000	11.20	0.150	0.84	0.008	0.04	0.015	0.08			0.014	0.08					0.015	0.08			0.150	0.84		
(撤去) 仮-24'	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)				0.150		0.008		0.015								0.015						0.150			
合計				11.20		0.84		0.04		0.08				0.08						0.08					0.84	

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（他事業との調整あり） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（仮設資材SUS鋼管について）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（本工事で使用する仮設資材SUS鋼管については別途伊賀市でいたします。）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（1～2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 制限を受ける工種（ ） <input type="checkbox"/> 制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 転用あり（ 回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（現地引渡 ） <input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となつた場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第1号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があつた場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
 平成28年6月