

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018000709
工事名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事(H30-1)

単価適用日	平成30年 6月 1日	
積算基準適用版	平成29年 7月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	あり
運搬質量(t)	50t
片道運搬距離(km)	3.6km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	あり

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

## 7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり
「積算基準【共通編】平成28年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受け入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導員算出シート(西明寺緑ヶ丘線)

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施行量	施工 日数	誘導員配置人員		誘導員計上人員		備考
									誘導員A	誘導員B	誘導員A	誘導員B	
土工	掘削	機械			160	m3	37	4.3		2.0	8.6		I-14-④-6
	床堀	機械			250	m3	32	7.8		2.0	15.6		I-14-④-16
	埋戻	機械			40	m3	33	1.2		2.0	2.4		I-14-④-17
	埋戻	機械			310	m3	33	9.4		2.0	18.8		I-14-④-17
排水工	U型側溝				73	m	25	2.9		2.0	5.8		I-14-⑤-32
	U型側溝				16	m	25	0.6		2.0	1.3		I-14-⑤-32
	暗渠側溝				6	m	29	0.2		2.0	0.4		I-14-④-28
	暗渠側溝				6	m	29	0.2		2.0	0.4		I-14-④-28
	管渠型側溝				94	m	33	2.8		2.0	5.7		I-14-④-28
	コンクリート				4.8	m3	4	1.2		2.0	2.4		I-14-④-54
	暗渠工				4	m	9	0.4		2.0	0.9		I-14-④-27
	集水柵工	13型			1	箇所	2	0.5		2.0	1.0		I-14-④-32
		14型			1	箇所	3	0.3		2.0	0.7		I-14-④-32
		15型			1	箇所	2	0.5		2.0	1.0		I-14-④-32
		横断用街渠柵			1	箇所	17	0.1		2.0	0.1		I-14-④-29
		管渠型側溝用集水柵			1	箇所	17	0.1		2.0	0.1		I-14-④-29
擁壁工	L型擁壁				86	m	26	3.3		2.0	6.6		I-14-④-25
	コンクリート				8.6	m3	4	2.2		2.0	4.3		I-14-④-54
	重力式擁壁工				11	m3	5.7	1.9		2.0	3.9		I-14-④-25
付帯工	歩車道境界ブロック				106	m	52	2.0		2.0	4.1		I-14-④-105
撤去工	鉄筋コンクリート				9	m3	10	0.9		2.0	1.8		I-14-⑤-22
	無筋コンクリート				111	m3	20	5.6		2.0	11.1		I-14-⑤-22
	舗装取壊				250	m2	810	0.3		2.0	0.6		I-14-④-110
	舗装切断				105	m	240	0.4		2.0	0.9		I-14-④-111
							計	49.3			98.6	0.0	

誘導員計上人員計		誘導員A	誘導員B
		98.6	0.0
区分	2	1.2	1.2
交通誘導員(1式当たり)		118	0

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5