

30年度	工 事 設 計 書						
工 事 名	伊賀の国大山田温泉「さるびの」自動扉改修工事						
施 工 地 名	伊賀市	上阿波	地内				
工 費	¥						
工 期	契約の日から	60	日間	設 計 平成30年 7月			
工 事 の 大 要				設 計	検 算		
伊賀の国大山田温泉「さるびの」自動扉改修工事 一式 (1) 本館棟 風除室の自動扉の開閉装置及び戸板の取替え工事				業 種	建	業種コード	02
				課長		係長	
				係員		係員	

伊 賀 市

伊賀の国大山田温泉「さるびの」自動扉改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1.00	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1.00	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1.00	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1.00	式			
	工事費計						

伊賀の国大山田温泉「さるびの」自動扉改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	改修建築工事						
	既設自動扉戸板撤去	既設戸板 木製 W935×H2330×t30	4.00	枚			
	既設自動扉開閉装置撤去		2.00	箇所			
	発生材積込運搬		1	式			
	戸板取替え	アルミ製 アルミステンレスカラー	4.00	枚			
		W935×H2330×t46 強化ガラス t8.0、錠前シリンダー、サムターン 取替え及び調整費とも					
	同上運搬費		1	式			
	自動扉開閉装置取替え	AD-1：両袖FIX引分け自動扉 ドアハンガー×4.0、ハンガーレール×1.0 連結金物、引き分けタイミングベルト NP-10補助センサー 参考品番：DSN-75型	2.00	箇所			
	同上取替え調整費	二次側結線とも	2.00	箇所			
	1の計						

