

# 工 事 設 計 書

|   |  |            |     |     |                 |     |
|---|--|------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 施行年度  | 平成30年度   | 契 約 番 号    |     | 伊賀市 |                 |     |
|   |  | 2018001037 |     |     |                 |     |
| 工 事 名   | 平成30年度 伊賀市水道施設整備事業 農業集落排水施設整備事業<br>に伴う配水管本設工事（中島2工区） |            |     |     | 設 計 番 号         |     |
|   |  |            |     |     |                 |     |
| 施 工 場 所   | 伊賀市 平田 地 内   |            |     |     | 設 計 ・ 積 算 年 月 日 |     |
|   |  |            |     |     | 平成30年8月22日      |     |
| 工 種   | 開削工事及び小口径推進工事  |            |     |     | 積算者             | 検算者 |
|   |  |            |     |     |                 |     |
| 設 計 金 額   | 円 内消費税相当額 円  |            |     |     |                 |     |
| 工 期   | 平成31年2月15日まで   | 延 長        | - m | 幅 員 | - m             |     |
| 工 事 の 大 要   |  |            |     |     | 起 工 理 由         |     |
| <p>【下水補助】</p> <p>DCIP-NS φ100                      L = 106.0m</p> <p>PE φ50                                      L = 160.4m</p> <p>給水工                                      N = 14戸</p> <p>仮設管撤去                                      1式</p> <p>【下水単独】</p> <p>PE φ50                                      L = 43.3m</p> <p>給水工                                      N = 1戸</p> <p>【水道単独】</p> <p>DCIP-NS φ100                      L = 286.0m</p> <p>PE φ50                                      L = 19.0m</p> <p>PE φ25                                      L = 21.3m</p> <p>給水工                                      N = 5戸</p> |  |            |     |     | 別紙のとおり          |     |

設 計 内 訳 表

| 費目              | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------|----|----|----|----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費            |    |    |    |    |       |     |     |              |
|                 |    |    |    |    |       |     |     |              |
| 01:下水補助:(配水・給水) |    |    |    |    |       |     |     |              |
|                 |    |    |    |    |       |     |     |              |
| 管路              |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ100管きよ         |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ100材料          |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ100労務          |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ100土工          |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ50管きよ          |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| φ50材料           |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|                 |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目             | 工種   | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|----|----|-------|----|----|--------------|
|                | φ50  | 労務 |    | 式  |       |    |    | 第 0005 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ50  | 土工 |    | 式  |       |    |    | 第 0006 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 給水管  |    |    | 式  |       |    |    |              |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 給水材料 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0007 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 給水労務 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0008 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 給水土工 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0009 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 安全費  |    |    | 式  |       |    |    |              |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 安全費  |    |    | 式  |       |    |    | 第 0010 号 明細表 |
|                |      |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 02:下水単独(配水・給水) |      |    |    |    |       |    |    |              |

設計内訳表

| 費目     | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------|----|----|----|----|-------|----|----|--------------|
| 管路     |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ50管きよ |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ50材料  |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0011 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ50労務  |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0012 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ50土工  |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0013 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 給水管    |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 給水材料   |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0014 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 給水労務   |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0015 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 給水土工   |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0016 号 明細表 |
|        |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |

設計内訳表

| 費目             | 工種          | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|-------------|----|----|----|-------|----|----|--------------|
|                | 安全費         |    |    | 式  |       |    |    |              |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | 安全費         |    |    | 式  |       |    |    | 第 0017 号 明細表 |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 03:水道単独(配水・給水) |             |    |    |    |       |    |    |              |
|                | 管路          |    |    | 式  |       |    |    |              |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ100管きよ     |    |    | 式  |       |    |    |              |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ100材料      |    |    | 式  |       |    |    | 第 0018 号 明細表 |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ100労務      |    |    | 式  |       |    |    | 第 0019 号 明細表 |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ100土工      |    |    | 式  |       |    |    | 第 0020 号 明細表 |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                | φ100土工(水管橋) |    |    | 式  |       |    |    | 第 0021 号 明細表 |
|                |             |    |    |    | 1.000 |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種     | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|--------|----|----|----|-------|-----|-----|--------------|
|    | φ75管きよ |    |    | 式  |       |     |     |              |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ75材料  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0022 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ75労務  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0023 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ75土工  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0024 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ50管きよ |    |    | 式  |       |     |     |              |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ50材料  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0025 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ50労務  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0026 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ50土工  |    |    | 式  |       |     |     | 第 0027 号 明細表 |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
|    | φ25管きよ |    |    | 式  |       |     |     |              |
|    |        |    |    |    | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種  | 種別     | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|-----|--------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |     | φ 25材料 |    | 式   |       |     |     | 第 0028 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | φ 25労務 |    | 式   |       |     |     | 第 0029 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | φ 25土工 |    | 式   |       |     |     | 第 0030 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 給水管 |        |    | 式   |       |     |     |              |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 給水材料   |    | 式   |       |     |     | 第 0031 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 給水労務   |    | 式   |       |     |     | 第 0032 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 給水土工   |    | 式   |       |     |     | 第 0033 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 安全費 |        |    | 式   |       |     |     |              |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 安全費    |    | 式   |       |     |     | 第 0034 号 明細表 |
|    |     |        |    |     | 1.000 |     |     |              |

設計内訳表

| 費目             | 工種         | 種別        | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------------|-----------|----|----|-------|----|----|--------------|
| 04:消火栓         |            |           |    |    |       |    |    |              |
|                | 消火栓        |           |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
|                | 消火栓 (下水補助) |           |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
|                |            | 材料 (下水補助) |    | 式  | 1.000 |    |    | 第 0035 号 明細表 |
|                |            | 労務 (下水補助) |    | 式  | 1.000 |    |    | 第 0036 号 明細表 |
|                | 消火栓 (水道単独) |           |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
|                |            | 材料 (水道単独) |    | 式  | 1.000 |    |    | 第 0037 号 明細表 |
|                |            | 労務 (水道単独) |    | 式  | 1.000 |    |    | 第 0038 号 明細表 |
| 05:下水補助:(仮設撤去) |            |           |    |    |       |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目         | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|----|----|----|----|-------|----|----|--------------|
| 仮設撤去       |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 仮設撤去（配水）   |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ75仮設撤去    |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0039 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ50仮設撤去    |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0040 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| φ25仮設撤去    |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0041 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 仮設レンタル管撤去  |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0042 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 仮設撤去土工（配水） |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0043 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 仮設撤去（給水）   |    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 仮設撤去（給水管）  |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0044 号 明細表 |
|            |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目     | 工種  | 種別  | 細別          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------|-----|-----|-------------|----|-------|----|----|--------------|
|        |     |     | 仮設撤去土工（給水）  | 式  |       |    |    | 第 0045 号 明細表 |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 安全費 |     |             | 式  |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
|        |     | 安全費 |             | 式  |       |    |    | 第 0046 号 明細表 |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
| 直接工事費計 |     |     |             | 式  |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
| 間接工事費  |     |     |             |    |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    |       |    |    |              |
| 共通仮設費  |     |     |             |    |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    |       |    |    |              |
|        |     |     | 共通仮設費（率計上額） | 式  |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
| 共通仮設費計 |     |     |             | 式  |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |
| 純工事費   |     |     |             | 式  |       |    |    |              |
|        |     |     |             |    | 1.000 |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 現場管理費         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事原価          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0001 号 明細表 φ100材料                               |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体        | 本  | 20.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体        | 本  | 7.000  |    |    | 切管用                      |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体           | 本  | 1.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体       | 本  | 7.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体        | 本  | 2.000  |    |    |                          |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ100<br>内面粉体塗装                   | 個  | 1.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 ライナー NS形<br>φ100, 内外面エポキシ樹脂粉体            | 個  | 8.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 挿しロリング NS形<br>φ100, NSタイプねじ式, 内面エポキシ粉体塗装 | 個  | 9.000  |    |    |                          |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0001 号 明細表 φ100材料     |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                   | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 管明示テープ (文字=上水道)<br>W=50 | m  | 106.000 |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート (2倍折込)<br>W=150 | m  | 106.000 |    |    |                          |  |
| 合 計                     |    |         |    |    |                          |  |

| 第 0002 号 明細表 φ100労務                 |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-------------------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                               | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 鋳鉄管布設工<br>径100mm                    | m  | 106.000 |    |    | 第0001号施工単価表              |  |
| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合以外      | 口  | 27.000  |    |    | 第0002号施工単価表<br>直管部       |  |
| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合        | 口  | 12.000  |    |    | 第0003号施工単価表              |  |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径100mm | 口  | 9.000   |    |    | 第0004号施工単価表              |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0002 号 明細表 φ100労務 |            |     |     |         | 1 式               |             |
|---------------------|------------|-----|-----|---------|-------------------|-------------|
|                     |            |     |     |         | (上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
| 名 称                 | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額               | 摘 要         |
| N S継手挿口加工(タップねじ式)   | 径100mm     | 口   |     |         |                   | 第0007号施工単価表 |
|                     |            |     |     | 9.000   |                   |             |
| 管明示テープ工             | 径 100*4000 | m   |     |         |                   | 第0008号施工単価表 |
|                     |            |     |     | 106.000 |                   |             |
| 管明示シート工             |            | m   |     |         |                   | 第0009号施工単価表 |
|                     |            |     |     | 106.000 |                   |             |
| 通水試験費               |            | m   |     |         |                   |             |
|                     |            |     |     | 106.000 |                   |             |
| 合 計                 |            |     |     |         |                   |             |
|                     |            |     |     |         |                   |             |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0003 号 明細表 φ100土工                |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 210.000 |     |     | CB430510(0001)             |
| 舗装切断排水処理                           | t   | 1.000   |     |     | 第0001号単価表                  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 69.000  |     |     | 第0011号施工単価表                |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 4.000   |     |     | 第0010号施工単価表                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 4.000   |     |     |                            |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 84.000  |     |     | 第0012号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 14.000  |     |     | 第0013号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40              | m3  | 69.000  |     |     | 第0014号施工単価表                |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0003 号 明細表 φ100土工  |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 発生土運搬費   | m3 |        |    |    | 第0015号施工単価表              |  |
|  |    | 84.000 |    |    |                          |  |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 |        |    |    | 第0016号施工単価表              |  |
|  |    | 69.000 |    |    |                          |  |
| 合 計  |    |        |    |    |                          |  |
|  |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0004 号 明細表 φ50材料          |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-----------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                       | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材ポリエチレンパイプφ50<br>水道用・1種2層管 | m  |         |    |    |                          |  |
|                             |    | 160.400 |    |    |                          |  |
| 新材PEチーズ砲金製φ50<br>ワンタッチ型     | 個  |         |    |    |                          |  |
|                             |    | 1.000   |    |    |                          |  |
| 新材PEソケット砲金製φ50<br>ワンタッチ型    | 個  |         |    |    |                          |  |
|                             |    | 2.000   |    |    |                          |  |
| 新材PEエルボ砲金製φ50<br>ワンタッチ型     | 個  |         |    |    |                          |  |
|                             |    | 2.000   |    |    |                          |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0004 号 明細表 φ50材料                                   |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製 φ50<br>ワンタッチ型                         | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 4.000 |    |    |                          |  |
| CIPサドル分水栓 φ100*φ50<br>ボール式 HIシロク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| 密着コア φ50<br>(CIP : 内面粉体用)                            | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| PE両受ソフトシール弁(2,3種) φ50<br>浅層埋設対応型(離脱防止金具付)            | 基  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 4.000 |    |    |                          |  |
| HI硬質塩化ビニル管 φ50(1m当り)                                 | m  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 3.700 |    |    |                          |  |
| 砲金仕切弁 φ50<br>ボックスキー                                  | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| VPソケット (HI) φ50                                      | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| VPエルボ (HI) φ50                                       | 個  |       |    |    |                          |  |
|  |    | 6.000 |    |    |                          |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0004 号 明細表 φ50材料                           |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 仕切弁BOX(H=0.6m)<br>24A(FCD), 25B5, 25C20, S60 | 組  |         |    |    |                          |  |
|  |    | 6.000   |    |    |                          |  |
| 管明示テープ（文字=上水道）<br>W=50                       | m  |         |    |    |                          |  |
|  |    | 159.900 |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート（2倍折込）<br>W=150                       | m  |         |    |    |                          |  |
|  |    | 159.900 |    |    |                          |  |
| 合 計  |    |         |    |    |                          |  |
|  |    |         |    |    |                          |  |

| 第 0005 号 明細表 φ50労務      |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                   | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm     | m  |         |    |    | 第0018号施工単価表              |  |
|                         |    | 160.400 |    |    |                          |  |
| ポリエチレン管切断工<br>径50mm     | 口  |         |    |    | 第0019号施工単価表              |  |
|                         |    | 6.000   |    |    |                          |  |
| ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型 | 口  |         |    |    | 第0002号単価表                |  |
|                         |    | 9.000   |    |    |                          |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0005 号 明細表 φ50労務   |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する   | 口   |         |     |     | 第0020号施工単価表                |
|  |     | 8.000   |     |     |                            |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>径50mm   | m   |         |     |     | 第0021号施工単価表                |
|  |     | 3.700   |     |     |                            |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径50mm   | 口   |         |     |     | 第0022号施工単価表                |
|  |     | 7.000   |     |     |                            |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm  | 口   |         |     |     | 第0023号施工単価表                |
|  |     | 18.000  |     |     |                            |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径50mm  | 口   |         |     |     | 第0024号施工単価表                |
|  |     | 4.000   |     |     |                            |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) | 箇所  |         |     |     | 第0003号単価表                  |
|  |     | 6.000   |     |     |                            |
| 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)<br>φ50 以下  | m   |         |     |     | 第0025号施工単価表                |
|  |     | 159.900 |     |     |                            |
| 管明示シート工  | m   |         |     |     | 第0009号施工単価表                |
|  |     | 159.900 |     |     |                            |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0005 号 明細表 φ50労務 |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 通水試験費              | m  |         |    |    |                          |  |
|                    |    | 159.900 |    |    |                          |  |
| 合 計                |    |         |    |    |                          |  |
|                    |    |         |    |    |                          |  |

| 第 0006 号 明細表 φ50土工                 |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m  |         |    |    | CB430510(0001)           |  |
|                                    |    | 220.000 |    |    |                          |  |
| 舗装切断排水処理                           | t  |         |    |    | 第0001号単価表                |  |
|                                    |    | 2.000   |    |    |                          |  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2 |         |    |    | 第0011号施工単価表              |  |
|                                    |    | 62.000  |    |    |                          |  |
| アスファルト塊運搬費                         | m3 |         |    |    | 第0010号施工単価表              |  |
|                                    |    | 3.000   |    |    |                          |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3 |         |    |    |                          |  |
|                                    |    | 3.000   |    |    |                          |  |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0006 号 明細表 φ50土工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|--|-----|--------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土  | m3  |        |     |     | 第0012号施工単価表              |
|  |     | 38.000 |     |     |                          |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>クッション用砂   | m3  |        |     |     | 第0013号施工単価表              |
|  |     | 10.000 |     |     |                          |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>RC-40   | m3  |        |     |     | 第0014号施工単価表              |
|  |     | 28.000 |     |     |                          |
| 発生土運搬費   | m3  |        |     |     | 第0015号施工単価表              |
|  |     | 38.000 |     |     |                          |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2  |        |     |     | 第0016号施工単価表              |
|  |     | 62.000 |     |     |                          |
| 合 計  |     |        |     |     |                          |
|  |     |        |     |     |                          |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0007 号 明細表 給水材料                                    |    |         |    |    | 1 式               |
|--|----|---------|----|----|-------------------|
|  |    |         |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格  | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                |
| CIPサドル分水栓 φ100*φ20<br>ボール式 HIシク・ガイト・ナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 8.000   |    |    |                   |
| 密着コア φ20<br>(CIP : 内面粉体用)                            | 個  | 8.000   |    |    |                   |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20<br>ワンタッチ型                         | 個  | 14.000  |    |    |                   |
| 新材ポリエチレンパイプ φ20<br>水道用・1種2層管                         | m  | 157.400 |    |    |                   |
| 新材PEサドル分水栓 φ50*20                                    | 個  | 6.000   |    |    |                   |
| PE60° ロング・バンド<br>φ20                                 | 個  | 14.000  |    |    |                   |
| 副栓付直結止水栓 φ20<br>セレーションタイプ、シモク伸縮GN付                   | 個  | 14.000  |    |    |                   |
| 量水器BOX φ20用FRP感知板付、市章<br>底付・土止板付・沈下防止構造              | 個  | 14.000  |    |    |                   |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0007 号 明細表 給水材料 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合 計               |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0008 号 明細表 給水労務 |                                |    |         |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|-------------------|--------------------------------|----|---------|----|--------------------------|-------------|
| 名称                | 規格                             | 単位 | 数量      | 単価 | 金額                       | 摘要          |
| サドル分水栓建込み工        | 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鑄鉄管    | 箇所 |         |    |                          | 第0026号施工単価表 |
|                   |                                |    | 8.000   |    |                          |             |
| コア取付工             | 呼び径 20mm                       | 箇所 |         |    |                          | 第0027号施工単価表 |
|                   |                                |    | 8.000   |    |                          |             |
| サドル分水栓建込み工        | 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | 箇所 |         |    |                          | 第0028号施工単価表 |
|                   |                                |    | 6.000   |    |                          |             |
| ポリエチレン管据付工        | 径20mm                          | m  |         |    |                          | 第0029号施工単価表 |
|                   |                                |    | 157.400 |    |                          |             |
| ポリエチレン管継手工φ20     | ワンタッチ型                         | 口  |         |    |                          | 第0004号単価表   |
|                   |                                |    | 28.000  |    |                          |             |
| 止水栓取付工            | 止水栓+筐 PP 呼び径 20mm              | 箇所 |         |    |                          | 第0030号施工単価表 |
|                   |                                |    | 14.000  |    |                          |             |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0008 号 明細表 給水労務 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合計                |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0009 号 明細表 給水土工 |    |    |         |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |                    |
|-------------------|----|----|---------|----|--------------------------|--------------------|
| 名称                | 規格 | 単位 | 数量      | 単価 | 金額                       | 摘要                 |
| 舗装版切断(施工パッケージ)    |    | m  |         |    |                          | CB430510(0001)     |
| アスファルト舗装版 15cm以下  |    |    | 240.000 |    |                          |                    |
| 舗装版切断(施工パッケージ)    |    | m  |         |    |                          | CB430510(0002)     |
| コンクリート舗装版 15cm以下  |    |    | 25.000  |    |                          |                    |
| 舗装切断排水処理          |    | t  |         |    |                          | 第0001号単価表<br>As、Co |
|                   |    |    | 2.000   |    |                          |                    |
| 舗装版直接掘削・積込工       |    | m2 |         |    |                          | 第0031号施工単価表<br>As  |
|                   |    |    | 56.000  |    |                          |                    |
| 舗装版直接掘削・積込工       |    | m2 |         |    |                          | 第0031号施工単価表<br>Co  |
|                   |    |    | 4.000   |    |                          |                    |
| アスファルト塊運搬費        |    | m3 |         |    |                          | 第0032号施工単価表        |
|                   |    |    | 3.000   |    |                          |                    |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0009 号 明細表 給水土工        |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|--------------------------|-----|--------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称 規 格                  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 無筋コンクリート塊運搬費             | m3  |        |     |     | 第0033号施工単価表              |
|                          |     | 1.000  |     |     |                          |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)         | m3  |        |     |     |                          |
|                          |     | 3.000  |     |     |                          |
| 建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)      | m3  |        |     |     |                          |
|                          |     | 1.000  |     |     |                          |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 | m3  |        |     |     | 第0034号施工単価表              |
|                          |     | 35.000 |     |     |                          |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂  | m3  |        |     |     | 第0035号施工単価表              |
|                          |     | 6.000  |     |     |                          |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40    | m3  |        |     |     | 第0036号施工単価表              |
|                          |     | 23.000 |     |     |                          |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>流用土      | m3  |        |     |     | 第0037号施工単価表              |
|                          |     | 6.000  |     |     |                          |
| 発生土運搬費                   | m3  |        |     |     | 第0038号施工単価表              |
|                          |     | 29.000 |     |     |                          |

[下水補助（配水・給水）]

| 第 0009 号 明細表 給水土工  |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 | 56.000 |    |    | 第0016号施工単価表              |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り      | m3 | 0.400  |    |    | 第0039号施工単価表              |
| 合 計  |    |        |    |    |                          |

| 第 0010 号 明細表 安全費 |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|------------------|----|-------|----|----|--------------------------|
| 名称 規格            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 交通誘導警備員費         | 式  | 1.000 |    |    | 第0040号施工単価表              |
| 合 計              |    |       |    |    |                          |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0011 号 明細表 φ50材料                                  |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材ポリエチレンパイプφ50<br>水道用・1種2層管                         | m  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 43.300 |    |    |                          |  |
| 新材PE異形チーズ砲金製φ50*25<br>ワンタッチ型                        | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 新材PEエルボ砲金製φ50<br>ワンタッチ型                             | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 2.000  |    |    |                          |  |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ50<br>ワンタッチ型                         | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| CIPサドル分水栓φ100*φ50<br>ボール式 HIシキ・ガイト・ナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 密着コアφ50<br>(CIP：内面粉体用)                              | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| PE両受ソフトシール弁(2,3種)φ50<br>浅層埋設対応型(離脱防止金具付)            | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 仕切弁BOX(H=0.6m)<br>24A(FCD), 25B5, 25C20, S60        | 組  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0011 号 明細表 φ50材料     |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 管明示テープ（文字=上水道）<br>W=50 | m  |        |    |    |                          |  |
|                        |    | 43.300 |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート（2倍折込）<br>W=150 | m  |        |    |    |                          |  |
|                        |    | 43.300 |    |    |                          |  |
| 合 計                    |    |        |    |    |                          |  |
|                        |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0012 号 明細表 φ50労務           |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                        | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm          | m  |        |    |    | 第0018号施工単価表              |  |
|                              |    | 43.300 |    |    |                          |  |
| ポリエチレン管切断工<br>径50mm          | 口  |        |    |    | 第0019号施工単価表              |  |
|                              |    | 4.000  |    |    |                          |  |
| ポリエチレン管継手工 φ50<br>ワンタッチ型     | 口  |        |    |    | 第0002号単価表                |  |
|                              |    | 7.000  |    |    |                          |  |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する | 口  |        |    |    | 第0020号施工単価表              |  |
|                              |    | 2.000  |    |    |                          |  |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0012 号 明細表 φ50労務   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) | 箇所  | 1.000  |     |     | 第0003号単価表                  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管  | 箇所  | 1.000  |     |     | 第0041号施工単価表                |
| コア取付工<br>呼び径 50mm  | 箇所  | 1.000  |     |     | 第0042号施工単価表                |
| 管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）<br>φ50 以下  | m   | 43.300 |     |     | 第0025号施工単価表                |
| 管明示シート工  | m   | 43.300 |     |     | 第0009号施工単価表                |
| 通水試験費  | m   | 43.300 |     |     |                            |
| 合 計  |     |        |     |     |                            |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0013 号 明細表 φ50土工                 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 85.000 |     |     | CB430510(0001)             |
| 舗装切断排水処理                           | t   | 1.000  |     |     | 第0001号単価表                  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 23.000 |     |     | 第0011号施工単価表                |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 1.000  |     |     | 第0010号施工単価表                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 1.000  |     |     |                            |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 14.000 |     |     | 第0012号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 4.000  |     |     | 第0013号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40              | m3  | 11.000 |     |     | 第0014号施工単価表                |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0013 号 明細表 φ50土工   |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 発生土運搬費   | m3 |        |    |    | 第0015号施工単価表              |  |
|  |    | 14.000 |    |    |                          |  |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 |        |    |    | 第0016号施工単価表              |  |
|  |    | 23.000 |    |    |                          |  |
| 合 計  |    |        |    |    |                          |  |
|  |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0014 号 明細表 給水材料            |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------------|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材PEサドル分水栓 φ50*20            | 個  |       |    |    |                          |  |
|                              |    | 1.000 |    |    |                          |  |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20<br>ワンタッチ型 | 個  |       |    |    |                          |  |
|                              |    | 1.000 |    |    |                          |  |
| 新材ポリエチレンパイプ φ20<br>水道用・1種2層管 | m  |       |    |    |                          |  |
|                              |    | 2.600 |    |    |                          |  |
| PE60° ロングバンド<br>φ20          | 個  |       |    |    |                          |  |
|                              |    | 1.000 |    |    |                          |  |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0014 号 明細表 給水材料                       |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|-----|-------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |  |
| 副栓付直結止水栓 φ20<br>セレーションタイプ、シモク伸縮GN付      | 個   |       |     |     |                          |  |
|   |     | 1.000 |     |     |                          |  |
| 量水器BOX φ20用FRP感知板付、市章<br>底付・土止板付・沈下防止構造 | 個   |       |     |     |                          |  |
|   |     | 1.000 |     |     |                          |  |
| 合 計                                     |     |       |     |     |                          |  |
|   |     |       |     |     |                          |  |

| 第 0015 号 明細表 給水労務                                |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|-----|-------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチ<br>レン管 | 箇所  |       |     |     | 第0028号施工単価表              |  |
|  |     | 1.000 |     |     |                          |  |
| ポリエチレン管据付工<br>径20mm                              | m   |       |     |     | 第0029号施工単価表              |  |
|  |     | 2.600 |     |     |                          |  |
| ポリエチレン管継手工 φ20<br>ワンタッチ型                         | 口   |       |     |     | 第0004号単価表                |  |
|  |     | 2.000 |     |     |                          |  |
| 止水栓取付工<br>止水栓+筐 P P 呼び径 20mm                     | 箇所  |       |     |     | 第0030号施工単価表              |  |
|  |     | 1.000 |     |     |                          |  |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0015 号 明細表 給水労務 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合 計               |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0016 号 明細表 給水土工 |    |                |       |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |                   |
|-------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------|-------------------|
| 名称                | 規格 | 単位             | 数量    | 単価 | 金額                       | 摘要                |
| 舗装版切断(施工パッケージ)    |    | m              |       |    |                          | CB430510(0001)    |
| アスファルト舗装版 15cm以下  |    |                | 4.000 |    |                          |                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)    |    | m              |       |    |                          | CB430510(0002)    |
| コンクリート舗装版 15cm以下  |    |                | 1.000 |    |                          |                   |
| 舗装版直接掘削・積込工       |    | m <sup>2</sup> |       |    |                          | 第0031号施工単価表<br>As |
|                   |    |                | 1.000 |    |                          |                   |
| アスファルト塊運搬費        |    | m <sup>3</sup> |       |    |                          | 第0032号施工単価表       |
|                   |    |                | 1.000 |    |                          |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)  |    | m <sup>3</sup> |       |    |                          |                   |
|                   |    |                | 1.000 |    |                          |                   |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込) |    | m <sup>3</sup> |       |    |                          | 第0034号施工単価表       |
| 礫質土               |    |                | 1.000 |    |                          |                   |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0016 号 明細表 給水土工                           |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |       |     |     | 第0035号施工単価表                |
| クッション用砂                                     |     | 1.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |       |     |     | 第0036号施工単価表                |
| RC-40                                       |     | 1.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |       |     |     | 第0037号施工単価表                |
| 流用土   |     | 1.000 |     |     |                            |
| 発生土運搬費                                      | m3  |       |     |     | 第0038号施工単価表                |
|   |     | 1.000 |     |     |                            |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）                             | m2  |       |     |     | 第0016号施工単価表                |
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 |     | 1.000 |     |     |                            |
| コンクリート(施工パッケージ)                             | m3  |       |     |     | 第0039号施工単価表                |
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り      |     | 0.100 |     |     |                            |
| 合 計   |     |       |     |     |                            |

[下水単独（配水・給水）]

| 第 0017 号 明細表 安全費 |     |     |       |     | 1 式               |             |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------|-------------|
|                  |     |     |       |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額               | 摘 要         |
| 交通誘導警備員費         |     | 式   |       |     |                   | 第0043号施工単価表 |
|                  |     |     | 1.000 |     |                   |             |
| 合 計              |     |     |       |     |                   |             |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0018 号 明細表 φ100材料                       |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                                     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体  | 本  | 57.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体  | 本  | 13.000 |    |    | 切管用                      |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体  | 本  | 1.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形<br>φ100, 内面珪酸樹脂粉体     | 本  | 15.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形<br>φ100, 内面珪酸樹脂粉体 | 本  | 6.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形<br>φ100, 内面珪酸樹脂粉体 | 本  | 6.000  |    |    |                          |  |
| 両受曲管45° (NS) φ100<br>内面粉体塗装               | 個  | 4.000  |    |    |                          |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ100<br>内面粉体塗装           | 個  | 2.000  |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0018 号 明細表 φ100材料   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|-----|--------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |  |
| ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管<br>GF NS形 10K<br>φ100×φ75, 内面 <sup>EP</sup> 樹脂粉体    | 本   | 3.000  |     |     |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形<br>φ100, 内面 <sup>EP</sup> 樹脂粉体                         | 本   | 1.000  |     |     |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K<br>φ100, 内面 <sup>EP</sup> 樹脂粉体                 | 本   | 1.000  |     |     |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 ライナー NS形<br>φ100, 内外面 <sup>EP</sup> 樹脂粉体                       | 個   | 18.000 |     |     |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 挿し口リング NS形<br>φ100, NS <sup>ス</sup> ねじ式, 内面 <sup>EP</sup> 粉体塗装 | 個   | 23.000 |     |     |                          |  |
| 受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型<br>10k  | 基   | 3.000  |     |     |                          |  |
| 小型急排空気弁(10K) φ25・乙型<br>浅層埋設対応 (内外面粉体)                                   | 基   | 2.000  |     |     |                          |  |
| 小型急排空気弁(10K) φ25・甲型<br>浅層埋設対応 (内外面粉体)                                   | 基   | 1.000  |     |     |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0018 号 明細表 φ100材料                                  |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 補修弁(10k) φ75*100 GF<br>ボール式 (内外面粉体)                  | 基  | 2.000 |    |    |                          |  |
| CIPサドル分水栓 φ100*φ25<br>ボール式 HIシロク・ガードナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 1.000 |    |    |                          |  |
| 密着コア φ25<br>(CIP : 内面粉体用)                            | 個  | 1.000 |    |    |                          |  |
| NS型伸縮可とう管 φ100 U-U<br>偏心量200mm                       | 個  | 1.000 |    |    |                          |  |
| NS型伸縮可とう管 φ100 U-S<br>偏心量200mm                       | 個  | 1.000 |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K<br>φ75, SUS, M16, (8本/組)       | 組  | 8.000 |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形ガスケツト1号                  | 枚  | 8.000 |    |    |                          |  |
| VCジョイント φ100<br>(粉体塗装) K形、離脱防止一体型                    | 個  | 1.000 |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0018 号 明細表 φ100材料                             |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|-----|---------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |  |
| HI硬質塩化ビニル管φ50(1m当り)                             | m   | 3.600   |     |     |                          |  |
| ソフトシール弁 10K<br>φ75, FCD, 内外面 <sup>球</sup> キ樹脂粉体 | 基   | 1.000   |     |     |                          |  |
| VPエルボ (HI) φ50                                  | 個   | 2.000   |     |     |                          |  |
| メカフランジ片落φ75F*φ50V GF 10.0k<br>(粉体塗装) 離脱防止一体型 GF | 個   | 1.000   |     |     |                          |  |
| 仕切弁BOX(H=1.0m)<br>24A(FCD), 25B30, 25C30, S60   | 組   | 2.000   |     |     |                          |  |
| 仕切弁BOX(H=0.6m)<br>24A(FCD), 25B5, 25C20, S60    | 組   | 1.000   |     |     |                          |  |
| 空気弁BOX(H=0.6m)<br>F35*45(FCD), C20, S80         | 組   | 2.000   |     |     |                          |  |
| 管明示テープ (文字=上水道)<br>W=50                         | m   | 286.000 |     |     |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0018 号 明細表 φ100材料                  |     |         |     |     | 1 式               |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                                      |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                              | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 埋設表示シート (2倍折込)<br>W=150              | m   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 286.000 |     |     |                   |
| 支持金具① (Uボルト仕様)<br>SUS304 φ100        | 組   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 4.000   |     |     |                   |
| 支持金具② (Uボルト仕様)<br>SUS304 φ100        | 組   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 1.000   |     |     |                   |
| 歩行者防止策 (添架用)<br>SUS304 φ100          | 組   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 2.000   |     |     |                   |
| 接着系後施工カブセルタイプ<br>M16                 | 個   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 10.000  |     |     |                   |
| 異形鉄筋 片面カットタイプ<br>SUS304 D16-M16×180L | 個   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 10.000  |     |     |                   |
| ウレタンバンド<br>φ100用 t=25mm              | 個   |         |     |     |                   |
|                                      |     | 5.000   |     |     |                   |
| 合 計                                  |     |         |     |     |                   |
|                                      |     |         |     |     |                   |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0019 号 明細表 φ100労務 |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                    |
|---------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|--------------------|
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要                |
| 鑄鉄管布設工              |     | m   |         |     |                            | 第0001号施工単価表        |
| 径100mm              |     |     | 286.000 |     |                            |                    |
| N S継手接合工            |     | 口   |         |     |                            | 第0002号施工単価表<br>直管部 |
| 径100mm 異形管受口部の接合以外  |     |     | 70.000  |     |                            |                    |
| N S継手接合工            |     | 口   |         |     |                            | 第0003号施工単価表<br>異形管 |
| 径100mm 異形管受口部の接合    |     |     | 49.000  |     |                            |                    |
| N S継手接合工            |     | 口   |         |     |                            | 第0044号施工単価表<br>異形管 |
| 径75mm以下 異形管受口部の接合   |     |     | 1.000   |     |                            |                    |
| N S継手接合工            |     | 口   |         |     |                            | 第0045号施工単価表        |
| 径100mm 継ぎ輪の接合       |     |     | 2.000   |     |                            |                    |
| 鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)    |     | 口   |         |     |                            | 第0004号施工単価表        |
| 専用工具(NS) 径100mm     |     |     | 20.000  |     |                            |                    |
| 鑄鉄管切断               |     | 口   |         |     |                            | 第0046号施工単価表        |
| エンジンカッター 径100mm     |     |     | 1.000   |     |                            |                    |
| 鑄鉄管溝切り加工            |     | 口   |         |     |                            | 第0048号施工単価表        |
| 専用工具(NS) 径100mm     |     |     | 1.000   |     |                            |                    |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0019 号 明細表 φ100労務                     |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| N S継手挿口加工(タッピンねじ式)<br>径100mm            | 口   |        |     |     | 第0007号施工単価表                |
|   |     | 23.000 |     |     |                            |
| 伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）<br>径100mm以下 U×U          | 基   |        |     |     | 第0050号施工単価表                |
|   |     | 1.000  |     |     |                            |
| 伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）<br>径100mm以下 U×S          | 基   |        |     |     | 第0051号施工単価表                |
|   |     | 1.000  |     |     |                            |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）<br>径100mm以下 たて型         | 基   |        |     |     | 第0052号施工単価表<br>φ75         |
|   |     | 1.000  |     |     |                            |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）<br>径100mm以下 たて型         | 基   |        |     |     | 第0052号施工単価表                |
|   |     | 3.000  |     |     |                            |
| 空気弁設置工<br>径13～25mm                      | 基   |        |     |     | 第0053号施工単価表                |
|   |     | 3.000  |     |     |                            |
| フランジ継手工<br>径75(80)mm JWVA 10K (0.98MPa) | 口   |        |     |     | 第0054号施工単価表                |
|   |     | 6.000  |     |     |                            |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する            | 口   |        |     |     | 第0020号施工単価表                |
|   |     | 1.000  |     |     |                            |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0019 号 明細表 φ100労務  |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| メカニカル特殊継手工<br>φ100 (半数)  | 口   | 1.000 |     |     | 第0005号単価表                  |
| 硬質塩化ビニル管<br>径100mm 離脱防止金具使用する  | 口   | 1.000 |     |     | 第0055号施工単価表                |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管   | 箇所  | 1.000 |     |     | 第0056号施工単価表                |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>径50mm   | m   | 3.600 |     |     | 第0021号施工単価表                |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径50mm   | 口   | 6.000 |     |     | 第0022号施工単価表                |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm  | 口   | 4.000 |     |     | 第0023号施工単価表                |
| 仕切弁BOX設置工 (H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準) | 箇所  | 3.000 |     |     | 第0003号単価表                  |
| 空気弁BOX設置工 (H=0.6m)<br>F35*45, C20, S80 (標準)  | 箇所  | 2.000 |     |     | 第0006号単価表                  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0019 号 明細表 φ100労務          |                |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                |
|------------------------------|----------------|-----|---------|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称                          | 規 格            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要            |
| 管明示テープ工                      | 径 100*4000     | m   |         |     |                            | 第0008号施工単価表    |
|                              |                |     | 286.000 |     |                            |                |
| 管明示シート工                      |                | m   |         |     |                            | 第0009号施工単価表    |
|                              |                |     | 286.000 |     |                            |                |
| 通水試験費                        |                | m   |         |     |                            |                |
|                              |                |     | 286.000 |     |                            |                |
| 硬質塩化ビニル管切断工                  | 径100mm         | 口   |         |     |                            | 第0057号施工単価表    |
|                              |                |     | 2.000   |     |                            |                |
| 支持金具設置工                      |                | 箇所  |         |     |                            |                |
|                              |                |     | 5.000   |     |                            |                |
| 空気弁設置工                       | 径13~25mm       | 基   |         |     |                            | 第0053号施工単価表    |
|                              |                |     | 1.000   |     |                            |                |
| 歩行防止柵設置工                     |                | 箇所  |         |     |                            |                |
|                              |                |     | 2.000   |     |                            |                |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） | 180mm以上200mm以下 | 孔   |         |     |                            | CB224430(0004) |
|                              |                |     | 1.000   |     |                            |                |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0019 号 明細表 φ100労務      |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--------------------------|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 覆工板設置・撤去（電線共同溝）（施工パッケージ） | m2 |       |    |    | CB440490(0005)           |  |
|                          |    | 4.000 |    |    |                          |  |
| 合 計                      |    |       |    |    |                          |  |
|                          |    |       |    |    |                          |  |

| 第 0020 号 明細表 φ100土工                |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------------------|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m  |         |    |    | CB430510(0001)           |  |
|                                    |    | 550.000 |    |    |                          |  |
| 舗装切断排水処理                           | t  |         |    |    | 第0001号単価表                |  |
|                                    |    | 4.000   |    |    |                          |  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2 |         |    |    | 第0011号施工単価表              |  |
|                                    |    | 180.000 |    |    |                          |  |
| アスファルト塊運搬費                         | m3 |         |    |    | 第0010号施工単価表              |  |
|                                    |    | 9.000   |    |    |                          |  |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）                    | m3 |         |    |    |                          |  |
|                                    |    | 9.000   |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0020 号 明細表 φ100土工  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土  | m3  |         |     |     | 第0012号施工単価表                |
|  |     | 138.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>クッション用砂   | m3  |         |     |     | 第0013号施工単価表                |
|  |     | 36.000  |     |     |                            |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>RC-40   | m3  |         |     |     | 第0014号施工単価表                |
|  |     | 99.000  |     |     |                            |
| 発生土運搬費   | m3  |         |     |     | 第0015号施工単価表                |
|  |     | 138.000 |     |     |                            |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2  |         |     |     | 第0016号施工単価表                |
|  |     | 180.000 |     |     |                            |
| 合 計  |     |         |     |     |                            |
|  |     |         |     |     |                            |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0021 号 明細表 φ100土工（水管橋）           |    |        |    |    | 1 式<br>（上段：前回 下段：今回） |
|------------------------------------|----|--------|----|----|----------------------|
| 名称 規格                              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m  | 13.000 |    |    | CB430510(0001)       |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2 | 8.000  |    |    | 第0011号施工単価表          |
| アスファルト塊運搬費                         | m3 | 1.000  |    |    | 第0010号施工単価表          |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）                    | m3 | 1.000  |    |    |                      |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土            | m3 | 8.000  |    |    | 第0012号施工単価表          |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>クッション用砂             | m3 | 1.000  |    |    | 第0013号施工単価表          |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>RC-40               | m3 | 7.000  |    |    | 第0014号施工単価表          |
| 発生土運搬費                             | m3 | 8.000  |    |    | 第0015号施工単価表          |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0021 号 明細表 φ100土工（水管橋）                                       |    |       |    |    | 1 式<br>（上段：前回 下段：今回） |  |
|--|----|-------|----|----|----------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                   |  |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 | 8.000 |    |    | 第0016号施工単価表          |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り      | m3 | 0.400 |    |    | 第0039号施工単価表          |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠  | m2 | 4.000 |    |    | 第0058号施工単価表          |  |
| 合計   |    |       |    |    |                      |  |

| 第 0022 号 明細表 φ75材料                        |    |       |    |    | 1 式<br>（上段：前回 下段：今回） |  |
|---|----|-------|----|----|----------------------|--|
| 名称 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                   |  |
| ダクティル鋳鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ75×4m, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  | 2.000 |    |    | 切管用                  |  |
| ダクティル鋳鉄管 曲管 45° NS形<br>φ75, 内面エポキシ樹脂粉体    | 本  | 2.000 |    |    |                      |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ75<br>内面粉体塗装            | 個  | 1.000 |    |    |                      |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0022 号 明細表 φ75材料                               |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 ライナー NS形<br>φ75, 内外面エポキシ樹脂粉体            | 個  | 2.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 挿しロリング NS形<br>φ75, NSタイプねじ式, 内面エポキシ粉体塗装 | 個  | 3.000  |    |    |                          |  |
| 受挿ソフトシール仕切弁 φ75NS型<br>10k                        | 基  | 1.000  |    |    |                          |  |
| PE用VCジョイント片落 φ75C*φ50PE                          | 個  | 1.000  |    |    |                          |  |
| 新材ポリエチレンパイプ φ50<br>水道用・1種2層管                     | m  | 29.800 |    |    |                          |  |
| 砲金仕切弁 φ50<br>ボックスキー                              | 個  | 1.000  |    |    |                          |  |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製 φ50<br>ワンタッチ型                     | 個  | 2.000  |    |    |                          |  |
| 新材PEエルボ砲金製 φ50<br>ワンタッチ型                         | 個  | 2.000  |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0022 号 明細表 φ75材料            |     |     |        |     | 1 式               |
|-------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------------|
|                               |     |     |        |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                           | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額               |
| 摘 要                           |     |     |        |     |                   |
| 仕切弁BOX(H=0.6m)                |     | 組   |        |     |                   |
| 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60    |     |     | 2.000  |     |                   |
| 管明示テープ(文字=上水道)                |     | m   |        |     |                   |
| W=50                          |     |     | 8.400  |     |                   |
| 管明示テープ(文字=上水道)                |     | m   |        |     |                   |
| W=50                          |     |     | 29.800 |     |                   |
| 埋設表示シート(2倍折込)                 |     | m   |        |     |                   |
| W=150                         |     |     | 38.200 |     |                   |
| CIPサドル分水栓φ75*φ50              |     | 個   |        |     |                   |
| ボール式 HIシキカガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 |     |     | 1.000  |     |                   |
| 密着コアφ50                       |     | 個   |        |     |                   |
| (CIP:内面粉体用)                   |     |     | 1.000  |     |                   |
| HI硬質塩化ビニル管φ50(1m当り)           |     | m   |        |     |                   |
|                               |     |     | 15.000 |     |                   |
| VPエルボ(HI)φ50                  |     | 個   |        |     |                   |
|                               |     |     | 1.000  |     |                   |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0022 号 明細表 φ75材料    |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格               | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| VP45° エルボ (HI) φ50    | 個   |       |     |     |                            |  |
|                       |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| VPソケット (HI) φ50       | 個   |       |     |     |                            |  |
|                       |     | 2.000 |     |     |                            |  |
| VP径違ソケット (HI) φ75*φ50 | 個   |       |     |     |                            |  |
|                       |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| サドル分水栓用キャップφ50        | 個   |       |     |     |                            |  |
|                       |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| VPキャップ (HI) φ50       | 個   |       |     |     |                            |  |
|                       |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| 合 計                   |     |       |     |     |                            |  |
|                       |     |       |     |     |                            |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0023 号 明細表 φ75労務                 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 鑄鉄管布設工<br>径75mm以下                  | m   | 7.900 |     |     | 第0059号施工単価表                |
| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合以外    | 口   | 2.000 |     |     | 第0060号施工単価表<br>直管部         |
| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合以外    | 口   | 7.000 |     |     | 第0060号施工単価表<br>異形管         |
| 鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径75mm | 口   | 4.000 |     |     | 第0061号施工単価表                |
| N S継手挿口加工(タツピンねじ式)<br>径75mm        | 口   | 3.000 |     |     | 第0064号施工単価表                |
| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下 たて型    | 基   | 1.000 |     |     | 第0052号施工単価表<br>φ75         |
| メカニカル特殊継手工<br>(半数)                 | 口   | 1.000 |     |     | 第0007号単価表                  |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する       | 口   | 1.000 |     |     | 第0020号施工単価表                |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0023 号 明細表 φ75労務   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm  | m   | 29.800 |     |     | 第0018号施工単価表                |
| ポリエチレン管切断工<br>径50mm  | 口   | 4.000  |     |     | 第0019号施工単価表                |
| ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型  | 口   | 6.000  |     |     | 第0002号単価表                  |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径50mm  | 口   | 2.000  |     |     | 第0024号施工単価表                |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) | 箇所  | 2.000  |     |     | 第0003号単価表                  |
| 管明示テープ工<br>径 75*4000   | m   | 8.400  |     |     | 第0065号施工単価表                |
| 管明示テープ工(ポリエチレン管)<br>φ50  | m   | 29.800 |     |     | 第0066号施工単価表                |
| 管明示シート工  | m   | 38.200 |     |     | 第0009号施工単価表                |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0023 号 明細表 φ75労務 |                            |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|--------------------|----------------------------|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                | 規 格                        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 通水試験費              |                            | m   | 38.200 |     |                            |             |
| サドル分水栓建込み工         | 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鑄鉄管 | 箇所  | 1.000  |     |                            | 第0067号施工単価表 |
| コア取付工              | 呼び径 50mm                   | 箇所  | 1.000  |     |                            | 第0042号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工        | 径50mm                      | m   | 15.000 |     |                            | 第0021号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管切断工        | 径50mm                      | 口   | 7.000  |     |                            | 第0022号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管           | 径50mm                      | 口   | 10.000 |     |                            | 第0023号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管           | 径75mm                      | 口   | 1.000  |     |                            | 第0068号施工単価表 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)   | 径50mm                      | 口   | 1.000  |     |                            | 第0024号施工単価表 |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0023 号 明細表 φ75労務 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|--------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合計                 |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0024 号 明細表 φ75土工 |    |    |        |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |                |
|--------------------|----|----|--------|----|--------------------------|----------------|
| 名称                 | 規格 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額                       | 摘要             |
| 舗装版切断(施工パッケージ)     |    | m  |        |    |                          | CB430510(0001) |
| アスファルト舗装版 15cm以下   |    |    | 76.000 |    |                          |                |
| 舗装切断排水処理           |    | t  |        |    |                          | 第0001号単価表      |
|                    |    |    | 1.000  |    |                          |                |
| 舗装版直接掘削・積込工        |    | m2 |        |    |                          | 第0011号施工単価表    |
|                    |    |    | 21.000 |    |                          |                |
| アスファルト塊運搬費         |    | m3 |        |    |                          | 第0010号施工単価表    |
|                    |    |    | 1.000  |    |                          |                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)   |    | m3 |        |    |                          | 第0012号施工単価表    |
|                    |    |    | 1.000  |    |                          |                |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)  |    | m3 |        |    |                          | 第0012号施工単価表    |
| 礫質土                |    |    | 13.000 |    |                          |                |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0024 号 明細表 φ75土工                          |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|---|-----|-----|--------|-----|--------------------------|-------------|
| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                      | 摘 要         |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 |     | m3  |        |     |                          | 第0013号施工単価表 |
| クッション用砂                                     |     |     | 3.000  |     |                          |             |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 |     | m3  |        |     |                          | 第0014号施工単価表 |
| RC-40                                       |     |     | 10.000 |     |                          |             |
| 発生土運搬費                                      |     | m3  |        |     |                          | 第0015号施工単価表 |
|   |     |     | 13.000 |     |                          |             |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）                             |     | m2  |        |     |                          | 第0016号施工単価表 |
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 |     |     | 21.000 |     |                          |             |
| 合 計   |     |     |        |     |                          |             |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0025 号 明細表 φ50材料          |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-----------------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                       | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材ポリエチレンパイプφ50<br>水道用・1種2層管 | m  |        |    |    |                          |  |
|                             |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 管明示テープ（文字=上水道）<br>W=50      | m  |        |    |    |                          |  |
|                             |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート（2倍折込）<br>W=150      | m  |        |    |    |                          |  |
|                             |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 合 計                         |    |        |    |    |                          |  |
|                             |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0026 号 明細表 φ50労務      |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|-------------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm     | m  |        |    |    | 第0018号施工単価表              |  |
|                         |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 管明示テープ工（ポリエチレン管）<br>φ50 | m  |        |    |    | 第0066号施工単価表              |  |
|                         |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 管明示シート工                 | m  |        |    |    | 第0009号施工単価表              |  |
|                         |    | 19.000 |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0026 号 明細表 φ50労務 |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 通水試験費              | m  |        |    |    |                          |  |
|                    |    | 19.000 |    |    |                          |  |
| 合計                 |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0027 号 明細表 φ50土工                 |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|------------------------------------|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m  |        |    |    | CB430510(0001)           |  |
|                                    |    | 72.000 |    |    |                          |  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2 |        |    |    | 第0011号施工単価表              |  |
|                                    |    | 20.000 |    |    |                          |  |
| アスファルト塊運搬費                         | m3 |        |    |    | 第0010号施工単価表              |  |
|                                    |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3 |        |    |    |                          |  |
|                                    |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3 |        |    |    | 第0012号施工単価表              |  |
|                                    |    | 18.000 |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0027 号 明細表 φ50土工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|--|-----|--------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br><br>クッション用砂   | m3  |        |     |     | 第0013号施工単価表              |
|  |     | 3.000  |     |     |                          |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br><br>RC-40   | m3  |        |     |     | 第0014号施工単価表              |
|  |     | 15.000 |     |     |                          |
| 発生土運搬費   | m3  |        |     |     | 第0015号施工単価表              |
|  |     | 7.000  |     |     |                          |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br><br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2  |        |     |     | 第0016号施工単価表              |
|  |     | 20.000 |     |     |                          |
| 合 計  |     |        |     |     |                          |
|  |     |        |     |     |                          |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0028 号 明細表 φ25材料                           |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 新材ポリエチレンパイプφ25<br>水道用・1種2層管                  | m  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 21.300 |    |    |                          |  |
| 新材PE継手オネジ砲金製φ25<br>ワンタッチ型                    | 個  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 3.000  |    |    |                          |  |
| 砲金製ソフトシール弁φ25<br>(通称:プレインゲート) SNP付           | 基  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000  |    |    |                          |  |
| HI硬質塩化ビニル管φ25(1m当り)                          | m  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 1.600  |    |    |                          |  |
| VPエルボ(HI)φ25                                 | 個  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 3.000  |    |    |                          |  |
| VPソケット(HI)φ25                                | 個  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 仕切弁BOX(H=0.6m)<br>24A(FCD), 25B5, 25C20, S60 | 組  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 2.000  |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート(2倍折込)<br>W=150                       | m  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 21.300 |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0028 号 明細表 φ25材料 |     |     |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| 合 計                |     |     |     |     |                            |     |

| 第 0029 号 明細表 φ25労務 |        |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|--------------------|--------|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                | 規 格    | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| ポリエチレン管据付工         | 径25mm  | m   |        |     |                            | 第0069号施工単価表 |
|                    |        |     | 21.300 |     |                            |             |
| ポリエチレン管切断工         | 径25mm  | 口   |        |     |                            | 第0070号施工単価表 |
|                    |        |     | 2.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ25      | ワンタッチ型 | 口   |        |     |                            | 第0008号単価表   |
|                    |        |     | 3.000  |     |                            |             |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)   | 径25mm  | 口   |        |     |                            | 第0071号施工単価表 |
|                    |        |     | 4.000  |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管据付工        | 径25mm  | m   |        |     |                            | 第0072号施工単価表 |
|                    |        |     | 1.600  |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管切断工        | 径25mm  | 口   |        |     |                            | 第0073号施工単価表 |
|                    |        |     | 3.000  |     |                            |             |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0029 号 明細表 φ25労務   |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|--|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称  | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 硬質塩化ビニル管<br>径25mm  |     | 口   |        |     |                            | 第0074号施工単価表 |
|  |     |     | 8.000  |     |                            |             |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) |     | 箇所  |        |     |                            | 第0003号単価表   |
|  |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| 管明示シート工  |     | m   |        |     |                            | 第0009号施工単価表 |
|  |     |     | 21.300 |     |                            |             |
| 合 計  |     |     |        |     |                            |             |
|  |     |     |        |     |                            |             |

| 第 0030 号 明細表 φ25土工                 |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                |
|------------------------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称                                | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要            |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 |     | m   |        |     |                            | CB430510(0001) |
|                                    |     |     | 45.000 |     |                            |                |
| 舗装版直接掘削・積込工                        |     | m2  |        |     |                            | 第0011号施工単価表    |
|                                    |     |     | 12.000 |     |                            |                |
| アスファルト塊運搬費                         |     | m3  |        |     |                            | 第0010号施工単価表    |
|                                    |     |     | 1.000  |     |                            |                |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0030 号 明細表 φ25土工  |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|-----|--------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)  | m3  |        |     |     |                          |  |
|   |     | 1.000  |     |     |                          |  |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土  | m3  |        |     |     | 第0012号施工単価表              |  |
|   |     | 7.000  |     |     |                          |  |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂   | m3  |        |     |     | 第0013号施工単価表              |  |
|   |     | 2.000  |     |     |                          |  |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40   | m3  |        |     |     | 第0014号施工単価表              |  |
|   |     | 6.000  |     |     |                          |  |
| 発生土運搬費  | m3  |        |     |     | 第0015号施工単価表              |  |
|   |     | 7.000  |     |     |                          |  |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2  |        |     |     | 第0016号施工単価表              |  |
|   |     | 12.000 |     |     |                          |  |
| 合 計   |     |        |     |     |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0031 号 明細表 給水材料                                   |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| CIPサドル分水栓 φ100*φ20<br>ボール式 HIシク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 2.000   |    |    |                          |  |
| CIPサドル分水栓 φ75*φ20<br>ボール式 HIシク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製  | 個  | 3.000   |    |    |                          |  |
| 新材PEサドル分水栓 φ50*20                                   | 個  | 2.000   |    |    |                          |  |
| 密着コア φ20<br>(CIP : 内面粉体用)                           | 個  | 5.000   |    |    |                          |  |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20<br>ワンタッチ型                        | 個  | 7.000   |    |    |                          |  |
| 新材ポリエチレンパイプ φ20<br>水道用・1種2層管                        | m  | 153.700 |    |    |                          |  |
| 新材PE異形チーズ砲金製 φ25*20<br>ワンタッチ型                       | 個  | 2.000   |    |    |                          |  |
| PE60° ロングバンド<br>φ20                                 | 個  | 9.000   |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0031 号 明細表 給水材料                       |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 副栓付直結止水栓 φ20<br>セレーションタイプ、シモク伸縮GN付      | 個  |       |    |    |                          |  |
|   |    | 9.000 |    |    |                          |  |
| 量水器BOX φ20用FRP感知板付、市章<br>底付・土止板付・沈下防止構造 | 個  |       |    |    |                          |  |
|   |    | 9.000 |    |    |                          |  |
| 合 計                                     |    |       |    |    |                          |  |
|   |    |       |    |    |                          |  |

| 第 0032 号 明細表 給水労務                            |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管    | 箇所 |       |    |    | 第0026号施工単価表              |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管     | 箇所 |       |    |    | 第0075号施工単価表              |  |
|  |    | 3.000 |    |    |                          |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | 箇所 |       |    |    | 第0028号施工単価表              |  |
|  |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| コア取付工<br>呼び径 20mm                            | 箇所 |       |    |    | 第0027号施工単価表              |  |
|  |    | 5.000 |    |    |                          |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0032 号 明細表 給水労務            |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                      | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ポリエチレン管据付工<br>径20mm          | m   |         |     |     | 第0029号施工単価表                |
|                              |     | 153.700 |     |     |                            |
| ポリエチレン管継手工φ25<br>ワンタッチ型      | 口   |         |     |     | 第0008号単価表                  |
|                              |     | 4.000   |     |     |                            |
| ポリエチレン管継手工φ20<br>ワンタッチ型      | 口   |         |     |     | 第0004号単価表                  |
|                              |     | 18.000  |     |     |                            |
| 止水栓取付工<br>止水栓+筐 P P 呼び径 20mm | 箇所  |         |     |     | 第0030号施工単価表                |
|                              |     | 9.000   |     |     |                            |
| 合 計                          |     |         |     |     |                            |
|                              |     |         |     |     |                            |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0033 号 明細表 給水土工                  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |
|------------------------------------|-----|---------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 170.000 |     |     | CB430510(0001)           |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>コンクリート舗装版 15cm以下 | m   | 31.000  |     |     | CB430510(0002)           |
| 舗装切断排水処理                           | t   | 1.000   |     |     | 第0001号単価表<br>As、Co       |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 47.000  |     |     | 第0031号施工単価表<br>As        |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 6.000   |     |     | 第0031号施工単価表<br>Co        |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 2.000   |     |     | 第0032号施工単価表              |
| 無筋コンクリート塊運搬費                       | m3  | 1.000   |     |     | 第0033号施工単価表              |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 2.000   |     |     |                          |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0033 号 明細表 給水土工  |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）   | m3 | 1.000  |    |    |                          |  |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土  | m3 | 34.000 |    |    | 第0034号施工単価表              |  |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>クッション用砂   | m3 | 7.000  |    |    | 第0035号施工単価表              |  |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>RC-40   | m3 | 22.000 |    |    | 第0036号施工単価表              |  |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>流用土   | m3 | 5.000  |    |    | 第0037号施工単価表              |  |
| 発生土運搬費   | m3 | 29.000 |    |    | 第0038号施工単価表              |  |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 | 50.000 |    |    | 第0016号施工単価表              |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り      | m3 | 0.300  |    |    | 第0039号施工単価表              |  |

[水道単独（配水・給水）]

| 第 0033 号 明細表 給水土工 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合 計               |    |    |    |    |                          |    |
|                   |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0034 号 明細表 安全費 |    |    |       |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|------------------|----|----|-------|----|--------------------------|-------------|
| 名称               | 規格 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額                       | 摘要          |
| 交通誘導警備員費         |    | 式  |       |    |                          | 第0076号施工単価表 |
|                  |    |    | 1.000 |    |                          |             |
| 合 計              |    |    |       |    |                          |             |
|                  |    |    |       |    |                          |             |

[消火栓]

| 第 0035 号 明細表 材料 (下水補助)                          |    |       |    |    | 1 式               |
|---|----|-------|----|----|-------------------|
|   |    |       |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                |
| フランジ付きマチース (抜止付)<br>φ50×φ75 台付 GF               | 個  | 1.000 |    |    |                   |
| 補修弁(7.5k) φ75*150 GF<br>ボール式 (内外面粉体)            | 基  | 1.000 |    |    |                   |
| アングルバルブ消火栓 φ50×45                               | 基  | 1.000 |    |    |                   |
| ロングニップル φ50<br>L100                             | 個  | 1.000 |    |    |                   |
| 合フランジ<br>φ75                                    | 個  | 1.000 |    |    |                   |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ75, SUS, M16, (4本/組) | 組  | 2.000 |    |    |                   |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形がスケツト1号             | 枚  | 2.000 |    |    |                   |
| 消火栓BOX(H=0.6m)<br>F35*45 (FCD), C20, S80        | 組  | 1.000 |    |    |                   |

[消火栓]

| 第 0035 号 明細表 材料 (下水補助) |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|------------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
|                        |    |    |    |    |                          |    |
| 合 計                    |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0036 号 明細表 労務 (下水補助)        |    |    |       |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|-------------------------------|----|----|-------|----|--------------------------|-------------|
| 名称                            | 規格 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額                       | 摘要          |
| 硬質塩化ビニル管                      |    | 口  |       |    |                          | 第0020号施工単価表 |
| 径50mm 離脱防止金具使用する              |    |    | 2.000 |    |                          |             |
| フランジ継手工                       |    | 口  |       |    |                          | 第0077号施工単価表 |
| 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa) |    |    | 2.000 |    |                          |             |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)              |    | 口  |       |    |                          | 第0024号施工単価表 |
| 径50mm                         |    |    | 2.000 |    |                          |             |
| 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m)           |    | 箇所 |       |    |                          | 第0009号単価表   |
| F35*45, C20, S80(標準)          |    |    | 1.000 |    |                          |             |
| 合 計                           |    |    |       |    |                          |             |

[消火栓]

| 第 0037 号 明細表 材料 (水道単独)                                  |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管<br>GF NS形 10K<br>φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体 | 本  | 3.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管<br>GF NS形 10K<br>φ75×φ75, 内面珪酸樹脂粉体  | 本  | 1.000 |    |    |                          |  |
| 浅埋用消火栓(単口) φ75*φ65<br>ソフトシール形 (内外面粉体) 10.0k             | 基  | 4.000 |    |    |                          |  |
| 補修弁(10k) φ75*150 GF<br>ボール式 (内外面粉体)                     | 基  | 1.000 |    |    |                          |  |
| 補修弁(10k) φ75*100 GF<br>ボール式 (内外面粉体)                     | 基  | 3.000 |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K<br>φ75, SUS, M16, (8本/組)          | 組  | 8.000 |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形がスケツト1号                     | 枚  | 8.000 |    |    |                          |  |
| 消火栓BOX (H=0.8m)<br>F35*45 (FCD), B20, C20, S80          | 組  | 1.000 |    |    |                          |  |

[消火栓]

| 第 0037 号 明細表 材料 (水道単独) |                       |    |       |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|------------------------|-----------------------|----|-------|----|--------------------------|----|
| 名称                     | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 消火栓BOX(H=0.6m)         | F35*45(FCD), C20, S80 | 組  | 3.000 |    |                          |    |
| 合計                     |                       |    |       |    |                          |    |

| 第 0038 号 明細表 労務 (水道単独)  |                                |    |       |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|-------------------------|--------------------------------|----|-------|----|--------------------------|-------------|
| 名称                      | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額                       | 摘要          |
| N S継手接合工                | 径100mm 異形管受口部の接合               | 口  | 3.000 |    |                          | 第0003号施工単価表 |
| N S継手接合工                | 径75mm以下 異形管受口部の接合              | 口  | 1.000 |    |                          | 第0044号施工単価表 |
| 消火栓設置工                  | 地下式 単口                         | ヶ所 | 4.000 |    |                          | 第0078号施工単価表 |
| フランジ継手工                 | 径75(80)mm JWVA 10K (0.98MPa)   | 口  | 4.000 |    |                          | 第0054号施工単価表 |
| 単口消火栓BOX設置工(H=0.7~0.8m) | F35*45, B10, B20, C20, S80(標準) | 箇所 | 1.000 |    |                          | 第0010号単価表   |

[消火栓]

| 第 0038 号 明細表 勞務 (水道单独) |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前 回    下段 : 今 回) |           |
|------------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------------------|-----------|
| 名 称                    | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要       |
| 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m)    |     | 箇所  |       |     |                               | 第0009号単価表 |
| F35*45, C20, S80 (標準)  |     |     | 3.000 |     |                               |           |
| 合 計                    |     |     |       |     |                               |           |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0039 号 明細表 φ75仮設撤去                            |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| フランジ蓋 φ75GF7.5k                                 | 個   |       |     |     |                            |  |
|   |     | 2.000 |     |     |                            |  |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ75, SUS, M16, (4本/組) | 組   |       |     |     |                            |  |
|   |     | 2.000 |     |     |                            |  |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形ガasket1号            | 枚   |       |     |     |                            |  |
|   |     | 2.000 |     |     |                            |  |
| フランジ継手工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)        | 口   |       |     |     | 第0077号施工単価表                |  |
|   |     | 2.000 |     |     |                            |  |
| フランジ継手取外し工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)     | 口   |       |     |     | 第0079号施工単価表                |  |
|   |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| 合 計   |     |       |     |     |                            |  |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0040 号 明細表 φ50仮設撤去 |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格              | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ポリエチレン管撤去工<br>径50mm  | m   |         |     |     | 第0080号施工単価表                |
|                      |     | 318.300 |     |     |                            |
| ポリエチレン管継手撤去工φ50      | 口   |         |     |     | 第0011号単価表                  |
|                      |     | 61.000  |     |     |                            |
| 鋼管ねじ込み取外工φ50         | 個所  |         |     |     | 第0012号単価表                  |
|                      |     | 12.000  |     |     |                            |
| 現場発生品運搬費             | 回   |         |     |     | 第0081号施工単価表                |
|                      |     |         |     |     |                            |
| 合 計                  |     |         |     |     |                            |
|                      |     |         |     |     |                            |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0041 号 明細表 φ25仮設撤去 |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|----------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| ポリエチレン管撤去工<br>径25mm  |     | m   |        |     |                            | 第0082号施工単価表 |
|                      |     |     | 71.500 |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手撤去工φ25      |     | 口   |        |     |                            | 第0013号単価表   |
|                      |     |     | 9.000  |     |                            |             |
| 鋼管ねじ込み取外工φ25         |     | 箇所  |        |     |                            | 第0014号単価表   |
|                      |     |     | 5.000  |     |                            |             |
| 合 計                  |     |     |        |     |                            |             |
|                      |     |     |        |     |                            |             |

| 第 0042 号 明細表 仮設レンタル管撤去 |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|------------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称                    | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| レンタル管撤去工50A            |     | m   |         |     |                            |     |
|                        |     |     | 1.200   |     |                            |     |
| レンタル管撤去工80A            |     | m   |         |     |                            |     |
|                        |     |     | 250.800 |     |                            |     |
| レンタル管継手撤去工50A          |     | 箇所  |         |     |                            |     |
|                        |     |     | 6.000   |     |                            |     |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0042 号 明細表 仮設レンタル管撤去 |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| レンタル管継手撤去工80A          | 箇所  |         |     |     |                            |
|                        |     | 117.000 |     |     |                            |
| レンタル仕切弁撤去工50A          | 基   |         |     |     |                            |
|                        |     | 3.000   |     |     |                            |
| レンタル仕切弁撤去工80A          | 基   |         |     |     |                            |
|                        |     | 5.000   |     |     |                            |
| レンタル消火栓撤去工80A          | 基   |         |     |     |                            |
|                        |     | 1.000   |     |     |                            |
| レンタル取出短管撤去工80A         | 基   |         |     |     |                            |
|                        |     | 2.000   |     |     |                            |
| 現場発生品運搬費               | 回   |         |     |     | 第0081号施工単価表                |
|                        |     |         |     |     |                            |
| 合 計                    |     |         |     |     |                            |
|                        |     |         |     |     |                            |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0043 号 明細表 仮設撤去土工（配水）  |    |        |    |    | 1 式               |
|--|----|--------|----|----|-------------------|
|  |    |        |    |    | （上段：前回 下段：今回）     |
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                |
| 舗装版直接掘削・積込工  | m2 |        |    |    | 第0031号施工単価表<br>As |
|  |    | 15.000 |    |    |                   |
| アスファルト塊運搬費   | m3 |        |    |    | 第0032号施工単価表       |
|  |    | 1.000  |    |    |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）  | m3 |        |    |    |                   |
|  |    | 1.000  |    |    |                   |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土  | m3 |        |    |    | 第0034号施工単価表       |
|  |    | 4.000  |    |    |                   |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>流用土   | m3 |        |    |    | 第0037号施工単価表       |
|  |    | 4.000  |    |    |                   |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2 |        |    |    | 第0016号施工単価表       |
|  |    | 15.000 |    |    |                   |
| 合 計  |    |        |    |    |                   |
|  |    |        |    |    |                   |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0044 号 明細表 仮設撤去（給水管） |       |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|------------------------|-------|-----|---------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                    | 規 格   | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| ポリエチレン管撤去工             | 径13mm | m   |         |     |                            | 第0083号施工単価表 |
|                        |       |     | 420.400 |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手撤去工 φ50       |       | 口   |         |     |                            | 第0011号単価表   |
|                        |       |     | 26.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手撤去工 φ25       |       | 口   |         |     |                            | 第0013号単価表   |
|                        |       |     | 11.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手撤去工 φ13       |       | 口   |         |     |                            | 第0015号単価表   |
|                        |       |     | 199.000 |     |                            |             |
| 鋼管ねじ込み取外工 φ13          |       | 箇所  |         |     |                            | 第0016号単価表   |
|                        |       |     | 74.000  |     |                            |             |
| 合 計                    |       |     |         |     |                            |             |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0045 号 明細表 仮設撤去土工（給水）  |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版直接掘削・積込工  | m2  |       |     |     | 第0031号施工単価表<br>As          |
|  |     | 9.000 |     |     |                            |
| アスファルト塊運搬費   | m3  |       |     |     | 第0032号施工単価表                |
|  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）  | m3  |       |     |     |                            |
|  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土  | m3  |       |     |     | 第0034号施工単価表                |
|  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻工（機械埋戻）<br>流用土   | m3  |       |     |     | 第0037号施工単価表                |
|  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2350kg/m3 | m2  |       |     |     | 第0016号施工単価表                |
|  |     | 9.000 |     |     |                            |
| 合 計  |     |       |     |     |                            |
|  |     |       |     |     |                            |

[下水補助（仮設撤去）]

| 第 0046 号 明細表 安全費 |     |     |       |     | 1 式               |             |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------|-------------|
|                  |     |     |       |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額               | 摘 要         |
| 交通誘導警備員費         |     | 式   |       |     |                   | 第0084号施工単価表 |
|                  |     |     | 1.000 |     |                   |             |
| 合 計              |     |     |       |     |                   |             |

| 鑄鉄管布設工<br>径100mm |     | 第 0001 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |             |  |
|------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 配管工              | 人   |                               |     |     |             |  |
| 普通作業員            | 人   |                               |     |     |             |  |
| トラック運転費          | 時間  |                               |     |     | 第0001号運転単価表 |  |
| 合計               | m   | 10.000                        |     |     |             |  |
| 単位当り             | m   | 1.000                         | 当り  |     |             |  |

| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0002 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                            | 人   |                              |     |     |     |  |

NS継手接合工  
径100mm 異形管受口部の接合以外

第 0002 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径100mm 異形管受口部の接合

第 0003 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合 |     | 第 0003 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                          | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                           | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径100mm |     | 第 0004 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                 | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                               | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                               | 人   |                              |     |     |             |  |
| タビ°ンねじ式専用工具損料<br>径100mm             | 日   |                              |     |     | 第0005号施工単価表 |  |

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)  
専用工具(NS) 径100mm

第 0004 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 切断+溝切り | 式   | 1.000 |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 諸雑費                         | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                          | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                        | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

タッピンねじ式専用工具損料  
径100mm

第 0005 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|
| タッピンねじ式専用工具損料<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具 | 口   | 1.000 |     |     |     |
| ガイドリング<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用       | 口   | 1.000 |     |     |     |

| タッピンねじ式専用工具損料<br>径100mm |     | 第 0005 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|-------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                      | 口   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                    | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |

| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 切断+溝切り                |     | 第 0006 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000                        |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用  | 枚   | 1.000                        |     |     |     |
| 合計   | 式   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                                       | 式   | 1.000                        | 当り  |     |     |

NS継手挿口加工(タビソねじ式)  
径100mm

第 0007 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

管明示テープ工  
径 100\*4000

第 0008 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| 管明示テープ工<br>径 100*4000 |    | 第 0008 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |
|-----------------------|----|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                    | m  | 100.000                        |     |     |     |
| 単位当り                  | m  | 1.000                          | 当り  |     |     |

| 管明示シート工 |    | 第 0009 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |
|---------|----|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称     | 単位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員   | 人  |                                |     |     |     |
| 合計      | m  | 100.000                        |     |     |     |
| 単位当り    | m  | 1.000                          | 当り  |     |     |

アスファルト塊運搬費

第 0010 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転費 | 日   |        |     |     | 第0003号運転単価表 |
| 合計         | m3  | 10.000 |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000  | 当り  |     |             |

舗装版直接掘削・積込工

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役    | 人   |     |     |     |             |
| 普通作業員      | 人   |     |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費 | 日   |     |     |     | 第0004号運転単価表 |

舗装版直接掘削・積込工

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m2  | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m2  | 1.000   | 当り  |     |     |

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)  
礫質土

第 0012 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役    | 人   |     |     |     |             |
| 普通作業員      | 人   |     |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費 | 日   |     |     |     | 第0004号運転単価表 |

管路掘削工（バックホウ掘削積込）  
礫質土

第 0012 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m3  | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m3  | 1.000   | 当り  |     |     |

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0013 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役    | 人   |     |     |     |             |
| 普通作業員      | 人   |     |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費 | 日   |     |     |     | 第0004号運転単価表 |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | クッション用砂 |     | 第 0013 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |             |  |
|-------------|-----|---------|-----|---------------------------------|-------------|--|
| 名 称         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                             | 摘 要         |  |
| タンバ運転費      | 日   |         |     |                                 | 第0005号運転単価表 |  |
| クッション用砂     | m3  | 126.000 |     |                                 |             |  |
| 諸雑費         | 式   | 1.000   |     |                                 |             |  |
| 合計          | m3  | 100.000 |     |                                 |             |  |
| 単位当り        | m3  | 1.000   | 当り  |                                 |             |  |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | RC-40 |     | 第 0014 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |  |
|-------------|-----|-------|-----|---------------------------------|-----|--|
| 名 称         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                             | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役     | 人   |       |     |                                 |     |  |

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0014 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称                    | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員                  | 人   |         |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費             | 日   |         |     |     | 第0004号運転単価表 |
| タンバ運転費                 | 日   |         |     |     | 第0005号運転単価表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 40 | m3  | 126.000 |     |     |             |
| 諸雑費                    | 式   | 1.000   |     |     |             |
| 合計                     | m3  | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り                   | m3  | 1.000   | 当り  |     |             |

| 発生土運搬費     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |             |  |
|------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称        | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| ダンプトラック運転費 | 日   |                                |     |     | 第0003号運転単価表 |  |
| 合計         | m3  | 10.000                         |     |     |             |  |
| 単位当り       | m3  | 1.000                          | 当り  |     |             |  |

| 表層工・人力施工（車道・路肩）<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3 |     | 第 0016 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |     |  |
|---|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称   | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役   | 人   |                                 |     |     |     |  |
| 特殊作業員   | 人   |                                 |     |     |     |  |
| 普通作業員   | 人   |                                 |     |     |     |  |

表層工・人力施工（車道・路肩）  
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称              | 単 位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------------|------|---------|-----|-----|-------------|
| 再生密粒度アスコン (20)   | t    | 12.573  |     |     | 第0017号施工単価表 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 | リットル |         |     |     |             |
| 振動ローラ運転          | 日    |         |     |     |             |
| 振動コンパクタ運転費       | 日    |         |     |     | 第0007号運転単価表 |
| 諸雑費              | 式    | 1.000   |     |     |             |
| 合計               | m2   | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り             | m2   | 1.000   | 当り  |     |             |

## 再生密粒度アスコン (20)

第 0017 号 施工単価表  
1.000 t 当り

| 名 称            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (20) | t   | 1.000 |     |     |     |
| 合計             | t   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り           | t   | 1.000 | 当り  |     |     |

ポリエチレン管据付工  
径50mm第 0018 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |

| ポリエチレン管据付工<br>径50mm |     | 第 0018 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管切断工<br>径50mm |     | 第 0019 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                 | 人   |                              |     |     |     |
| 普通作業員               | 人   |                              |     |     |     |
| 諸雑費                 | 式   | 1.000                        |     |     |     |
| 合計                  | 口   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径50mm 離脱防止金具使用する

第 0020 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
径50mm

第 0021 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
径50mm

第 0021 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 合計   | m   | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000  | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工  
径50mm

第 0022 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工  
径50mm

第 0022 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径50mm

第 0023 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径50mm

第 0024 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)  
φ50 以下

第 0025 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）  
φ50 以下

第 0025 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0026 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0026 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

コア取付工  
呼び径 20mm

第 0027 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0028 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

ポリエチレン管据付工  
径20mm

第 0029 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

ポリエチレン管据付工  
径20mm

第 0029 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り  | m   | 1.000  | 当り  |     |     |

止水栓取付工  
止水栓+筐 P P 呼び径 20mm

第 0030 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |

| 止水栓取付工<br>止水栓+筐 P P 呼び径 20mm |     |       |     |     |     | 第 0030 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |
|------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                               |
| 単位当り                         | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |                               |

| 舗装版直接掘削・積込工 |     |         |     |     |             | 第 0031 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|-------------|-----|---------|-----|-----|-------------|---------------------------------|
| 名 称         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                                 |
| 土木一般世話役     | 人   |         |     |     |             |                                 |
| 普通作業員       | 人   |         |     |     |             |                                 |
| 小型バックホウ運転費  | 日   |         |     |     | 第0008号運転単価表 |                                 |
| 諸雑費         | 式   | 1.000   |     |     |             |                                 |
| 合計          | m2  | 100.000 |     |     |             |                                 |

舗装版直接掘削・積込工

第 0031 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | m2  | 1.000 | 当り  |     |     |

アスファルト塊運搬費

第 0032 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転費 | 日   |        |     |     | 第0003号運転単価表 |
| 合計         | m3  | 10.000 |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000  | 当り  |     |             |

無筋コンクリート塊運搬費

第 0033 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転費 | 日   |     |     |     | 第0003号運転単価表 |

| 無筋コンクリート塊運搬費 |     |        |     |     | 第 0033 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|--------------|-----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 合計           | m3  | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り         | m3  | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 |     |       |     |     | 第 0034 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |  |
|--------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 土木一般世話役                  | 人   |       |     |     |                                 |  |
| 普通作業員                    | 人   |       |     |     |                                 |  |
| 小型バックホウ運転費               | 日   |       |     |     | 第0008号運転単価表                     |  |
| 諸雑費                      | 式   | 1.000 |     |     |                                 |  |

| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 |     | 第 0034 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |     |     |
|--------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                       | m3  | 100.000                         |     |     |     |
| 単位当り                     | m3  | 1.000                           | 当り  |     |     |

| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂 |     | 第 0035 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |     |             |
|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                     | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 土木一般世話役                 | 人   |                                 |     |     |             |
| 普通作業員                   | 人   |                                 |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費              | 日   |                                 |     |     | 第0008号運転単価表 |
| タンバ運転費                  | 日   |                                 |     |     | 第0005号運転単価表 |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | クッション用砂 |     |     |     | 第 0035 号 施工単価表 |
|-------------|-----|---------|-----|-----|-----|----------------|
|             |     |         |     |     |     | 100.000 m3 当り  |
| 名 称         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                |
| クッション用砂     | m3  | 126.000 |     |     |     |                |
| 諸雑費         | 式   | 1.000   |     |     |     |                |
| 合計          | m3  | 100.000 |     |     |     |                |
| 単位当り        | m3  | 1.000   | 当り  |     |     |                |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | RC-40 |     |     |     | 第 0036 号 施工単価表 |
|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------|
|             |     |       |     |     |     | 100.000 m3 当り  |
| 名 称         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                |
| 土木一般世話役     | 人   |       |     |     |     |                |
| 普通作業員       | 人   |       |     |     |     |                |

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0036 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称                 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 小型バックホウ運転費          | 日   |         |     |     | 第0008号運転単価表 |
| タンバ運転費              | 日   |         |     |     | 第0005号運転単価表 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | m3  | 126.000 |     |     |             |
| 諸雑費                 | 式   | 1.000   |     |     |             |
| 合計                  | m3  | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り                | m3  | 1.000   | 当り  |     |             |

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

第 0037 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役    | 人   |         |     |     |             |
| 普通作業員      | 人   |         |     |     |             |
| 小型バックホウ運転費 | 日   |         |     |     | 第0008号運転単価表 |
| タンバ運転費     | 日   |         |     |     | 第0005号運転単価表 |
| 諸雑費        | 式   | 1.000   |     |     |             |
| 合計         | m3  | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000   | 当り  |     |             |

| 発生土運搬費     |     |        |     |     | 第 0038 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|------------|-----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| ダンプトラック運転費 | 日   |        |     |     | 第0003号運転単価表                    |  |
| 合計         | m3  | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り       | m3  | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り  |     |        |     |     | 第 0039 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|--|-----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増有り | m3  | 10.000 |     |     | CB240010(0003)                 |  |
| 合計   | m3  | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り   | m3  | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

交通誘導警備員費

第 0040 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B | 人   |       |     |     |     |
| 合計       | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り     | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管

第 0041 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管

第 0041 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

コア取付工  
呼び径 50mm

第 0042 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |

| コア取付工<br>呼び径 50mm |     |       |     |     |     | 第 0042 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |
|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称               | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                               |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |                               |

| 交通誘導警備員費 |     |       |     |     |     | 第 0043 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                              |
| 交通誘導警備員B | 人   |       |     |     |     |                              |
| 合計       | 式   | 1.000 |     |     |     |                              |
| 単位当り     | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |                              |

| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合 |     |     |     |     |     | 第 0044 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                              |
| 配管工                           | 人   |     |     |     |     |                              |

NS継手接合工  
径75mm以下 異形管受口部の接合

第 0044 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径100mm 継ぎ輪の接合

第 0045 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| N S継手接合工<br>径100mm 継ぎ輪の接合 |     | 第 0045 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                       | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                        | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                      | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径100mm |     | 第 0046 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                    | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                    | 人   |                              |     |     |             |  |
| エンジンカッター損料<br>径100mm     | 日   |                              |     |     | 第0047号施工単価表 |  |

| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径100mm |     | 第 0046 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                      | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                       | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                     | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| エンジンカッター損料<br>径100mm         |     | 第 0047 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| エンジンカッター損料<br>φ100, エンジンカッター | 日   |                              |     |     |     |  |
| 合計                           | 日   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 日   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

鑄鉄管溝切り加工  
専用工具(NS) 径100mm

第 0048 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員                      | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員                      | 人   |       |     |     |             |
| タビソねじ式専用工具損料<br>径100mm     | 日   |       |     |     | 第0005号施工単価表 |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 溝切りのみ | 式   | 1.000 |     |     | 第0049号施工単価表 |
| 諸雑費                        | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                         | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                       | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 溝切りのみ                 |     |       |     |     | 第 0049 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|--|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計   | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                                       | 式   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）<br>径100mm以下 U×U |     |     |     |     | 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 配管工                            | 人   |     |     |     |                              |  |
| 普通作業員                          | 人   |     |     |     |                              |  |
| トラック運転費                        | 時間  |     |     |     | 第0001号運転単価表                  |  |

| 伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）<br>径100mm以下 U×U |     | 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |     |     |  |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                            | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                             | 基   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                           | 基   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）<br>径100mm以下 U×S |     | 第 0051 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |     |             |  |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 配管工                            | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                          | 人   |                              |     |     |             |  |
| トラック運転費                        | 時間  |                              |     |     | 第0001号運転単価表 |  |

| 伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)<br>径100mm以下 U×S |     |       |     |     | 第 0051 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |  |
|---------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 諸雑費                             | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計                              | 基   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                            | 基   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下 たて型 |     |     |     |     | 第 0052 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 配管工                             | 人   |     |     |     |                              |  |
| 普通作業員                           | 人   |     |     |     |                              |  |
| トラック運転費                         | 時間  |     |     |     | 第0001号運転単価表                  |  |

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)  
径100mm以下 たて型

第 0052 号 施工単価表  
1.000 基 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 基   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 基   | 1.000 | 当り  |     |     |

空気弁設置工  
径13～25mm

第 0053 号 施工単価表  
1.000 基 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 基   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 基   | 1.000 | 当り  |     |     |

フランジ継手工  
 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)

第 0054 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
 径100mm 離脱防止金具使用する

第 0055 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径100mm 離脱防止金具使用する

第 0055 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

第 0056 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

第 0056 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工  
径100mm

第 0057 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径100mm |     | 第 0057 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                  | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |     | 第 0058 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |                |  |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2  | 100.000                         |     |     | CB240210(0006) |  |
| 合計                  | m2  | 100.000                         |     |     |                |  |
| 単位当り                | m2  | 1.000                           | 当り  |     |                |  |

| 鋳鉄管布設工<br>径75mm以下 |     | 第 0059 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工               | 人   |                               |     |     |     |  |

| 鑄鉄管布設工<br>径75mm以下 |     | 第 0059 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |             |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 普通作業員             | 人   |                               |     |     |             |  |
| トラック運転費           | 時間  |                               |     |     | 第0001号運転単価表 |  |
| 合計                | m   | 10.000                        |     |     |             |  |
| 単位当り              | m   | 1.000                         | 当り  |     |             |  |

| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0060 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                             | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                           | 人   |                              |     |     |     |  |

| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0060 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                             | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                              | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                            | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径75mm |     | 第 0061 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                              | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                              | 人   |                              |     |     |             |  |
| タビ°ンねじ式専用工具損料<br>径75mm             | 日   |                              |     |     | 第0062号施工単価表 |  |

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)  
専用工具(NS) 径75mm

第 0061 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径75mm 切断+溝切り | 式   | 1.000 |     |     | 第0063号施工単価表 |
| 諸雑費                        | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                         | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                       | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

タップンねじ式専用工具損料  
径75mm

第 0062 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| タップンねじ式専用工具損料<br>φ75、NS・GXタップンねじ式専用工具 | 口   | 1.000 |     |     |     |
| ガイドリング<br>φ75、NS・GXタップンねじ式専用工具用       | 口   | 1.000 |     |     |     |

タップねじ式専用工具損料  
径75mm

第 0062 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

溝切り・切断刃損耗費  
径75mm 切断+溝切り

第 0063 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称                                      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ75、NS・GXタップねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃<br>φ75、NS・GXタップねじ式専用工具用  | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                                       | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                     | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手挿口加工(タビソねじ式)  
径75mm

第 0064 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

管明示テープ工  
径 75\*4000

第 0065 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| 管明示テープ工<br>径 75*4000 |     | 第 0065 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |
|----------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                   | m   | 100.000                        |     |     |     |
| 単位当り                 | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |

| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)<br>φ 50 |     | 第 0066 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員                     | 人   |                                |     |     |     |
| 合計                        | m   | 100.000                        |     |     |     |
| 単位当り                      | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管

第 0067 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径75mm

第 0068 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管<br>径75mm |     | 第 0068 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員             | 人   |                              |     |     |     |  |
| 合計                | 口   | 2.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り              | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径25mm |     | 第 0069 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径25mm |     | 第 0069 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管切断工<br>径25mm |     | 第 0070 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                 | 人   |                              |     |     |     |
| 普通作業員               | 人   |                              |     |     |     |
| 諸雑費                 | 式   | 1.000                        |     |     |     |
| 合計                  | 口   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径25mm

第 0071 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
径25mm

第 0072 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管据付工<br>径25mm |     | 第 0072 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|----------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                   | m   | 10.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                 | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径25mm |     | 第 0073 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|----------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                  | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                | 人   |                              |     |     |     |  |
| 諸雑費                  | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径25mm |     | 第 0073 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|----------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                   | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                 | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管<br>径25mm |     | 第 0074 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工               | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員             | 人   |                              |     |     |     |  |
| 合計                | 口   | 2.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り              | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0075 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

交通誘導警備員費

第 0076 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B | 人   |     |     |     |     |

## 交通誘導警備員費

第 0076 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

フランジ継手工  
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)第 0077 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |

フランジ継手工  
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0077 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

消火栓設置工  
地下式 単口

第 0078 号 施工単価表  
1.000 ケ所 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 配管工     | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員   | 人   |       |     |     |             |
| トラック運転費 | 時間  |       |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 諸雑費     | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計      | ヶ所  | 1.000 |     |     |             |

| 消火栓設置工<br>地下式 単口 |     | 第 0078 号 施工単価表<br>1.000ヶ所 当り |     |     |     |
|------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り             | ヶ所  | 1.000                        | 当り  |     |     |

| フランジ継手取外し工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa) |     | 第 0079 号 施工単価表<br>1.000口 当り |     |     |     |
|---|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 単 位 | 数 量                         | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工   | 人   |                             |     |     |     |
| 普通作業員                                       | 人   |                             |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000                       |     |     |     |
| 合計  | 口   | 1.000                       |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000                       | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管撤去工<br>径50mm |     | 第 0080 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| 現場発生品運搬費 |     | 第 0081 号 施工単価表<br>1.000 回 当り |     |     |             |  |
|----------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 普通作業員    | 人   |                              |     |     |             |  |
| トラック運転費  | 時間  |                              |     |     | 第0009号運転単価表 |  |

現場発生品運搬費

第 0081 号 施工単価表  
1.000 回 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計   | 回   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 回   | 1.000 | 当り  |     |     |

ポリエチレン管撤去工  
径25mm

第 0082 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |

| ポリエチレン管撤去工<br>径25mm |     | 第 0082 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管撤去工<br>径13mm |     | 第 0083 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

交通誘導警備員費

第 0084 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B | 人   |       |     |     |     |
| 合計       | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り     | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

| S0001 舗装切断排水処理 |     | 第 0001 号単価表<br>10 t 当り |     |     |             |
|----------------|-----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称            | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 汚泥（産業廃棄物）      | t   | 10.000                 |     |     |             |
| アスファルト塊運搬費     | m3  | 9.100                  |     |     | 第0010号施工単価表 |
| 合 計            | t   | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り           | t   | 1.000                  | 当り  |     |             |

| SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型 |     | 第 0002 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0010 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) |     | 第 0003 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|---|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員   | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計   | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20<br>ワンタッチ型 |     | 第 0004 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0200    メカニカル特殊継手工<br>φ100 (半数) |     | 第 0005 号単価表<br>1 口            当り |       |       |       |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 名            称                    | 単 位 | 数   量                            | 単   価 | 金   額 | 摘   要 |
| 配管工                               | 人   |                                  |       |       |       |
| 普通作業員                             | 人   |                                  |       |       |       |
| 雑材料                               | 式   | 1.000                            |       |       |       |
| 合   計                             | 口   | 1.000                            |       |       |       |
| 単位当り                              | 口   | 1.000                            | 当り    |       |       |

| SJ0100 空気弁BOX設置工(H=0.6m)<br>F35*45, C20, S80(標準) |     | 第 0006 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員  | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0190      メカニカル特殊継手工<br>(半数) |     | 第 0007 号単価表<br>1 口            当り |       |       |       |
|--------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 名            称                 | 単 位 | 数   量                            | 単   価 | 金   額 | 摘   要 |
| 配管工                            | 人   |                                  |       |       |       |
| 普通作業員                          | 人   |                                  |       |       |       |
| 雑材料                            | 式   | 1.000                            |       |       |       |
| 合   計                          | 口   | 1.000                            |       |       |       |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                            | 当り    |       |       |

| SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25<br>ワンタッチ型 |     | 第 0008 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0140 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m)<br>F35*45, C20, S80(標準) |     | 第 0009 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員  | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0150 単口消火栓BOX設置工(H=0.7~0.8m)<br>F35*45, B10, B20, C20, S80(標準) |     | 第 0010 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員  | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0330 ポリエチレン管継手撤去工φ50 |     | 第 0011 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                    | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                  | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                    | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                   | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SKT0050 鋼管ねじ込み取外工 φ50 |     | 第 0012 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                   | 人   |                        |     |     |     |
| 普通作業員                 | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計                   | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り                  | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0300 ポリエチレン管継手撤去工φ25 |     | 第 0013 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                    | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                  | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                    | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                   | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SKT0025 鋼管ねじ込み取外工 φ25 |     | 第 0014 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                   | 人   |                        |     |     |     |
| 普通作業員                 | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計                   | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り                  | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0280 ポリエチレン管継手撤去工φ13 |     | 第 0015 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                    | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                  | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                    | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                   | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SKT0013 鋼管ねじ込み取外工 φ13 |     | 第 0016 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                   | 人   |                        |     |     |     |
| 普通作業員                 | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計                   | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り                  | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード          | 施工名称                         | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値            |
|----------------|------------------------------|----|------|------|------------|----------------|
| CB430510(0001) | 舗装版切断(施工パッケージ)               | m  |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版      |
|                |                              |    |      |      | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下         |
| CB430510(0002) | 舗装版切断(施工パッケージ)               | m  |      |      | 舗装版種別      | コンクリート舗装版      |
|                |                              |    |      |      | コンクリート舗装版厚 | 15cm以下         |
| CB240010(0003) | コンクリート(施工パッケージ)              | m3 |      |      | 構造物種別      | 小型構造物          |
|                |                              |    |      |      | コンクリート規格   | 18-8-25(高炉)    |
|                |                              |    |      |      | 水セメント比     | W/C=60%以下      |
|                |                              |    |      |      | 小型車割増      | 小型車割増有り        |
| CB224430(0004) | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ) | 孔  |      |      | 削孔径        | 180mm以上200mm以下 |
| CB440490(0005) | 覆工板設置・撤去(電線共同溝)(施工パッケージ)     | m2 |      |      |            |                |
| CB240210(0006) | 型枠(施工パッケージ)                  | m2 |      |      | 型枠の種類      | 一般型枠           |
|                |                              |    |      |      |            |                |

## トラック運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------|------|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊運転手     | 人    |       |     |     |             |
| 軽油<br>一般用 | リットル |       |     |     |             |
| トラック機械損料  | 時間   |       |     |     | 第0002号運転単価表 |
| 諸雑費       | 式    | 1.000 |     |     |             |
| 合計        | 時間   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り      | 時間   | 1.000 | 当り  |     |             |

| トラック機械損料      |     |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| トラック機械損料[13欄] | 時間  |       |     |     |                               |  |
| 合計            | 時間  | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り          | 時間  | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| ダンプトラック運転費  |      |     |     |     | 第 0003 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|-------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 一般運転手       | 人    |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用   | リットル |     |     |     |                              |  |
| ダンプトラック機械損料 | 供用日  |     |     |     |                              |  |

ダンプトラック運転費

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|
| タイヤ損耗費 | 供用日 |       |     |     |     |
| 諸雑費    | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計     | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り   | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

小型バックホウ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊運転手     | 人    |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |     |

小型バックホウ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 | 供日  |       |     |     |     |
| 諸雑費                    | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                     | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                   | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

タンパ運転費

第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                  | 人    |     |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル |     |     |     |     |

| タンパ運転費       |     |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|--------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| タンパ (ランマ) 賃料 | 日   |       |     |     |                              |  |
| 諸雑費          | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計           | 日   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り         | 日   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 振動ローラ運転   |      |     |     |     | 第 0006 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|-----------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 振動ローラ機械損料 | 供日   |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |                              |  |

振動ローラ運転

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|-------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | 人  |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式  | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 日  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 日  | 1.000 | 当り  |     |     |

振動コンパクタ運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                  | 人    |     |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル |     |     |     |     |

| 振動コンパクタ運転費   |     |       |     |     | 第 0007 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|--------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 振動コンパクタ 機械損料 | 供日  |       |     |     |                              |  |
| 諸雑費          | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計           | 日   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り         | 日   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 小型バックホウ運転費 |      |     |     |     | 第 0008 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称        | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 特殊作業員      | 人    |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用  | リットル |     |     |     |                              |  |

小型バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 | 供日  |       |     |     |     |
| 諸雑費                    | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                     | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                   | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

トラック運転費

第 0009 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊運転手     | 人    |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |     |

| トラック運転費  |     |       |     |     | 第 0009 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|----------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| トラック機械損料 | 時間  |       |     |     | 第0010号運転単価表                   |  |
| 諸雑費      | 式   | 1.000 |     |     |                               |  |
| 合計       | 時間  | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り     | 時間  | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| トラック機械損料      |     |       |     |     | 第 0010 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| トラック機械損料[13欄] | 時間  |       |     |     |                               |  |
| 合計            | 時間  | 1.000 |     |     |                               |  |

トラック機械損料

第 0010 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 時間  | 1.000 | 当り  |     |     |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目     | 明 示 事 項   | 条 件 及 び 内 容  |
|-------------|---|--|
| 工 程 関 係     | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）            | <input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（近接工事との工程調整） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 用 地 関 係     | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L = km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 公 害 対 策 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 安 全 対 策 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 2人）（うち指定路線は交通誘導警備員A（ 人））<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項   | 条 件 及 び 内 容   |
|----------------|---|---|
| 工事用道路関係        | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ）  | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 仮設備関係          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（回）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 残土・産業廃棄物関係     | <input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input checked="" type="checkbox"/> その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><p>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】</p> <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事支障物件関係       | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他  | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input checked="" type="checkbox"/> その他（農業集落排水、雑排水））<br><input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項  | 条 件 及 び 内 容  |
|---------|--|--|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。<br>（認定製品の品名： ）<br><b>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発生品あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                   | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L = km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 適 用 条 件 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」 試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 支援技術者<br>1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者：<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目  | 明 示 事 項  | 条 件 及 び 内 容   |
|--|--|---|
| 監督の区分<br>（共通仕様書<br>第1編第1章<br>1-1-22条第6<br>項に規定する<br>表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となつた場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督  | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。   |
| 入札・契約方式  | <input type="checkbox"/> 入札時VE方式<br><input type="checkbox"/> 契約後VE方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。  |
| 電子納品   | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外   | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用  |
| 産業廃棄物税   |  | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。   |
| 工事カルテ作成・登録   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。   |
| 建設副産物情報交換システム  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。   |
| 市内企業優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。   |
| 県内産製品優先使用  | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。  |
| 不当介入を受けた場合の措置  | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置  | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について<br>(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。<br>(2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 |
| 工事实態調査   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査   | <input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があつた場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。   |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項   | 条 件 及 び 内 容  |
|------------|---|--|
| 社会保険等未加入対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
 平成28年6月

(下水補助)配水管移設工事 (中島 (1) 工区)

## 本設管数量計算書



(下水補助)配水管移設工事 (中島 (1) 工区)  
 本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

φ50

材料計算書

材-2

| 工種 | 名称                     | 形状・寸法                        | 単位 | 変更前 |         |        |  |     |         |         | 変更後     |         |  |  |    |  |  |  |  |
|----|------------------------|------------------------------|----|-----|---------|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|----|--|--|--|--|
|    |                        |                              |    | 計算式 |         |        |  | 数量  |         |         | 計算式     |         |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|    |                        |                              |    | C路線 | D路線     |        |  | トレン |         |         |         |         |  |  |    |  |  |  |  |
| 材料 |                        |                              |    |     |         |        |  |     |         |         |         |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 水道用<br>ポリエチレンパイプ       | 1種 2層管<br>φ50                | m  | L = | 129.900 | 30.000 |  |     | + 0.500 | =       | 160.400 |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | PE チーズ                 | φ50×φ50                      | 個  | N = | 1       |        |  |     |         | =       | 1       |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | PE ヲケット                | φ50                          | 個  | N = | 2       |        |  |     |         | =       | 2       |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | PE エルボ                 | φ50                          | 個  | N = | 2       |        |  |     |         | =       | 2       |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | PE 分水栓ヲケット             | φ50                          | 個  | N = | 1       | + 1    |  |     | + 1     | + 1     | =       | 4       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | ナット分水栓                 | 铸铁管用 (インサートコア含む)<br>φ100×φ50 | 個  | N = | 1       | + 1    |  |     |         |         | =       | 2       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 铸铁継手(抜止付)<br>フランジ付きT字管 | 内面紛体 GF<br>φ50×φ50           | 個  | N = |         |        |  |     |         |         | =       |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 両受形ソフトル仕切弁             | PE形<br>φ50                   | 個  | N = | 3       | + 1    |  |     |         |         | =       | 4       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 水道用<br>硬質塩化ビニル管        | HIVP プレエント直管<br>φ50×4000     | m  | L = |         |        |  |     | + 2.600 | + 1.100 | =       | 3.700   |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 砲金仕切弁                  | φ50 ボックスキー                   | 基  | N = |         |        |  |     | + 1     | + 1     | =       | 2       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | HIVP ヲケット              | HIVP-TS<br>φ50               | 個  | N = |         |        |  |     | + 1     | + 1     | =       | 2       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | HIVP エルボ               | HIVP-TS<br>φ50×90°           | 個  | N = |         |        |  |     | + 3     | + 3     | =       | 6       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | フランジ継手材                | ボルト・ナット(SUS)・パッキン<br>φ50 GF  | 組  | N = |         |        |  |     |         |         | =       |         |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 仕切弁ボックス                | 24型<br>H=0.60m               | 組  | N = | 3       | + 1    |  |     | + 1     | + 1     | =       | 6       |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 管明示テープ                 | PE・VP φ50<br>φ50             | m  | L = | 129.900 | 30.000 |  |     |         |         | =       | 159.900 |  |  |    |  |  |  |  |
|    | 埋設標識シート                |                              | m  | L = | 129.900 | 30.000 |  |     |         |         | =       | 159.900 |  |  |    |  |  |  |  |











(下水補助)配水管移設工事(中島(1)工区)  
 本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

φ100

土工計算書(2)

土-4

| 番号   | 種別                  | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |  |
|------|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|      |                     |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |  |
| 本-21 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | 94.15 | 2.000        | 188.30    | 0.650                      | 61.20                   | 0.033                      | 3.11                    | 0.824                      | 77.58                   |                            |                         | 0.131                      | 12.33                   | 0.683                      | 64.30                   |                            |                         | 0.824                      | 77.58                   |                            |                         | 0.650                      | 61.20                   |                            |                         |  |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道(Asあり) | 11.77 | 2.000        | 23.54     | 0.650                      | 7.65                    | 0.033                      | 0.39                    | 0.564                      | 6.64                    |                            |                         | 0.131                      | 1.54                    | 0.423                      | 4.98                    |                            |                         | 0.564                      | 6.64                    |                            |                         | 0.650                      | 7.65                    |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
| 計    |                     |       |              | 211.84    |                            | 68.85                   |                            | 3.50                    |                            | 84.22                   |                            |                         |                            | 13.87                   |                            | 69.28                   |                            |                         |                            |                         | 84.22                      |                         |                            |                         |                            | 68.85                   |  |

(下水補助)配水管移設工事(中島(1)工区)  
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

φ50

土工計算書(2)

土-5

| 番号   | 種別                  | 土工延長   | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|------|---------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                     |        | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 112.20 | 2.000        | 224.40    | 0.550                      | 61.71                   | 0.028                      | 3.14                    | 0.336                      | 37.70                   |                            |                         | 0.085                      | 9.54                    | 0.248                      | 27.83                   |                            |                         | 0.336                      | 37.70                   |                            |                         | 0.550                      | 61.71                   |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 計    |                     |        |              | 224.40    |                            | 61.71                   |                            | 3.14                    |                            | 37.70                   |                            |                         |                            | 9.54                    |                            | 27.83                   |                            |                         |                            | 37.70                   |                            |                         |                            |                         | 61.71                      |                         |
| 合計   |                     |        |              | 436.24    |                            | 130.56                  |                            | 6.64                    |                            | 121.92                  |                            |                         |                            | 23.41                   |                            | 97.11                   |                            |                         |                            | 121.92                  |                            |                         |                            |                         | 130.56                     |                         |



土工寸法表

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-21 | H=1.20m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.200      | 0.650      |              | 1.318      | 1.268        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 本-22 | H=1.10m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.100      | 0.650      |              | 1.218      | 1.168        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.950 |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.000      | 0.650      |              | 1.118      | 1.068        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.918      | 0.650      |              | 1.036      | 0.986        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.768 |
| 本-25 | H=0.90m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.900      | 0.650      |              | 1.018      | 0.968        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.800      | 0.650      |              | 0.918      | 0.868        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |
| 本-27 | H=0.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.700      | 0.650      |              | 0.818      | 0.768        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-21 | H=1.20m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.200      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.824        |              | 0.131       | 0.683        |               | 0.824         |            | 0.650      |  |  |
| 本-22 | H=1.10m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.100      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.759        |              | 0.131       | 0.618        |               | 0.759         |            | 0.650      |  |  |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.000      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.694        |              | 0.131       | 0.553        |               | 0.694         |            | 0.650      |  |  |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.918      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.641        |              | 0.131       | 0.499        |               | 0.641         |            | 0.650      |  |  |
| 本-25 | H=0.90m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.900      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.629        |              | 0.131       | 0.488        |               | 0.629         |            | 0.650      |  |  |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.800      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.564        |              | 0.131       | 0.423        |               | 0.564         |            | 0.650      |  |  |
| 本-27 | H=0.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.700      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.499        |              | 0.131       | 0.358        |               | 0.499         |            | 0.650      |  |  |

土工寸法表

| 番号   | 種別                  | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.600      | 0.650      |              | 0.718      | 0.668        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-29 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 本-30 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.000      | 0.600      |              | 1.093      | 1.043        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-31 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | RRHIVP  | 75         | 0.089      | 1.000      | 0.550      |              | 1.089      | 1.039        |              | 0.050        | 0.100       | 0.189      | 0.006      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.600      | 0.600      |              | 0.693      | 0.643        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-33 | H=1.40m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 0.060      | 1.400      | 0.550      |              | 1.460      | 1.410        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.250 |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.210        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                  | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|---------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.600      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.434        |              | 0.131       | 0.293        |               | 0.434         |            | 0.650      |  |  |
| 本-29 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.746        |              | 0.109       | 0.630        |               | 0.746         |            | 0.600      |  |  |
| 本-30 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 1.000      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.626        |              | 0.109       | 0.510        |               | 0.626         |            | 0.600      |  |  |
| 本-31 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | RRHIVP  | 75         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.571        |              | 0.098       | 0.468        |               | 0.571         |            | 0.550      |  |  |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.600      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.386        |              | 0.109       | 0.270        |               | 0.386         |            | 0.600      |  |  |
| 本-33 | H=1.40m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 1.400      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.776        |              | 0.085       | 0.688        |               | 0.776         |            | 0.550      |  |  |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.666        |              | 0.085       | 0.578        |               | 0.666         |            | 0.550      |  |  |

土工寸法表

| 番号   | 種別                  | 管種     | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 1.000      | 0.550      |              | 1.060      | 1.010        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.800      | 0.550      |              | 0.860      | 0.810        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.600      | 0.550      |              | 0.660      | 0.610        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 1.000      | 0.550      |              | 1.042      | 0.992        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 0.600      | 0.550      |              | 0.642      | 0.592        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 25         | 0.034      | 0.800      | 0.550      |              | 0.834      | 0.784        |              | 0.050        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                  | 管種     | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|---------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.556        |              | 0.085       | 0.468        |               | 0.556         |            | 0.550      |  |  |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.446        |              | 0.085       | 0.358        |               | 0.446         |            | 0.550      |  |  |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.391        |              | 0.085       | 0.303        |               | 0.391         |            | 0.550      |  |  |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 50         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.336        |              | 0.085       | 0.248        |               | 0.336         |            | 0.550      |  |  |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 30         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.546        |              | 0.077       | 0.468        |               | 0.546         |            | 0.550      |  |  |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 30         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.326        |              | 0.077       | 0.248        |               | 0.326         |            | 0.550      |  |  |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道(Asあり) | PE, VP | 25         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.431        |              | 0.073       | 0.358        |               | 0.431         |            | 0.550      |  |  |

下水補助（中島(1)）

給水管数量計算書





| 工種 | 名称          | 形状・寸法            | 単位 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   | 11   | 16   | 17   | 18   | 19    | 小計     |
|----|-------------|------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|
|    |             |                  |    | D路線   | D路線   | D路線   | C路線   | C路線  | C路線  | A路線  | A路線  | A路線  | A路線   |        |
|    |             |                  |    |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
| 労務 | φ150分水栓建込工  | CIP用<br>φ150×φ20 | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | φ100分水栓建込工  | CIP用<br>φ100×φ20 | 口  |       |       |       |       |      |      | 1    | 1    | 1    | 1     | 4      |
|    | φ75分水栓建込工   | CIP用<br>φ75×φ20  | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | φ100分水栓建込工  | VP用<br>φ100×φ20  | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | φ50分水栓建込工   | VP用<br>φ50×φ20   | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | φ50分水栓建込工   | PE用<br>φ50×φ20   | 口  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    |      |      |      |       | 6      |
|    | ポリエチレン管据付工  | φ20              | m  | 23.50 | 33.20 | 14.00 | 26.30 | 3.60 | 4.10 | 2.90 | 8.00 | 9.10 | 11.30 | 136.00 |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ50              | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ20              | 口  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2     | 20     |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20              | 口  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20×φ13          | 口  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 10     |
|    | メーターボックス設置工 | φ20              | ヶ所 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 10     |
|    |             |                  |    |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    |             |                  |    |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
| 土工 | 給-1(φ100)   | H=1.20m φ100分水   | 箇所 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-2(φ100)   | H=1.00m φ100分水   | 箇所 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-3(φ50)    | H=1.20m φ50分水    | 箇所 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-4         | H=1.20m(As)      | m  |       |       |       |       |      |      | 2.20 | 0.80 | 0.90 | 2.20  | 6.10   |
|    | 給-5         | H=0.80m(As)      | m  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-6         | H=0.70m(As)      | m  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-7         | H=0.60m(As)      | m  | 22.00 | 26.00 | 11.30 | 1.00  | 3.00 | 2.00 |      |      |      |       | 65.30  |
|    | 給-8         | H=0.60m(Co)      | m  |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |        |
|    | 給-9         | (宅内) As          | m  |       |       |       | 24.80 |      |      |      |      | 9.10 |       | 33.90  |
|    | 給-10        | (宅内) Co          | m  |       | 1.50  |       | 0.50  | 0.60 | 2.10 | 0.70 | 1.80 |      |       | 7.20   |
|    | 給-11        | (宅内) Gr          | m  | 1.50  | 5.70  | 2.70  |       |      |      |      | 5.40 | 8.20 |       | 23.50  |

| 工種 | 名称          | 形状・寸法            | 単位 | 20    | 21   | 22   | 23   |  |  |  |  |  |  | 小計    | 合計     |
|----|-------------|------------------|----|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
|    |             |                  |    | A路線   | A路線  | A路線  | A路線  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    |             |                  |    |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
| 労務 | φ150分水栓建込工  | CIP用<br>φ150×φ20 | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | φ100分水栓建込工  | CIP用<br>φ100×φ20 | 口  | 1     | 1    | 1    | 1    |  |  |  |  |  |  | 4     | 8      |
|    | φ75分水栓建込工   | CIP用<br>φ75×φ20  | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | φ100分水栓建込工  | VP用<br>φ100×φ20  | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | φ50分水栓建込工   | VP用<br>φ50×φ20   | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | φ50分水栓建込工   | PE用<br>φ50×φ20   | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       | 6      |
|    | ポリエチレン管据付工  | φ20              | m  | 10.70 | 2.70 | 5.30 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 21.40 | 157.40 |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ50              | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ20              | 口  | 2     | 2    | 2    | 2    |  |  |  |  |  |  | 8     | 28     |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20              | 口  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20×φ13          | 口  | 1     | 1    | 1    | 1    |  |  |  |  |  |  | 4     | 14     |
|    | メーターボックス設置工 | φ20              | ヶ所 | 1     | 1    | 1    | 1    |  |  |  |  |  |  | 4     | 14     |
| 土工 | 給-1(φ100)   |                  | 箇所 |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | 給-2(φ100)   |                  | 箇所 |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | 給-3(φ50)    |                  | 箇所 |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | 給-4         | H=1.20m(As)      | m  | 2.10  | 2.00 |      |      |  |  |  |  |  |  | 4.10  | 10.20  |
|    | 給-5         | H=0.80m(As)      | m  |       |      | 1.50 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 3.50  | 3.50   |
|    | 給-6         | H=0.70m(As)      | m  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | 給-7         | H=0.60m(As)      | m  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       | 65.30  |
|    | 給-8         | H=0.60m(Co)      | m  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |       |        |
|    | 給-9         | (宅内) As          | m  | 8.10  |      |      |      |  |  |  |  |  |  | 8.10  | 42.00  |
|    | 給-10        | (宅内) Co          | m  |       | 0.70 | 3.80 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 5.20  | 12.40  |
|    | 給-11        | (宅内) Gr          | m  | 0.50  |      |      |      |  |  |  |  |  |  | 0.50  | 24.00  |



| 番号   | 種別                        | 土工延長  | 舗装版切断工       |                 | 舗装版破砕工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |
|------|---------------------------|-------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                           |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m)       | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 給-1  | H=1.20m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.695                      |                         |                            |                         | 0.108                      |                         | 0.578                      |                         |                            | 0.695                   |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-2  | H=1.00m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.585                      |                         |                            |                         | 0.108                      |                         | 0.468                      |                         |                            | 0.585                   |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-3  | H=1.20m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.666                      |                         |                            |                         | 0.085                      |                         | 0.578                      |                         |                            | 0.666                   |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-4  | H=1.20m<br>市道・私道(Asあり)    | 10.20 | 2.000        | 20.40           | 0.550                      | 5.61                    | 0.028                      | 0.29                    | 0.651                      | 6.64                    |                            |                         | 0.073                      | 0.74                    | 0.578                      | 5.90                    |                            | 0.651                   | 6.64                       |                         |                            |                         | 0.550                      | 5.61                    |
| 給-5  | H=0.80m<br>市道・私道(Asあり)    | 3.50  | 2.000        | 7.00            | 0.550                      | 1.93                    | 0.028                      | 0.10                    | 0.431                      | 1.51                    |                            |                         | 0.073                      | 0.26                    | 0.358                      | 1.25                    |                            | 0.431                   | 1.51                       |                         |                            |                         | 0.550                      | 1.93                    |
| 給-6  | H=0.70m<br>市道・私道(Asあり)    |       | 2.000        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.376                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.303                      |                         |                            | 0.376                   |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-7  | H=0.60m<br>市道・私道(Asあり)    | 65.30 | 2.000        | 130.60          | 0.550                      | 35.92                   | 0.028                      | 1.83                    | 0.321                      | 20.96                   |                            |                         | 0.073                      | 4.77                    | 0.248                      | 16.19                   |                            | 0.321                   | 20.96                      |                         |                            |                         | 0.550                      | 35.92                   |
| 給-8  | H=0.60m<br>市道(Coあり)       |       | 2.000        |                 | 0.550                      |                         | 0.055                      |                         | 0.294                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.248                      |                         |                            | 0.294                   |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(Asあり)       | 42.00 | 2.000        | 84.00           | 0.300                      | 12.60                   | 0.015                      | 0.63                    | 0.075                      | 3.15                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.075                      | 3.15                    |                            |                         |                            |                         | 0.300                      | 12.60                   |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Coあり)       | 12.40 | 2.000        | 24.80           | 0.300                      | 3.72                    | 0.030                      | 0.37                    | 0.060                      | 0.74                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.060                      | 0.74                    |                            |                         |                            |                         | 0.300                      | 3.72                    |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(Gr)         | 24.00 |              |                 |                            |                         |                            |                         | 0.090                      | 2.16                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.090                      | 2.16                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計   |                           |       | Co<br>As     | 24.80<br>242.00 | Co<br>As                   | 3.72<br>56.06           | Co<br>As                   | 0.37<br>2.85            |                            | 35.16                   |                            |                         |                            | 5.77                    |                            | 23.34                   |                            |                         | 6.05                       |                         | 29.11                      |                         | Co<br>As                   | 3.72<br>56.06           |











(下水单独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

## 本設管数量計算書







(下水単独)配水管移設工事(中島(2)工区)  
本設配管 PEφ50

φ50

土工計算書(2)

#REF!

| 番号   | 種別                  | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|------|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                     |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 42.70 | 2.000        | 85.40     | 0.550                      | 23.49                   | 0.028                      | 1.20                    | 0.336                      | 14.35                   |                            |                         | 0.085                      | 3.63                    | 0.248                      | 10.59                   |                            |                         | 0.336                      | 14.35                   |                            |                         | 0.550                      | 23.49                   |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 計    |                     |       |              | 85.40     |                            | 23.49                   |                            | 1.20                    |                            | 14.35                   |                            |                         |                            | 3.63                    |                            | 10.59                   |                            |                         |                            | 14.35                   |                            |                         |                            |                         | 23.49                      |                         |

土工延長計算書

| 番号   | 種別                   | 管種・管径       | 単位 | 変更前 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |   |       |
|------|----------------------|-------------|----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|-------|
|      |                      |             |    | 計算式 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
| 本-35 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP φ 50 | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP φ 50 | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP φ 50 | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP φ 50 | m  | L = | C路線 | 42.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 42.70 |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |
|      |                      |             | m  | L = |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |       |

土工寸法表

| 番号   | 種別                   | 管種     | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 1.000      | 0.550      |              | 1.060      | 1.010        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.800      | 0.550      |              | 0.860      | 0.810        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.600      | 0.550      |              | 0.660      | 0.610        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 1.000      | 0.550      |              | 1.042      | 0.992        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 0.600      | 0.550      |              | 0.642      | 0.592        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 25         | 0.034      | 0.800      | 0.550      |              | 0.834      | 0.784        |              | 0.050        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                   | 管種     | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.556                     |                           | 0.085                    | 0.468                     |                            | 0.556                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.446                     |                           | 0.085                    | 0.358                     |                            | 0.446                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.391                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.391                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.336                     |                           | 0.085                    | 0.248                     |                            | 0.336                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.546                     |                           | 0.077                    | 0.468                     |                            | 0.546                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.326                     |                           | 0.077                    | 0.248                     |                            | 0.326                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 25         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.431                     |                           | 0.073                    | 0.358                     |                            | 0.431                      |                          | 0.550                    |  |  |

下水単独（中島(2)）

給水管数量計算書







| 番号   | 種別                     | 土工延長 | 舗装版切断工       |              | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|------|------------------------|------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                        |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m)    | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
|      |                        |      |              |              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 給-4  | H=1.20m<br>市道・私道(Asあり) |      | 2.000        |              | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.651                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.578                      |                         |                            |                         | 0.651                      |                         |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-5  | H=0.80m<br>市道・私道(Asあり) |      | 2.000        |              | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.431                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.358                      |                         |                            |                         | 0.431                      |                         |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-6  | H=0.70m<br>市道・私道(Asあり) |      | 2.000        |              | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.376                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.303                      |                         |                            |                         | 0.376                      |                         |                            |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |
| 給-7  | H=0.60m<br>市道・私道(Asあり) | 2.00 | 2.000        | 4.00         | 0.550                      | 1.10                    | 0.028                      | 0.06                    | 0.321                      | 0.64                    |                            |                         | 0.073                      | 0.15                    | 0.248                      | 0.50                    |                            |                         | 0.321                      | 0.64                    |                            |                         |                            |                         | 0.550                      | 1.10                    |
|      |                        |      |              |              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(Asあり)    |      | 2.000        |              | 0.300                      |                         | 0.015                      |                         | 0.075                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.075                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.300                      |                         |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Coあり)    | 0.60 | 2.000        | 1.20         | 0.300                      | 0.18                    | 0.030                      | 0.02                    | 0.060                      | 0.04                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.060                      | 0.04                    |                            |                         |                            |                         |                            | 0.300                   | 0.18                       |                         |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(Gr)      |      |              |              |                            |                         |                            |                         | 0.090                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.090                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                        |      |              |              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                        |      |              |              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計   |                        |      | Co<br>As     | 1.20<br>4.00 | Co<br>As                   | 0.18<br>1.10            | Co<br>As                   | 0.02<br>0.06            |                            | 0.68                    |                            |                         |                            | 0.15                    |                            | 0.50                    |                            | 0.04                    |                            | 0.64                    |                            |                         |                            | Co<br>As                | 0.18<br>1.10               |                         |

| 番号   | 種別                      | 管種・管径     | 単位 | 計算式 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |   |      |
|------|-------------------------|-----------|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|------|
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
|      |                         |           | m  | N = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
|      |                         |           | m  | N = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
|      |                         |           | m  | N = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-4  | H=1.20m<br>市道・私道 (Asあり) | PE φ 25以下 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-5  | H=0.80m<br>市道・私道 (Asあり) | PE φ 25以下 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-6  | H=0.70m<br>市道・私道 (Asあり) | PE φ 25以下 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-7  | H=0.60m<br>市道・私道 (Asあり) | PE φ 25以下 | m  | L = | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 2.00 |
|      |                         |           | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内 (Asあり)    | PE φ 25以下 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内 (Coあり)    | PE φ 25以下 | m  | L = | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 0.60 |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内 (Gr)      | PE φ 25以下 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
|      |                         |           |    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |





(水道单独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

## 本設管数量計算書

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

φ100

材-1

| 工種 | 名称                         | 形状・寸法                    | 単位長            | 単位 | 変更前 |    |           |       |     |    | 変更後 |  |  |  |  |    |  |  |
|----|----------------------------|--------------------------|----------------|----|-----|----|-----------|-------|-----|----|-----|--|--|--|--|----|--|--|
|    |                            |                          |                |    | 計算式 |    |           |       |     | 数量 | 計算式 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
|    |                            |                          |                |    | Δ路線 |    |           | 水管橋部  | トレン |    |     |  |  |  |  |    |  |  |
| 材料 |                            |                          |                |    |     |    |           |       |     |    |     |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>直管             | NS形1種 内面紛体<br>φ100×4000  | 4.000          | 本  | N = | 56 |           | + 1   |     | =  | 57  |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>切管用直管          | NS形1種 内面紛体<br>φ100×4000  | 切管調書<br>37.570 | 本  | N = | 13 | 切管調書      |       |     | =  | 13  |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>二受T字管          | NS形 内面紛体<br>φ100×φ100    | 枝管共<br>0.700   | 個  | N = |    |           |       |     | =  |     |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>二受T字管          | NS形 内面紛体<br>φ100×φ75     | 0.450          | 個  | N = | 1  |           |       |     | =  | 1   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>受挿し片落管         | NS形 内面紛体<br>φ100×φ75     | 0.450          | 個  | N = |    |           |       |     | =  |     |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>曲管             | NS形 内面紛体<br>φ100×45°     | 0.450          | 個  | N = | 11 |           | + 4   |     | =  | 15  |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>曲管             | NS形 内面紛体<br>φ100×22° 1/2 | 0.400          | 個  | N = | 2  |           | + 4   |     | =  | 6   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>曲管             | NS形 内面紛体<br>φ100×11° 1/4 | 0.350          | 個  | N = | 5  |           | + 1   |     | =  | 6   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>両受曲管           | NS形 内面紛体<br>φ100×45°     | 0.300          | 個  | N = | 4  |           |       |     | =  | 4   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>両受曲管           | NS形 内面紛体<br>φ100×22° 1/2 | 0.300          | 個  | N = | 2  |           |       |     | =  | 2   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>フランジ付きT字管      | NS形 内面紛体 GF<br>φ100×φ75  | 0.450          | 個  | N = | 1  | (排泥)<br>2 | (空気弁) |     | =  | 3   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>浅層埋設型フランジ付きT字管 | NS形 内面紛体 GF<br>φ100×φ75  | 0.550          | 個  | N = |    |           |       |     | =  |     |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>継ぎ輪            | NS形 内面紛体<br>φ100         | 0.220          | 個  | N = | 1  |           |       |     | =  | 1   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>接合部品           | NS形 継ぎ輪用<br>φ100         |                | 組  | N = | 1  |           |       |     | =  | 1   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>短管1号           | NS形 内面紛体 GF<br>φ100      | 0.150          | 個  | N = | 1  |           |       |     | =  | 1   |  |  |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>ラフ             | NS形用<br>φ100             | 0.027          | 個  | N = | 13 |           | + 5   |     | =  | 18  |  |  |  |  |    |  |  |

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

φ100

材-2

| 工種 | 名称                     | 形状・寸法                        | 単位長   | 単位 | 変更前 |    |  |      |         | 変更後 |   |       |  |  |  |    |  |  |  |
|----|------------------------|------------------------------|-------|----|-----|----|--|------|---------|-----|---|-------|--|--|--|----|--|--|--|
|    |                        |                              |       |    | 計算式 |    |  |      |         | 計算式 |   |       |  |  |  |    |  |  |  |
|    |                        |                              |       |    | Δ路線 |    |  | 水管橋部 | トレン     | 数量  |   |       |  |  |  | 数量 |  |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>挿し口リング     | NS形<br>φ100                  |       | 個  | N = | 23 |  |      |         |     | = | 23    |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 受挿型ソフトシール弁             | NS形 10.0K 内外面粉体<br>φ100      | 0.500 | 基  | N = | 3  |  |      |         |     | = | 3     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 急速空気弁                  | 浅層埋設型 乙型<br>φ25              |       | 基  | N = | 2  |  |      |         |     | = | 2     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 急速空気弁                  | 甲型<br>φ25                    |       | 基  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 補修弁                    | GF 内面粉体<br>φ75×100H          |       | 基  | N = | 2  |  |      |         |     | = | 2     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | ナット分水栓                 | CIP用 (インサートコア含む)<br>φ100×φ25 |       | 個  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | ボール式<br>伸縮可とう管         | ダブル型 偏心=200mm U-U<br>φ100    | 0.790 | 個  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | ボール式<br>伸縮可とう管         | ダブル型 偏心=200mm U-S<br>φ100    | 1.060 | 個  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | フランジ継手材                | ボール・ナット(SUS)・パッキン<br>φ75 GF  |       | 組  | N = | 4  |  |      |         | + 4 | = | 8     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 鋳鉄継手(抜止付)<br>VCジョイント   | φ100                         |       | 個  | N = | 1  |  |      |         |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 水道用<br>硬質塩化ビニル管        | HIVP プレエント直管<br>φ50×4000     |       | m  | L = |    |  |      | + 3.600 |     | = | 3.600 |  |  |  |    |  |  |  |
|    | F型仕切弁                  | ソフトシール<br>φ75                |       | 基  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | HIVPエルボ                | HIVP-TS<br>φ50×90°           |       | 個  | N = |    |  |      | + 2     |     | = | 2     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 鋳鉄継手(抜止付)<br>MFジョイント異径 | HIVP GF<br>φ75×φ50           |       | 個  | N = |    |  |      | + 1     |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 仕切弁ボックス                | 24型<br>H=1.00m               |       | 組  | N = | 1  |  |      | + 1     |     | = | 2     |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 仕切弁ボックス                | 24型<br>H=0.80m               |       | 組  | N = |    |  |      |         |     | = |       |  |  |  |    |  |  |  |
|    | 仕切弁ボックス                | 24型<br>H=0.60m               |       | 組  | N = | 1  |  |      |         |     | = | 1     |  |  |  |    |  |  |  |



(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

φ75

材-4

| 工種 | 名称                    | 形状・寸法                   | 単位長           | 単位 | 変更前 |       |       |         |      |    |   | 変更後    |       |       |  |  |    |  |  |
|----|-----------------------|-------------------------|---------------|----|-----|-------|-------|---------|------|----|---|--------|-------|-------|--|--|----|--|--|
|    |                       |                         |               |    | 計算式 |       |       |         |      | 数量 |   | 計算式    |       |       |  |  | 数量 |  |  |
|    |                       |                         |               |    | B   | 路線    |       |         |      |    |   |        |       |       |  |  |    |  |  |
| 材料 |                       |                         |               |    |     |       |       |         |      |    |   |        |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>直管        | NS形1種 内面紛体<br>φ75×4000  | 4.000         | 本  | N = |       |       |         |      |    | = |        |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>切管用直管     | NS形1種 内面紛体<br>φ75×4000  | 切管調書<br>6.150 | 本  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>曲管        | NS形 内面紛体<br>φ75×45°     | 0.400         | 個  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>両受曲管      | NS形 内面紛体<br>φ75×22° 1/2 | 0.200         | 個  | N = | 1     |       |         |      |    | = | 1      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>フランジ付きT字管 | NS形 内面紛体 GF<br>φ75×φ75  | 0.450         | 個  | N = | 1     | (消火栓) | (消火栓控除) |      |    | = |        | -1    |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>ラ付        | NS形用<br>φ75             | 0.027         | 個  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | ダクタイル鋳鉄管<br>挿しロリング    | NS形<br>φ75              |               | 個  | N = | 3     | 切管調書  |         |      |    | = | 3      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 受挿型ソフトシール弁            | NS形 10.0K 内外面粉体<br>φ75  | 0.500         | 基  | N = | 1     |       |         |      |    | = | 1      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | PE用VCシフトポイント片落        | φ75×φ50                 |               | 個  | N = | 1     |       |         |      |    | = | 1      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 水道用<br>ホリチレンパイプ       | 1種 2層管<br>φ50           |               | m  | L = | 29.8  |       |         |      |    | = | 29.800 |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 砲金仕切弁                 | φ50                     |               | 基  | N = | 1     |       |         |      |    | = | 1      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 分水栓ソケット               | φ50                     |               | 個  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | PEエルボ                 | φ50                     |               | 個  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 仕切弁ボックス               | 24型<br>H=0.60m          |               | 組  | N = | 2     |       |         |      |    | = | 2      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | (NS形二受丁字管)            | I 寸法<br>φ100×φ75        | 0.200         | 基  | N = | 1     |       |         |      |    | = | 1      |       |       |  |  |    |  |  |
|    | 管表示テープ                | 鋳鉄管 φ75<br>W=50mm       |               | m  | L = | 7.704 | 鋳鉄管   | 消火栓     | I 寸法 |    | = | 8.354  | 0.450 | 0.200 |  |  |    |  |  |











(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)  
 本設配管 DCIP-NS・SUS・PE φ100・φ75・φ50・φ25 φ100

労務計算書

労-1

| 工種 | 名称         | 形状・寸法           | 単位 | 変更前   |  |  |  |  |  | 変更後       |  |  |  |  |  |
|----|------------|-----------------|----|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
|    |            |                 |    | 計算式   |  |  |  |  |  | 計算式       |  |  |  |  |  |
| 布設 | 鋳鉄管据付工     | φ100            | m  | 消火栓T字分含む<br>L = 285.976                       |  |  |  |  |  | = 285.976 |  |  |  |  |  |
|    | NS継手継手工    | φ100            | 口  | 直管 切管用直管<br>N = 57 13                         |  |  |  |  |  | = 70      |  |  |  |  |  |
|    | NS継手継手工    | 異形管<br>φ100     | 口  | 曲管×1 両変曲管×2 T字 片落 F付T字 仕切弁<br>N = 27 12 1 3 3 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|    |            |                 |    | 可とう管<br>3                                     |  |  |  |  |  | = 49      |  |  |  |  |  |
|    | NS継手継手工    | 異形管<br>φ75      | 口  | 短1<br>N = 1                                   |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | NS継手継手工    | 異形管・継ぎ輪<br>φ100 | 口  | 継ぎ輪<br>N = 2                                  |  |  |  |  |  | = 2       |  |  |  |  |  |
|    | 鋳鉄管切断・溝切加工 | φ100            | 口  | 切管調書<br>N = 20                                |  |  |  |  |  | = 20      |  |  |  |  |  |
|    | 鋳鉄管切断工     | φ100            | 口  | 切管調書<br>N = 1                                 |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | 鋳鉄管溝切加工    | φ100            | 口  | 切管調書<br>N = 1                                 |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | NS継手挿口加工   | φ100            | 口  | 切管調書<br>N = 23                                |  |  |  |  |  | = 23      |  |  |  |  |  |
|    | 可とう管設置工    | U-Uタイプ<br>φ100  | 基  | N = 1   |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | 可とう管設置工    | U-Sタイプ<br>φ100  | 基  | N = 1   |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | 仕切弁設置工     | φ75             | 基  | F型<br>N = 1                                   |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |
|    | 仕切弁設置工     | φ100            | 基  | NS受挿<br>N = 3                                 |  |  |  |  |  | = 3       |  |  |  |  |  |
|    | 空気弁設置工     | φ25             | 基  | N = 2 1                                       |  |  |  |  |  | = 3       |  |  |  |  |  |
|    | フランジ継手工    | φ75             | 口  | GF (空気弁控除)<br>N = 8 (2)                       |  |  |  |  |  | = 6       |  |  |  |  |  |
|    | RR継手工      | φ50             | 口  | MF<br>N = 1                                   |  |  |  |  |  | = 1       |  |  |  |  |  |























(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PE φ100・φ75・φ50・φ25

φ100

土工計算書(2)

土-6

| 番号   | 種別                   | 土工延長   | 舗装版切断工   |        | 舗装版破碎工                 |                     | 舗装版処分工                 |                     | 機械掘削工                  |                     | 人力掘削                   |                     | 機械埋戻工(砂)               |                     | 機械埋戻工(碎石)              |                     | 機械埋戻工(流用土)             |                     | 発生土処分工                 |                     | 路盤工                    |                     | 仮復旧工                   |                     |                        |                     |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|      |                      |        | 単位量(m/m) | 数量(m)  | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単位量(m <sup>3</sup> /m) | 数量(m <sup>3</sup> ) | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) |
| 本-18 | H=1.70m<br>市道(Asあり)  | 3.80   | 2.000    | 7.60   | 0.850                  | 3.23                | 0.043                  | 0.16                | 1.503                  | 5.71                |                        |                     | 0.174                  | 0.66                | 1.318                  | 5.01                |                        |                     | 1.503                  | 5.71                |                        |                     | 0.850                  | 3.23                |                        |                     |
| 本-20 | H=1.30m<br>市道(Asあり)  | 6.77   | 2.000    | 13.54  | 0.650                  | 4.40                | 0.033                  | 0.22                | 0.889                  | 6.02                |                        |                     | 0.131                  | 0.89                | 0.748                  | 5.06                |                        |                     | 0.889                  | 6.02                |                        |                     | 0.650                  | 4.40                |                        |                     |
| 本-21 | H=1.20m<br>市道(Asあり)  | 7.40   | 2.000    | 14.80  | 0.650                  | 4.81                | 0.033                  | 0.24                | 0.824                  | 6.10                |                        |                     | 0.131                  | 0.97                | 0.683                  | 5.05                |                        |                     | 0.824                  | 6.10                |                        |                     | 0.650                  | 4.81                |                        |                     |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | 7.45   | 2.000    | 14.90  | 0.650                  | 4.84                | 0.033                  | 0.25                | 0.694                  | 5.17                |                        |                     | 0.131                  | 0.98                | 0.553                  | 4.12                |                        |                     | 0.694                  | 5.17                |                        |                     | 0.650                  | 4.84                |                        |                     |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道(Asあり) | 1.90   | 2.000    | 3.80   | 0.650                  | 1.24                | 0.033                  | 0.06                | 0.641                  | 1.22                |                        |                     | 0.131                  | 0.25                | 0.499                  | 0.95                |                        |                     | 0.641                  | 1.22                |                        |                     | 0.650                  | 1.24                |                        |                     |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道(Asあり)  | 39.57  | 2.000    | 79.13  | 0.650                  | 25.72               | 0.033                  | 1.31                | 0.564                  | 22.32               |                        |                     | 0.131                  | 5.18                | 0.423                  | 16.74               |                        |                     | 0.564                  | 22.32               |                        |                     | 0.650                  | 25.72               |                        |                     |
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | 205.47 | 2.000    | 410.93 | 0.650                  | 133.55              | 0.033                  | 6.78                | 0.434                  | 89.17               |                        |                     | 0.131                  | 26.92               | 0.293                  | 60.20               |                        |                     | 0.434                  | 89.17               |                        |                     | 0.650                  | 133.55              |                        |                     |
| 本-35 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | 3.24   | 2.000    | 6.48   | 0.550                  | 1.78                | 0.028                  | 0.09                | 0.556                  | 1.80                |                        |                     | 0.085                  | 0.28                | 0.468                  | 1.52                |                        |                     | 0.556                  | 1.80                |                        |                     | 0.550                  | 1.78                |                        |                     |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道(Asあり)  | 1.14   | 2.000    | 2.28   | 0.550                  | 0.63                | 0.028                  | 0.03                | 0.446                  | 0.51                |                        |                     | 0.085                  | 0.10                | 0.358                  | 0.41                |                        |                     | 0.446                  | 0.51                |                        |                     | 0.550                  | 0.63                |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
|      |                      |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 計    |                      |        |          | 553.46 |                        | 180.20              |                        | 9.14                |                        | 138.02              |                        |                     |                        | 36.23               |                        | 99.06               |                        |                     |                        |                     | 138.02                 |                     |                        |                     | 180.20                 |                     |

(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PE φ100・φ75・φ50・φ25

水管橋SUS100A

土工計算書(2)

土-7

| 番号   | 種別                  | 土工延長 | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|------|---------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                     |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 本-48 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | 2.90 | 2.000        | 5.80      | 1.400                      | 4.06                    | 0.070                      | 0.20                    | 1.695                      | 4.92                    |                            |                         |                            |                         | 1.535                      | 4.45                    |                            |                         | 1.695                      | 4.92                    |                            |                         | 1.400                      | 4.06                    |                            |                         |
| 本-49 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 1.90 | 2.000        | 3.80      | 1.400                      | 2.66                    | 0.070                      | 0.13                    | 1.135                      | 2.16                    |                            |                         |                            |                         | 0.975                      | 1.85                    |                            |                         | 1.135                      | 2.16                    |                            |                         | 1.400                      | 2.66                    |                            |                         |
| 本-52 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | 1.28 | 2.000        | 2.56      | 0.550                      | 0.70                    | 0.028                      | 0.04                    | 0.587                      | 0.75                    |                            |                         | 0.109                      | 0.14                    | 0.468                      | 0.60                    |                            |                         | 0.587                      | 0.75                    |                            |                         | 0.550                      | 0.70                    |                            |                         |
| 本-53 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 0.25 | 2.000        | 0.50      | 0.550                      | 0.14                    | 0.028                      | 0.01                    | 0.367                      | 0.09                    |                            |                         | 0.109                      | 0.03                    | 0.248                      | 0.06                    |                            |                         | 0.367                      | 0.09                    |                            |                         | 0.550                      | 0.14                    |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 計    |                     |      |              | 12.66     |                            | 7.56                    |                            | 0.38                    |                            | 7.92                    |                            |                         |                            | 0.17                    |                            | 6.96                    |                            |                         |                            | 7.92                    |                            |                         |                            |                         |                            | 7.56                    |

(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PE φ100・φ75・φ50・φ25

φ75

土工計算書(2)

土-8

| 番号   | 種別                  | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |  |
|------|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|      |                     |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |  |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 8.22  | 2.000        | 16.43     | 0.600                      | 4.93                    | 0.030                      | 0.25                    | 0.386                      | 3.17                    |                            |                         | 0.109                      | 0.90                    | 0.270                      | 2.22                    |                            |                         | 0.386                      | 3.17                    |                            |                         | 0.600                      | 4.93                    |                            |                         |  |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 29.80 | 2.000        | 59.60     | 0.550                      | 16.39                   | 0.028                      | 0.83                    | 0.336                      | 10.01                   |                            |                         | 0.085                      | 2.53                    | 0.248                      | 7.39                    |                            |                         | 0.336                      | 10.01                   |                            |                         | 0.550                      | 16.39                   |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
| 計    |                     |       |              | 76.03     |                            | 21.32                   |                            | 1.08                    |                            | 13.18                   |                            |                         |                            | 3.43                    |                            | 9.61                    |                            |                         |                            | 13.18                   |                            |                         |                            |                         |                            | 21.32                   |  |

(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PE φ100・φ75・φ50・φ25

φ50

土工計算書(2)

土-9

| 番号   | 種別                  | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |
|------|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                     |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 19.00 | 2.000        | 38.00     | 0.550                      | 10.45                   | 0.028                      | 0.53                    | 0.336                      | 6.38                    |                            |                         | 0.085                      | 1.62                    | 0.248                      | 4.71                    |                            |                         | 0.336                      | 6.38                    |                            |                         | 0.550                      | 10.45                   |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | 17.00 | 2.000        | 34.00     | 0.550                      | 9.35                    | 0.028                      | 0.48                    | 0.666                      | 11.32                   |                            |                         | 0.085                      | 1.45                    | 0.578                      | 9.83                    |                            |                         | 0.022                      | 0.37                    |                            |                         | 0.550                      | 9.35                    |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 計    |                     |       |              | 72.00     |                            | 19.80                   |                            | 1.01                    |                            | 17.70                   |                            |                         |                            | 3.07                    |                            | 14.54                   |                            |                         |                            | 6.75                    |                            |                         |                            | 19.80                   |

(水道単独)配水管移設工事(中島(2)工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

φ25

土工計算書(2)

| 番号   | 種別                  | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|------|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                     |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 本-42 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | 22.50 | 2.000        | 45.00     | 0.550                      | 12.38                   | 0.028                      | 0.63                    | 0.321                      | 7.22                    |                            |                         | 0.073                      | 1.64                    | 0.248                      | 5.58                    |                            |                         | 0.321                      | 7.22                    |                            |                         | 0.550                      | 12.38                   |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                     |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 計    |                     |       |              | 45.00     |                            | 12.38                   |                            | 0.63                    |                            | 7.22                    |                            |                         |                            | 1.64                    |                            | 5.58                    |                            |                         |                            | 7.22                    |                            |                         |                            |                         |                            | 12.38                   |
| 合計   |                     |       |              | 746.49    |                            | 233.70                  |                            | 11.86                   |                            | 176.12                  |                            |                         |                            | 44.37                   |                            | 128.79                  |                            |                         |                            | 165.17                  |                            |                         |                            |                         |                            | 233.70                  |

土工延長計算書

| 番号   | 種別                   | 管種・管径                  | 単位 | 変更前 |     |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |        |
|------|----------------------|------------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|
|      |                      |                        |    | 計算式 |     |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |        |
| 本-18 | H=1.70m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 3.80   |
| 本-20 | H=1.30m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 6.77   |
| 本-21 | H=1.20m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 7.40   |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 7.45   |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 1.90   |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 39.57  |
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ100           | m  | L = | A路線 | A路線  | A路線 | A路線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 205.47 |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | DCIP-NS φ75            | m  | L = | B路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 8.22   |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ50             | m  | L = | 仮設  | 仮設撤去 | 試掘  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 17.00  |
| 本-35 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ50             | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 3.24   |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ50             | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 1.14   |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ50             | m  | L = | B路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 29.80  |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ50             | m  | L = | C路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 19.00  |
| 本-42 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | PE, VP φ25             | m  | L = | E路線 | E路線  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 22.50  |
| 本-48 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | (水管橋部)<br>DCIP-NS φ100 | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 2.90   |
| 本-49 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | (水管橋部)<br>DCIP-NS φ100 | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 1.90   |
| 本-52 | H=1.00m<br>市道(Asあり)  | (水管橋部)<br>DCIP-NS φ100 | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 1.28   |
| 本-53 | H=0.60m<br>市道(Asあり)  | (水管橋部)<br>DCIP-NS φ100 | m  | L = | A路線 |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =  | 0.25   |

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-14 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.000      | 0.700      |              | 1.169      | 1.119        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-15 | H=0.721m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.721      | 0.700      |              | 0.890      | 0.840        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.571 |
| 本-16 | H=0.60m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.600      | 0.700      |              | 0.769      | 0.719        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-17 | H=2.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 2.000      | 0.850      |              | 2.118      | 2.068        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.850 |
| 本-18 | H=1.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.700      | 0.850      |              | 1.818      | 1.768        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.550 |
| 本-19 | H=1.40m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.400      | 0.850      |              | 1.518      | 1.468        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.250 |
| 本-20 | H=1.30m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.300      | 0.650      |              | 1.418      | 1.368        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.150 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-14 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 150        | 1.000      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700        | 0.035         | 0.783        |              | 0.166       | 0.595        |               | 0.783         |            | 0.700      |  |  |
| 本-15 | H=0.721m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 150        | 0.721      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700        | 0.035         | 0.588        |              | 0.166       | 0.400        |               | 0.588         |            | 0.700      |  |  |
| 本-16 | H=0.60m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 150        | 0.600      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700        | 0.035         | 0.503        |              | 0.166       | 0.315        |               | 0.503         |            | 0.700      |  |  |
| 本-17 | H=2.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 2.000      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850        | 0.043         | 1.758        |              | 0.174       | 1.573        |               | 1.758         |            | 0.850      |  |  |
| 本-18 | H=1.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.700      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850        | 0.043         | 1.503        |              | 0.174       | 1.318        |               | 1.503         |            | 0.850      |  |  |
| 本-19 | H=1.40m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.400      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850        | 0.043         | 1.248        |              | 0.174       | 1.063        |               | 1.248         |            | 0.850      |  |  |
| 本-20 | H=1.30m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.300      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.889        |              | 0.131       | 0.748        |               | 0.889         |            | 0.650      |  |  |

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-21 | H=1.20m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.200      | 0.650      |              | 1.318      | 1.268        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 本-22 | H=1.10m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.100      | 0.650      |              | 1.218      | 1.168        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.950 |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.000      | 0.650      |              | 1.118      | 1.068        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.918      | 0.650      |              | 1.036      | 0.986        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.768 |
| 本-25 | H=0.90m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.900      | 0.650      |              | 1.018      | 0.968        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.800      | 0.650      |              | 0.918      | 0.868        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |
| 本-27 | H=0.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.700      | 0.650      |              | 0.818      | 0.768        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-21 | H=1.20m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.200      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.824        |              | 0.131       | 0.683        |               | 0.824         |            | 0.650      |  |  |
| 本-22 | H=1.10m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.100      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.759        |              | 0.131       | 0.618        |               | 0.759         |            | 0.650      |  |  |
| 本-23 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 1.000      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.694        |              | 0.131       | 0.553        |               | 0.694         |            | 0.650      |  |  |
| 本-24 | H=0.918m<br>市道 (Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.918      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.641        |              | 0.131       | 0.499        |               | 0.641         |            | 0.650      |  |  |
| 本-25 | H=0.90m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.900      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.629        |              | 0.131       | 0.488        |               | 0.629         |            | 0.650      |  |  |
| 本-26 | H=0.80m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.800      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.564        |              | 0.131       | 0.423        |               | 0.564         |            | 0.650      |  |  |
| 本-27 | H=0.70m<br>市道 (Asあり)  | DCIP-NS | 100        | 0.700      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.499        |              | 0.131       | 0.358        |               | 0.499         |            | 0.650      |  |  |

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号   | 種別                  | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.600      | 0.650      |              | 0.718      | 0.668        |              | 0.050        | 0.100       | 0.218      | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-29 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 本-30 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.000      | 0.600      |              | 1.093      | 1.043        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-31 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | RRHIVP  | 75         | 0.089      | 1.000      | 0.550      |              | 1.089      | 1.039        |              | 0.050        | 0.100       | 0.189      | 0.006      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.600      | 0.600      |              | 0.693      | 0.643        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-33 | H=1.40m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 0.060      | 1.400      | 0.550      |              | 1.460      | 1.410        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.250 |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.210        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                  | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|---------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-28 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 100        | 0.600      | 0.650      | 両側<br>2.000 | 0.650        | 0.033         | 0.434        |              | 0.131       | 0.293        |               | 0.434         |            | 0.650      |  |  |
| 本-29 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.746        |              | 0.109       | 0.630        |               | 0.746         |            | 0.600      |  |  |
| 本-30 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 1.000      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.626        |              | 0.109       | 0.510        |               | 0.626         |            | 0.600      |  |  |
| 本-31 | H=1.00m<br>市道(Asあり) | RRHIVP  | 75         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.571        |              | 0.098       | 0.468        |               | 0.571         |            | 0.550      |  |  |
| 本-32 | H=0.60m<br>市道(Asあり) | DCIP-NS | 75         | 0.600      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600        | 0.030         | 0.386        |              | 0.109       | 0.270        |               | 0.386         |            | 0.600      |  |  |
| 本-33 | H=1.40m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 1.400      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.776        |              | 0.085       | 0.688        |               | 0.776         |            | 0.550      |  |  |
| 本-34 | H=1.20m<br>市道(Asあり) | PE, VP  | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.666        |              | 0.085       | 0.578        |               | 0.666         |            | 0.550      |  |  |

(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号   | 種別                   | 管種     | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 1.000      | 0.550      |              | 1.060      | 1.010        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.800      | 0.550      |              | 0.860      | 0.810        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.060      | 0.600      | 0.550      |              | 0.660      | 0.610        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 1.000      | 0.550      |              | 1.042      | 0.992        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.042      | 0.600      | 0.550      |              | 0.642      | 0.592        |              | 0.050        | 0.100       | 0.142      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 25         | 0.034      | 0.800      | 0.550      |              | 0.834      | 0.784        |              | 0.050        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.650 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                   | 管種     | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(㎡) | 舗装版処分<br>(m³) | 機械掘削<br>(m³) | 人力掘削<br>(m³) | 砂埋戻<br>(m³) | 砕石埋戻<br>(m³) | 流用土埋戻<br>(m³) | 発生土処分<br>(m³) | 路盤工<br>(㎡) | 仮復旧<br>(㎡) |  |  |
|------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 本-35 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.556        |              | 0.085       | 0.468        |               | 0.556         |            | 0.550      |  |  |
| 本-36 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.446        |              | 0.085       | 0.358        |               | 0.446         |            | 0.550      |  |  |
| 本-37 | H=0.70m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.391        |              | 0.085       | 0.303        |               | 0.391         |            | 0.550      |  |  |
| 本-38 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 50         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.336        |              | 0.085       | 0.248        |               | 0.336         |            | 0.550      |  |  |
| 本-39 | H=1.00m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 1.000      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.546        |              | 0.077       | 0.468        |               | 0.546         |            | 0.550      |  |  |
| 本-40 | H=0.60m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 30         | 0.600      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.326        |              | 0.077       | 0.248        |               | 0.326         |            | 0.550      |  |  |
| 本-41 | H=0.80m<br>市道 (Asあり) | PE, VP | 25         | 0.800      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550        | 0.028         | 0.431        |              | 0.073       | 0.358        |               | 0.431         |            | 0.550      |  |  |



(水道単独)配水管移設工事 (中島 (2) 工区)

本設配管 DCIP-NS・SUS・PEφ100・φ75・φ50・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号     | 種別                     | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(㎡) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|--------|------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 本-46-1 | H=0.60m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.600      | 1.330      |              | 0.769      | 0.719        |              | 0.050        |             |            | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.719 |
| 本-46-2 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.000      | 1.330      |              | 1.169      | 1.119        |              | 0.050        |             |            | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 1.119 |
| 本-47   | H=0.38m(管底)<br>市道 (Gr) | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.211      | 1.330      |              | 0.380      | 0.380        |              |              |             |            | 0.022      |             |            |              |             | 0.380 |
| 本-48   | H=1.00m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 1.000      | 1.400      |              | 1.261      | 1.211        |              | 0.050        |             |            | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 1.211 |
| 本-49   | H=0.60m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 100        | 0.118      | 0.600      | 1.400      |              | 0.861      | 0.811        |              | 0.050        |             |            | 0.011      | 0.050       |            |              |             | 0.811 |
| 本-50   | H=1.00m<br>市道 (Gr)     | SUS     | 75         | 0.089      | 1.000      | 1.400      |              | 1.244      | 1.244        |              |              |             |            | 0.006      |             |            |              |             | 1.244 |
| 本-51   | H=0.60m<br>市道 (Gr)     | SUS     | 75         | 0.089      | 0.600      | 1.400      |              | 0.844      | 0.844        |              |              |             |            | 0.006      |             |            |              |             | 0.844 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号     | 種別                     | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) | 防護コンクリート<br>(m <sup>3</sup> ) |
|--------|------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 本-46-1 | H=0.60m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 150        | 0.600      | 1.330      | 両側<br>2.000 | 1.330                      | 0.067                      | 0.956                     |                           |                          | 0.847                     |                            | 0.956                      |                          | 1.330                    | □ 0.330<br>0.087              |
| 本-46-2 | H=1.00m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 150        | 1.000      | 1.330      | 両側<br>2.000 | 1.330                      | 0.067                      | 1.488                     |                           |                          | 1.379                     |                            | 1.488                      |                          | 1.330                    | □ 0.330<br>0.087              |
| 本-47   | H=0.38m(管底)<br>市道 (Gr) | DCIP-NS | 150        | 0.211      | 1.330      |             |                            |                            | 0.505                     |                           |                          | 0.396                     |                            | 0.505                      |                          |                          | □ 0.330<br>0.087              |
| 本-48   | H=1.00m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 100        | 1.000      | 1.400      | 両側<br>2.000 | 1.400                      | 0.070                      | 1.695                     |                           |                          | 1.535                     |                            | 1.695                      |                          | 1.400                    | □ 0.400<br>0.149              |
| 本-49   | H=0.60m<br>市道 (Asあり)   | DCIP-NS | 100        | 0.600      | 1.400      | 両側<br>2.000 | 1.400                      | 0.070                      | 1.135                     |                           |                          | 0.975                     |                            | 1.135                      |                          | 1.400                    | □ 0.400<br>0.149              |
| 本-50   | H=1.00m<br>市道 (Gr)     | SUS     | 75         | 1.000      | 1.400      |             |                            |                            | 1.742                     |                           |                          | 1.582                     |                            | 1.742                      |                          |                          | □ 0.400<br>0.154              |
| 本-51   | H=0.60m<br>市道 (Gr)     | SUS     | 75         | 0.600      | 1.400      |             |                            |                            | 1.182                     |                           |                          | 1.022                     |                            | 1.182                      |                          |                          | □ 0.400<br>0.154              |



水道単独（中島(2)）

給水管数量計算書



| 工種 | 名称          | 形状・寸法            | 単位 | 1    | 2    | 3     | 4     | 5     | 12    | 13   | 14   | 15   |  |  |  |        | 計 |
|----|-------------|------------------|----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--|--|--|--------|---|
|    |             |                  |    | B路線  | B路線  | B路線   | A路線   | A路線   | C路線   | C路線  | E路線  | E路線  |  |  |  |        |   |
|    |             |                  |    |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
| 労務 | φ150分水栓建込工  | CIP用<br>φ150×φ20 | 口  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | φ100分水栓建込工  | CIP用<br>φ100×φ20 | 口  |      |      |       | 1     | 1     |       |      |      |      |  |  |  | 2      |   |
|    | φ75分水栓建込工   | CIP用<br>φ75×φ20  | 口  | 1    | 1    | 1     |       |       |       |      |      |      |  |  |  | 3      |   |
|    | φ100分水栓建込工  | VP用<br>φ100×φ20  | 口  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | φ50分水栓建込工   | PE用<br>φ50×φ20   | 口  |      |      |       |       |       | 1     | 1    |      |      |  |  |  | 2      |   |
|    | ポリエチレン管据付工  | φ20              | m  | 7.20 | 6.10 | 26.90 | 31.20 | 42.50 | 26.00 | 2.60 | 2.90 | 8.30 |  |  |  | 153.70 |   |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ50              | 口  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ30              | 口  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ25              | 口  |      |      |       |       |       |       |      | 2    | 2    |  |  |  | 4      |   |
|    | ポリエチレン管継手工  | φ20              | 口  | 2    | 2    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2    | 2    |  |  |  | 18     |   |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20              | 口  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | メーター用止水栓取付工 | φ20×φ13          | 口  | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    |  |  |  | 9      |   |
|    | メーターボックス設置工 | φ20              | ヶ所 | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    |  |  |  | 9      |   |
| 土工 | 給-1(φ100)   | H=1.20m φ100分水   | 箇所 |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-2(φ100)   | H=1.00m φ100分水   | 箇所 |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-3(φ50)    | H=1.20m φ50分水    | 箇所 |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-4         | H=1.20m(As)      | m  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-5         | H=0.80m(As)      | m  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-6         | H=0.70m(As)      | m  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-7         | H=0.60m(As)      | m  | 2.70 | 2.60 | 12.30 | 6.90  | 36.40 | 17.70 | 2.00 | 1.90 | 2.60 |  |  |  | 85.10  |   |
|    | 給-8         | H=0.60m(Co)      | m  |      |      | 5.40  |       |       |       |      |      |      |  |  |  | 5.40   |   |
|    | 給-9         | (宅内) As          | m  |      |      |       |       |       |       |      |      |      |  |  |  |        |   |
|    | 給-10        | (宅内) Co          | m  |      |      |       |       |       | 8.30  | 0.60 | 1.00 |      |  |  |  | 9.90   |   |
|    | 給-11        | (宅内) Gr          | m  | 4.50 | 3.50 | 9.20  | 24.30 | 6.10  |       |      |      | 5.70 |  |  |  | 53.30  |   |



| 番号   | 種別                        | 土工延長  | 舗装版切断工       |                 | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |
|------|---------------------------|-------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|      |                           |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m)       | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) |
| 給-1  | H=1.20m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.695                      |                         |                            |                         | 0.108                      |                         | 0.578                      |                         |                            |                         | 0.695                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-2  | H=1.00m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.585                      |                         |                            |                         | 0.108                      |                         | 0.468                      |                         |                            |                         | 0.585                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-3  | H=1.20m サトル分水<br>市道(Asあり) |       | 3.100        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.666                      |                         |                            |                         | 0.085                      |                         | 0.578                      |                         |                            |                         | 0.666                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-4  | H=1.20m<br>市道・私道(Asあり)    |       | 2.000        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.651                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.578                      |                         |                            |                         | 0.651                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-5  | H=0.80m<br>市道・私道(Asあり)    |       | 2.000        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.431                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.358                      |                         |                            |                         | 0.431                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-6  | H=0.70m<br>市道・私道(Asあり)    |       | 2.000        |                 | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.376                      |                         |                            |                         | 0.073                      |                         | 0.303                      |                         |                            |                         | 0.376                      |                         |                            |                         |                            | 0.550                   |                            |
| 給-7  | H=0.60m<br>市道・私道(Asあり)    | 85.10 | 2.000        | 170.20          | 0.550                      | 46.81                   | 0.028                      | 2.38                    | 0.321                      | 27.32                   |                            |                         | 0.073                      | 6.21                    | 0.248                      | 21.10                   |                            |                         | 0.321                      | 27.32                   |                            |                         |                            | 0.550                   | 46.81                      |
| 給-8  | H=0.60m<br>市道(Coあり)       | 5.40  | 2.000        | 10.80           | 0.550                      | 2.97                    | 0.055                      | 0.30                    | 0.294                      | 1.59                    |                            |                         | 0.073                      | 0.39                    | 0.248                      | 1.34                    |                            |                         | 0.294                      | 1.59                    |                            |                         |                            | 0.550                   | 2.97                       |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(Asあり)       |       | 2.000        |                 | 0.300                      |                         | 0.015                      |                         | 0.075                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.075                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            | 0.300                   |                            |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Coあり)       | 9.90  | 2.000        | 19.80           | 0.300                      | 2.97                    | 0.030                      | 0.30                    | 0.060                      | 0.59                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.060                      | 0.59                    |                            |                         |                            |                         |                            | 0.300                   | 2.97                       |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(Gr)         | 53.30 |              |                 |                            |                         |                            |                         | 0.090                      | 4.80                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.090                      | 4.80                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |
|      |                           |       |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |
| 合計   |                           |       | Co<br>As     | 30.60<br>170.20 | Co<br>As                   | 5.94<br>46.81           | Co<br>As                   | 0.60<br>2.38            |                            | 34.30                   |                            |                         |                            | 6.60                    |                            | 22.44                   |                            |                         | 5.39                       |                         | 28.91                      |                         |                            | Co<br>As                | 2.97<br>49.78              |











(下水補助)配水管移設工事 (中島(1)工区)

## 消火栓数量計算書





(水道单独)配水管移設工事 (中島(2)工区)

## 消火栓数量計算書





(下水補助)配水管仮設撤去工事 (中島(2)工区)

**【撤去】 仮設管数量計算書**







(下水補助) 配水管仮設撤去工事 (中島2工区)  
 仮設配管 SUS80A

リタル資材

材料計算書

| 工種 | 名称                      | 形状・寸法       | 単位長   | 単位 | 変更前 |    |        |  |  |  | 変更後 |     |  |  |  |  |  |    |
|----|-------------------------|-------------|-------|----|-----|----|--------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
|    |                         |             |       |    | 計算式 |    |        |  |  |  | 数量  | 計算式 |  |  |  |  |  | 数量 |
|    |                         |             |       |    |     |    |        |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |    |
| 材料 |                         |             |       |    |     |    |        |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |    |
|    | 仮設リタル管                  | SUS80A, 50A |       | 式  | N = |    | 250.8m |  |  |  | =   | 1   |  |  |  |  |  |    |
|    | (ホールハブ <sup>°</sup> )   | 50A         | 0.210 |    | N = | 3  |        |  |  |  | =   | 3   |  |  |  |  |  |    |
|    | (片ネジ)                   | 50A         | 0.202 | 個  | N = | 3  |        |  |  |  | =   | 3   |  |  |  |  |  |    |
|    | (直管4m)                  | 80A         | 4.000 | 本  | N = | 53 |        |  |  |  | =   | 53  |  |  |  |  |  |    |
|    | (直管2m)                  | 80A         | 2.000 | 本  | N = | 5  |        |  |  |  | =   | 5   |  |  |  |  |  |    |
|    | (直管1m)                  | 80A         | 1.000 | 本  | N = | 10 |        |  |  |  | =   | 10  |  |  |  |  |  |    |
|    | (直管0.5m)                | 80A         | 0.500 | 本  | N = | 9  |        |  |  |  | =   | 9   |  |  |  |  |  |    |
|    | (フレキ)                   | 80A         | 1.000 | 個  | N = | 5  |        |  |  |  | =   | 5   |  |  |  |  |  |    |
|    | (90° エルボ <sup>°</sup> ) | 80A         | 0.282 | 個  | N = | 19 |        |  |  |  | =   | 19  |  |  |  |  |  |    |
|    | (45° エルボ <sup>°</sup> ) | 80A         | 0.148 | 個  | N = | 1  |        |  |  |  | =   | 1   |  |  |  |  |  |    |
|    | (チース <sup>°</sup> )     | 80A×50A     | 0.078 |    | N = | 3  |        |  |  |  | =   | 3   |  |  |  |  |  |    |
|    | (チース <sup>°</sup> )     | 80A×80A     | 0.088 |    | N = | 3  |        |  |  |  | =   | 3   |  |  |  |  |  |    |
|    | (ホールハブ <sup>°</sup> )   | 80A         | 0.269 |    | N = | 5  |        |  |  |  | =   | 5   |  |  |  |  |  |    |
|    | (消火栓)                   | 80A         |       |    | N = | 1  |        |  |  |  | =   | 1   |  |  |  |  |  |    |
|    | (取出短管)                  | 80A         | 0.150 |    | N = | 2  |        |  |  |  | =   | 2   |  |  |  |  |  |    |
|    | (片フランジ)                 | 80A         | 0.160 |    | N = | 2  |        |  |  |  | =   | 2   |  |  |  |  |  |    |



















(下水補助)配水管仮設撤去工事 (中島(2)工区)

【撤去】仮設配管 SUS・PE80A・φ50・φ30・φ25

土工延長計算書

土-7

| 番号    | 種別                      | 管種・管径     | 単位 | 変更前 |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  | 数量 |   |       |
|-------|-------------------------|-----------|----|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----|---|-------|
|       |                         |           |    | 計算式 |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
| 仮-3   | H=1.30m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP φ75  | 箇所 | N = | A路線<br>1     |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = | 1     |
| 仮-6   | H=0.80m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP φ100 | 箇所 | N = | A路線<br>1     |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = | 1     |
| #REF! |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
| #REF! |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
| 仮-21  | H=0.40m<br>市道(Asあり)     | SUS φ80   | m  | L = | A路線<br>5.500 | A路線<br>+ 5.000 | A路線<br>+ 3.000 |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = | 13.50 |
| 仮-22  | H=0.15m(管底)<br>市道(Asあり) | PE φ50    | m  | L = | C路線<br>8.200 | C路線<br>+ 3.000 | C路線<br>+ 3.500 | C路線<br>+ 2.000 | C路線<br>+ 3.500 | C路線<br>+ 2.40 | C路線<br>+ 5.80 | C路線<br>+ 4.00 | C路線<br>+ 3.50 | C路線<br>+ 7.50 | D路線<br>+ 9.30 |  |    | = | 52.70 |
| 仮-24  | H=0.15m(管底)<br>市道(Asあり) | PE φ25以下  | m  | L = | A路線<br>4.000 |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = | 4.00  |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    | = |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |
|       |                         |           |    |     |              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |  |    |   |       |

(下水補助)配水管仮設撤去工事 (中島(2)工区)

【撤去】仮設配管 SUS・PE80A・φ50・φ30・φ25

単位土工計算書

土工寸法表

| 番号  | 種別                      | 管種   | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 延長<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |  |
|-----|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
| 仮-3 | H=1.30m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP | 75         | 0.089      | 1.300      | 1.000      | 1.000     | 1.389      | 1.339        |              | 0.050        |             |            |                          | 0.050       |            |              | 1.339       |  |
| 仮-6 | H=0.80m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP | 100        | 0.114      | 0.800      | 1.000      | 1.000     | 1.214      | 1.164        |              | 0.050        |             |            |                          | 0.050       |            |              | 1.164       |  |

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

| 番号  | 種別                      | 管種   | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|-------------------------|------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 仮-3 | H=1.30m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP | 75         | 1.300      | 1.000      | 4.000       | 1.000                      | 0.050                      | 1.339                     |                           |                          |                           | 1.339                      |                            |                          | 1.000                    |  |  |
| 仮-6 | H=0.80m 不断水<br>市道(Asあり) | HIVP | 100        | 0.800      | 1.000      | 4.000       | 1.000                      | 0.050                      | 1.164                     |                           |                          |                           | 1.164                      |                            |                          | 1.000                    |  |  |





下水補助（中島(2)）

**【撤去】** 仮設給水管数量計算書



|        |          |   |      |      |      |       |      |     |     |       |      |      |        |
|--------|----------|---|------|------|------|-------|------|-----|-----|-------|------|------|--------|
| 保温チューブ | φ13×2000 | m | 23.9 | 2.65 | 11.7 | 10.95 | 21.6 | 4.6 | 1.6 | 18.98 | 4.68 | 20.1 | 120.76 |
|--------|----------|---|------|------|------|-------|------|-----|-----|-------|------|------|--------|

下水補助（中島(2)）

仮設給水管撤去 PE φ13

給水材料計算書

給材-2

| 工種 | 名称            | 形状・寸法                        | 単位 | 15    | 16   | 17    | 18    | 19    | 20    | 21   | 22   | 23    | 小計     | 合計     |
|----|---------------|------------------------------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|
|    |               |                              |    | C路線   | C路線  | C路線   | A路線   | C路線   | A路線   | A路線  | A路線  | A路線   |        |        |
|    |               |                              |    |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
| 材料 | ポリエチレン管       | φ20                          | m  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | ポリエチレン管       | 仮設給水管Dr φ13 L=0.5m/箇所<br>φ13 | m  | 37.15 | 4.20 | 20.80 | 72.95 | 46.80 | 12.75 | 2.15 | 8.75 | 10.90 | 216.45 | 420.35 |
|    | PE チース        | φ50×φ25                      | 個  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | PE チース        | φ50×φ13                      | 個  | 1     | 1    | 1     |       | 1     |       |      |      |       | 4      | 13     |
|    | PE チース        | φ30×φ13                      | 個  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | PE チース        | φ25×φ13                      | 個  |       |      |       |       |       | 1     | 1    | 1    | 1     | 4      | 5      |
|    | PE チース        | φ13×φ13                      | 個  | 1     |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1     | 8      | 18     |
|    | PE異径ソケット      | φ20×13                       | 個  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | エルボ           | φ13                          | 個  | 1     | 3    | 2     |       | 2     |       | 1    | 1    |       | 10     | 17     |
|    | スリースハートルブ     | 仮設給水管Dr φ13 N=1/箇所<br>φ13    | 個  | 2     | 1    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2    | 2     | 17     | 37     |
|    | PEメッシュソケット    | φ13                          | 個  |       |      |       | 1     |       |       |      |      |       | 1      | 1      |
|    | PEメッシュソケット    | φ20                          | 個  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | PEメッシュソケット    | φ13                          | 個  | 4     | 2    | 4     | 4     | 4     | 4     | 4    | 4    | 4     | 34     | 74     |
|    | PVジョイント       | φ13                          | 個  |       | 1    |       |       |       |       |      |      |       | 1      | 1      |
|    | 分止水用60°ベンドロング | φ20                          | 個  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | 分止水用60°ベンドロング | φ13                          | 個  | 1     |      | 1     | 1     |       | 1     | 1    | 1    | 1     | 7      | 17     |
|    | 保温チューブ        | φ20×2000                     | m  |       |      |       |       |       |       |      |      |       |        |        |
|    | 保温チューブ        | φ13×2000                     | m  | 27.2  | 0.25 | 10.6  | 35    | 38.4  | 8.15  | 1.55 | 8.15 | 6.45  | 135.75 | 256.51 |







給水土工計算書(2)

| 番号   | 種別                      | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |
|------|-------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|      |                         |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 仮-24 | H=0.15m(管底)<br>市道(Asあり) | 57.80 | 2.000        | 115.60    | 0.150                      | 8.67                    | 0.008                      | 0.46                    | 0.015                      | 0.87                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         | 0.015                      | 0.87                    |                            |                         |                            |                         | 0.150                      | 8.67                    |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|      |                         |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計   |                         |       |              | 115.60    |                            | 8.67                    |                            | 0.46                    |                            | 0.87                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            | 0.87                    |                            |                         |                            |                         |                            | 8.67                    |



