

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	平成30年度	契 約 番 号		伊 賀 市		
		2018001151				
工 事 名	平成30年度 伊賀市水道施設整備事業 農業集落排水施設整備事業 に伴う配水管本設工事（出後4工区）				設 計 番 号	
					30-36-0012-3-008	
施 工 場 所	伊賀市 出後 地 内				設計・積算年月日	
					平成30年9月1日	
工 種	開削工事及び小口径推進工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	平成31年2月22日まで	延 長	- m	幅 員	- m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
水道単独 (当初) DCIP-NS φ 100 L= 61.9 m PE管 φ 50 L= 107.3 m 給水工 N= 5.0 箇所 下水補助 (当初) DCIP-NS φ 100 L= 159.0 m PE管 φ 50 L= 40.0 m 給水工 N= 10.0 箇所 既設管撤去工 N= 1.0 式 下水単独 (当初) PE管 φ 50 L= 61.0 m 給水工 N= 4.0 箇所 既設管撤去工 N= 1.0 式					別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:水道単独								
管路				式				
					1.000			
管きよ（φ100以下）				式				
					1.000			
φ100以下材料				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
φ100以下管布設工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
φ100以下管路土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
管きよ（給水）				式				
					1.000			
材料				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		管路土工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
		安全費		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
02:下水補助								
管路				式				
					1.000			
	管きよ (φ100)			式				
					1.000			
	材料			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		管きょ（φ50以下）		式				
					1.000			
		材料		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		管路土工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		管きょ（給水）		式				
					1.000			
		材料		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		管路土工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	安全費			式				
					1.000			
	安全費			式				第 0017 号 明細表
					1.000			
03:下水単独								
管路				式				
					1.000			
管きよ (φ50)				式				
					1.000			
	材料			式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0019 号 明細表
					1.000			
	管路土工			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
管きよ (給水)				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	管路土工			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
	安全費			式				第 0024 号 明細表
					1.000			
04:消火栓								
管路				式				
					1.000			
	消火栓（水道单独）			式				
					1.000			
	材料			式				第 0025 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		消火栓（下水補助）		式				
					1.000			
		材料		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		消火栓（下水単独）		式				
					1.000			
		材料		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
05:仮設管撤去（下水補助）								
仮設管撤去工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	仮設管撤去工	φ 100以下		式				
					1.000			
	材料			式				第 0031 号 明細表
					1.000			
	管撤去工			式				第 0032 号 明細表
					1.000			
	管路土工			式				第 0033 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
	安全費			式				第 0034 号 明細表
					1.000			
06:仮設管撤去（下水単独）								
仮設管撤去				式				
					1.000			
仮設管撤去 φ 50以下				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管撤去工		式				第 0035 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				
					1.000			
		安全費		式				第 0036 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ 100以下材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ 100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		15.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		3.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
両受曲管22° 1/2 (NS) φ 100 内面粉体塗装	個				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF NS形 7.5K φ 100×φ 75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 φ 100, 内外面珪酸樹脂粉体	個				
		6.000			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ 100, NSタイプ ねじ式, 内面珪酸粉体塗装	個				
		6.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ100以下材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
両受ソフトシール仕切弁 φ100NS型 10k	基				
		1.000			
受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型 10k	基				
		1.000			
VCジョイント φ100 (粉体塗装) K形、離脱防止一体型	個				
		2.000			
HI硬質塩化ビニル管 φ50(1m 当り)	m				
		1.000			
水道用仕切弁 7.5K φ75, FCD, 内面 ^{エポキシ} 樹脂粉体	基				
		1.000			
VPエルボ (HI) φ50	個				
		2.000			
メカフランジ片落 φ75F*φ50V GF (粉体塗装) 離脱防止一体型 GF	個				
		1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形 ^{ガスケット} 1号	枚				
		1.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ 100以下材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		1.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		3.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		61.900			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		61.900			
新材ポリエチレンパイプ φ 50 水道用・1種2層管	m				
		107.300			
新材PEソケット砲金製 φ 50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEエルボ砲金製 φ 50 ワンタッチ型	個				
		4.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 50 ワンタッチ型	個				
		2.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ100以下材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ100*φ50 ボール式 HIシク・ガイト・ナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		2.000			
密着コア φ50 (CIP : 内面粉体用)	個				
		2.000			
PE両受ソフトシール弁 (2, 3種) φ50 浅層埋設対応型 (離脱防止金具付)	基				
		2.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		107.300			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		107.300			
合 計					

[水道単独]

第 0002 号 明細表 ϕ 100以下管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	m				第0001号施工単価表
		61.200			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表
		15.000			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		10.000			
N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合	口				第0004号施工単価表
		2.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm	口				第0005号施工単価表
		6.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径100mm	口				第0008号施工単価表
		1.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径100mm	口				第0010号施工単価表
		6.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0011号施工単価表
		3.000			

[水道単独]

第 0002 号 明細表 φ100以下管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手工 φ100 (半数)	口				第0001号単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0012号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0013号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0014号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0015号施工単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0016号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0017号施工単価表
		2.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		3.000			

[水道単独]

第 0002 号 明細表 φ100以下管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 100*4000	m				第0018号施工単価表
		61.900			
管明示シート工	m				第0019号施工単価表
		61.900			
通水試験費	m				
		61.900			
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0020号施工単価表
		107.300			
ポリエチレン管継手工 φ50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		12.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0013号施工単価表
		4.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		2.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所				第0021号施工単価表
		2.000			

[水道単独]

第 0002 号 明細表 ϕ 100以下管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工 呼び径 50mm	箇所				第0022号施工単価表
		2. 000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) ϕ 50	m				第0023号施工単価表
		107. 300			
管明示シート工	m				第0019号施工単価表
		107. 300			
通水試験費	m				
		107. 300			
合 計					

[水道単独]

第 0003 号 明細表 φ 100以下管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		310.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		29.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		92.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		5.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		8.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0026号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			

[水道単独]

第 0003 号 明細表 φ100以下管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	m3				第0027号施工単価表
		65.000			
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3				第0028号施工単価表
		17.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0029号施工単価表
		47.000			
発生土運搬費	m3				第0030号施工単価表
		65.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0031号施工単価表
		100.000			
合 計					

[水道単独]

第 0004 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ100*φ20 ボール式 HIシキ・ガイト・ナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		1.000			
密着コア φ20 (CIP : 内面粉体用)	個				
		1.000			
新材PEサドル分水栓 φ50*20	個				
		4.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20 ワンタッチ型	個				
		5.000			
新材ポリエチレンパイプ φ20 水道用・1種2層管	m				
		68.900			
PE60° ロングベント φ20	個				
		5.000			
副栓付直結止水栓 φ20 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		1.000			
副栓付直結止水栓 φ20*φ13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		4.000			

[水道単独]

第 0004 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		5.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0033号施工単価表
		1.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0034号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0035号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0036号施工単価表
		68.900			
ポリエチレン管継手工 φ 20 ワンタッチ型	口				第0004号単価表
		10.000			

[水道単独]

第 0005 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工	箇所				第0037号施工単価表
止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm		5.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		19.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0002)
コンクリート舗装版 15cm以下		100.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0038号施工単価表
		5.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0039号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			

[水道単独]

第 0006 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0038号施工単価表
		16.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0040号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		2.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	m3				第0041号施工単価表
		7.000			
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3				第0042号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0043号施工単価表
		2.000			
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	m3				第0044号施工単価表
		4.000			
発生土運搬費	m3				第0045号施工単価表
		3.000			

[水道単独]

第 0006 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0031号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		5.000			
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0046号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		1.600			
合 計					

第 0007 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0047号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水補助]

第 0008 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ 100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		39.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		4.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		5.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形 φ 100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
両受曲管45° (NS) φ 100 内面粉体塗装	個				
		2.000			
両受曲管22° 1/2 (NS) φ 100 内面粉体塗装	個				
		3.000			
ダクタイル鑄鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K φ 100×φ 75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			

[下水補助]

第 0008 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 φ100, 内外面ボール樹脂粉体	個				
		10.000			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形 φ100, NSタイプねじ式, 内面ボール粉体塗装	個				
		13.000			
受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型 10k	基				
		2.000			
小型急排空気弁(7.5K) φ25・乙型 浅層埋設対応 (内外面粉体)	基				
		2.000			
補修弁(7.5k) φ75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		2.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ100, GF形ガスケット1号	枚				
		4.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ100, SUS, M16, (4本/組)	組				
		4.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			

[下水補助]

第 0008 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80	組				
		2. 000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		159. 000			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		159. 000			
合 計					

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	m				第0001号施工単価表
		158. 000			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表
		39. 000			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		27. 000			

[下水補助]

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm	口				第0005号施工単価表
		13.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径100mm	口				第0010号施工単価表
		13.000			
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0011号施工単価表
		2.000			
空気弁設置工 径13～25mm	基				第0048号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0017号施工単価表
		2.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		2.000			
空気弁BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0005号単価表
		2.000			
管明示テープ工 径 100*4000	m				第0018号施工単価表
		159.000			

[下水補助]

第 0009 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m				第0019号施工単価表
			159.000			
通水試験費		m				
			159.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			320.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0024号施工単価表
			103.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0025号施工単価表
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			5.000			

[下水補助]

第 0010 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0027号施工単価表
		75.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0028号施工単価表
		21.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0029号施工単価表
		53.000			
発生土運搬費	m3				第0030号施工単価表
		75.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0031号施工単価表
		103.000			
合 計					

[下水補助]

第 0011 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m				
		40.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
CIPサドル分水栓φ100*φ50 ボール式 HIシロク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		1.000			
密着コアφ50 (CIP：内面粉体用)	個				
		1.000			
PE両受ソフトシール弁(2,3種)φ50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		1.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			
管明示テープ(文字=上水道) W=50	m				
		40.000			
埋設表示シート(2倍折込) W=150	m				
		40.000			

[下水補助]

第 0011 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ30 水道用・1種2層管	m				
		87.900			
新材PE分水栓ソケット砲金製φ30 ワンタッチ型	個				
		5.000			
CIPサドル分水栓φ100*φ30 ボール式 HIシロク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		1.000			
密着コアφ30 (CIP：内面粉体用)	個				
		1.000			
砲金製ソフトシール弁φ30 (通称：プレインゲート) SNP付	基				
		2.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			
埋設表示シート(2倍折込) W=150	m				
		84.900			
合 計					

[下水補助]

第 0012 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0020号施工単価表
		40.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0049号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0013号施工単価表
		2.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所				第0021号施工単価表
		1.000			
コア取付工 呼び径 50mm	箇所				第0022号施工単価表
		1.000			

[下水補助]

第 0012 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	m				第0023号施工単価表
		40.000			
管明示シート工	m				第0019号施工単価表
		40.000			
通水試験費	m				
		40.000			
ポリエチレン管据付工 径30mm	m				第0050号施工単価表
		87.900			
ポリエチレン管切断工 径30mm	口				第0051号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工 φ 30 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		5.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径32mm	口				第0052号施工単価表
		4.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		2.000			

[下水補助]

第 0012 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 30mm 鋳鉄管	箇所				第0053号施工単価表
		1.000			
コア取付工 呼び径 30mm	箇所				第0054号施工単価表
		1.000			
管明示シート工	m				第0019号施工単価表
		87.900			
通水試験費	m				
		87.900			
合 計					

[下水補助]

第 0013 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		260.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		70.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		4.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0027号施工単価表
		42.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0028号施工単価表
		10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0029号施工単価表
		32.000			
発生土運搬費	m3				第0030号施工単価表
		42.000			

[下水補助]

第 0013 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0031号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		70.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ 100*φ 20	個				
ボール式 HIシク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製		4.000			
密着コア φ 20	個				
(CIP : 内面粉体用)		4.000			
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20	個				
ワンタッチ型		6.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 20	m				
水道用・1種2層管		199.800			

[下水補助]

第 0014 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PE異形チーズ砲金製 φ 30*20 ワンタッチ型	個				
		4.000			
PE60° ロングベンド φ 20	個				
		9.000			
副栓付直結止水栓 φ 20*φ 13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		9.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		9.000			
合 計					

[下水補助]

第 0015 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0033号施工単価表
		4.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0034号施工単価表
		4.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0035号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0036号施工単価表
		199.800			
ポリエチレン管継手工 φ 30 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手工 φ 20 ワンタッチ型	口				第0004号単価表
		19.000			
止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0037号施工単価表
		9.000			
合 計					

[下水補助]

第 0016 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		120.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0002)
コンクリート舗装版 15cm以下		35.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0038号施工単価表
		33.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0039号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		2.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0038号施工単価表
		7.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0040号施工単価表
		1.000			

[下水補助]

第 0016 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0041号施工単価表
		33.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0042号施工単価表
		5.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0043号施工単価表
		17.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0044号施工単価表
		12.000			
発生土運搬費	m3				第0045号施工単価表
		22.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0031号施工単価表
		33.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0046号施工単価表
		0.700			

[下水補助]

第 0016 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0055号施工単価表
			1.000			
合 計						

[下水単独]

第 0018 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m				
		61.000			
新材PEソケット砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		2.000			
HI硬質塩化ビニル管φ50(1m当り)	m				
		5.700			
砲金仕切弁φ50(ボックスキー) SNP付	基				
		2.000			
VPエルボ(HI)φ50	個				
		4.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			
管明示テープ(文字=上水道) W=50	m				
		61.000			

[下水単独]

第 0018 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		61.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0020号施工単価表
		61.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0049号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		6.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0056号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0014号施工単価表
		5.700			

[下水単独]

第 0019 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0015号施工単価表
		5.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0016号施工単価表
		10.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		2.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	m				第0023号施工単価表
		61.000			
管明示シート工	m				第0019号施工単価表
		61.000			
通水試験費	m				
		61.000			
合 計					

[下水単独]

第 0020 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		130.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		36.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		2.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0027号施工単価表
		22.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0028号施工単価表
		6.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0029号施工単価表
		16.000			
発生土運搬費	m3				第0030号施工単価表
		22.000			

[下水単独]

第 0020 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0031号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		36.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		3.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個				
		3.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 20 水道用・1種2層管	m				
		119.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 25 水道用・1種2層管	m				
		3.000			
PE60° ロングベント φ 20	個				
		4.000			

[下水単独]

第 0021 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
副栓付直結止水栓 φ 20* φ 13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		4.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		4.000			
新材PE異形ソケット砲金製 φ 50*25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PVジョイント φ 25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
合 計					

[下水単独]

第 0022 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0035号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0036号施工単価表
		119.000			
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		1.000			
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0057号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 φ 25 ワンタッチ型	口				第0007号単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 φ 20 ワンタッチ型	口				第0004号単価表
		7.000			
止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0037号施工単価表
		4.000			
合 計					

[下水単独]

第 0023 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		110.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0038号施工単価表
		30.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0039号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		2.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0041号施工単価表
		24.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0042号施工単価表
		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0043号施工単価表
		14.000			

[下水単独]

第 0023 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0044号施工単価表
		6.000			
発生土運搬費	m3				第0045号施工単価表
		18.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0031号施工単価表
		30.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 安全費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0058号施工単価表
		1.000			
合 計					

[消火栓]

第 0025 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m				
		0.300			
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PE継手オネジ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
アングルバルブ消火栓 φ50×45	基				
		1.000			
消火栓BOX(H=0.6m) F35*45(FCD), C20, S80	組				
		1.000			
合 計					

[消火栓]

第 0026 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		3.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0056号施工単価表
		1.000			
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)	箇所				第0008号単価表
		1.000			
合 計					

第 0027 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付き T 字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K φ 100× φ 75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
浅埋用消火栓(単口) φ 75* φ 65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基				
		1.000			
補修弁(7.5k) φ 75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			

[消火栓]

第 0027 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, GF形ガスケット1号	枚				
		2.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		2.000			
消火栓BOX (H=0.6m) F35*45 (FCD), C20, S80	組				
		1.000			
合 計					

第 0028 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		1.000			
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所				第0059号施工単価表
		1.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0017号施工単価表
		1.000			

[消火栓]

第 0028 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0008号単価表
		1.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカ型F付鋳鉄チーズ φ 50*75 GF 浅層埋設対応 (座付) 離脱防止一体 GF	個				
		1.000			
補修弁 (7.5k) φ 75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			
アングルバルブ消火栓 φ 50×45	基				
		1.000			
ニップル φ 50 L100	基				
		1.000			
合フレンジ φ 75	個				
		1.000			

[消火栓]

第 0029 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, GF形ガスケット1号	枚				
		2.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		1.000			
消火栓BOX (H=0.6m) F35*45 (FCD), C20, S80	組				
		1.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0013号施工単価表
		2.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0056号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0017号施工単価表
		2.000			

[消火栓]

第 0030 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0008号単価表
		1.000			
合 計					

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0031 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
フランジ蓋 φ100GF7.5k		個			
			2.000		
フランジ接合材 フランジパッキン φ100, GF形ガスケット1号		枚			
			2.000		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ100, SUS, M16, (4本/組)		組			
			2.000		
合 計					

第 0032 号 明細表 管撤去工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
マンホール管撤去工 50A		m			
			1.000		
マンホール管撤去工 100A		m			
			231.100		
マンホール管継手取外し工 50A		箇所			
			5.000		

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0032 号 明細表 管撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マン孔管継手取外し工 80A	箇所					
		1.000				
マン孔管継手取外し工 100A	箇所					
		125.000				
マン孔仕切弁撤去工 100A	基					
		1.000				
マン孔消火栓撤去工 80A	基					
		1.000				
マン孔取出し短管撤去工 100A	基					
		5.000				
フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0060号施工単価表	
		2.000				
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0061号施工単価表	
		2.000				
仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準)	箇所				第0009号単価表	
		2.000				

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0032 号 明細表 管撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX撤去工 (H=1.1~1.3m)	基				第0010号単価表
		2.000			
ポリエチレン管撤去工 φ50	m				第0011号単価表
		116.200			
ポリエチレン管継手撤去工 φ50	口				第0012号単価表
		14.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ50	個所				第0013号単価表
		10.000			
現場発生品運搬費	回				第0062号施工単価表
ポリエチレン管撤去工 φ25	m				第0014号単価表
		17.700			
ポリエチレン管撤去工 φ20	m				第0015号単価表
		11.500			
ポリエチレン管撤去工 φ13	m				第0016号単価表
		331.500			

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0032 号 明細表 管撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0049号施工単価表
		21.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0012号単価表
		16.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 25	口				第0017号単価表
		15.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0018号単価表
		16.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0019号単価表
		125.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 25	箇所				第0020号単価表
		2.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 20	箇所				第0021号単価表
		8.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 13	箇所				第0022号単価表
		59.000			

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0032 号 明細表 管撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0033 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0038号施工単価表
			62.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0039号施工単価表
			3.000			
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3				
			3.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土		m3				第0041号施工単価表
			24.000			
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり		m3				CB210100(0004)
			1.000			
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂		m3				第0042号施工単価表
			1.000			

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0033 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0043号施工単価表
		23.000			
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	m3				第0044号施工単価表
		1.000			
発生土運搬費	m3				第0045号施工単価表
		24.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0031号施工単価表
		62.000			
合 計					

[仮設管撤去（下水補助）]

第 0034 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0063号施工単価表
			1.000			
合 計						

[仮設管撤去（下水単独）]

第 0035 号 明細表 管撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 φ 50	m				第0011号単価表
		122.300			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0012号単価表
		13.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 50	個所				第0013号単価表
		6.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 20	m				第0015号単価表
		21.700			
ポリエチレン管撤去工 φ 13	m				第0016号単価表
		93.200			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0012号単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0018号単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0019号単価表
		30.000			

[仮設管撤去（下水単独）]

第 0035 号 明細表 管撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管ねじ込み取外工 φ 20	箇所				第0021号単価表
		3.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 13	箇所				第0022号単価表
		17.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0064号施工単価表
		1.000			
合 計					

鑄鉄管布設工 径100mm					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合					第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料 径100mm	日				第0006号施工単価表	
溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り	式	1.000			第0007号施工単価表	

鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm					第 0005 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm					第 0006 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具損料					
φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000			
ガイドリング					
φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000			
合計	口	1.000			

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm				第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り				第 0007 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクトイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000			
ダクトイル鋳鉄管切断機 切断刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径100mm				第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0009号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

エンジンカッター損料 径100mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ 100, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

N S継手挿口加工(タビ°ンねじ式) 径100mm					第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

N S継手挿口加工(タピンねじ式) 径100mm					第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0011 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	基	1.000				

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0011 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する						第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm						第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0015 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm				第 0015 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径50mm				第 0016 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工 径 100*4000					第 0018 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

管明示テープ工 径 100*4000				第 0018 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示シート工				第 0019 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径50mm					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管					第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管					第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 50mm					第 0022 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

コア取付工 呼び径 50mm				第 0022 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

管明示テープ工（ポリエチレン管） φ 50				第 0023 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0024 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0027 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0028 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0028 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			RC-40			第 0029 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
再生クラッシャーラン						
R C - 40	m3	126.000				

管路埋戻工（機械埋戻）				第 0029 号 施工単価表	
RC-40				100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費				第 0030 号 施工単価表	
				10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3						第 0031 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			第0032号施工単価表	
アスファルト乳剤 PK-3	リットル					
振動ローラ運転	日					
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表	

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0031 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (20)					第 0032 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (20)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 20mm					第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

コア取付工 呼び径 20mm					第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0036 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管据付工 径20mm				第 0036 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm				第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0038 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0039 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0041 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0042 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0042 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			RC-40			第 0043 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
再生クラッシャーラン						
R C - 40	m3	126.000				

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40				第 0043 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土				第 0044 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土					第 0044 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬費					第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0047 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				

交通誘導警備員費					第 0047 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

空気弁設置工 径13～25mm					第 0048 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径50mm					第 0049 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径30mm					第 0050 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管据付工 径30mm				第 0050 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径30mm				第 0051 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管切断工 径30mm					第 0051 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径32mm					第 0052 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径32mm					第 0052 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 30mm 鋳鉄管					第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 30mm					第 0054 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					

交通誘導警備員費					第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm					第 0056 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm				第 0056 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径25mm				第 0057 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0058 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

消火栓設置工 地下式 単口					第 0059 号 施工単価表
					1.000 ケ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表

消火栓設置工 地下式 単口				第 0059 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0060 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0060 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0061 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0061 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0062 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0063 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0064 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0200 メカニカル特殊継手工 φ100（半数）		第 0001 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0010	仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)				第 0002 号単価表 1 箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

SJ0390	ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型				第 0003 号単価表 1 口	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
合 計		口	1. 000			
単位当り		口	1. 000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0004 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0100 空気弁BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0370 ポリエチレン管継手工φ30 ワンタッチ型		第 0006 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型		第 0007 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0140 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		第 0008 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 仕切弁BOX設置工 (H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60 (標準)		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0400 仕切弁BOX撤去工 (H=1.1~1.3m)		第 0010 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5008	ポリエチレン管撤去工 φ 50					第 0011 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0330 ポリエチレン管継手撤去工 φ 50		第 0012 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1. 000			
単位当り	口	1. 000	当り		

SKT0050 鋼管ねじ込み取外工 φ 50		第 0013 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5005	ポリエチレン管撤去工φ25					第 0014 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S5004	ポリエチレン管撤去工φ20					第 0015 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S5003 ポリエチレン管撤去工φ13		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0300 ポリエチレン管継手撤去工 φ 25		第 0017 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0290 ポリエチレン管継手撤去工 φ20		第 0018 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0280 ポリエチレン管継手撤去工 φ 13		第 0019 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1. 000			
単位当り	口	1. 000	当り		

SKT0025 鋼管ねじ込み取外工 φ 25		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SKT0020 鋼管ねじ込み取外工 φ20		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SKT0013 鋼管ねじ込み取外工 φ13					第 0022 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB210100(0004)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

(水道单独)配水管本設工事（出後4工区）

本設管数量計算書

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$ ・ $\phi 30$

 ϕ 100

材料計算書

材-1

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$ ・ $\phi 30$

 ϕ 100

材料計算書

材-2

[illegible]

ϕ 50

材-3

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100 \cdot \phi 50 \cdot \phi 30$

 ϕ 50

材料計算書

材-4

[illegible]

切管調書(DCIP-NS ϕ 100)[illegible]

(水道単独)配水管本設工事（出後4工区）
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50・φ30

φ100

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	鑄鉄管据付工	φ100	m	L =	61.176						=	61.176							
	NS継手継手工	φ100	口	N =	直管 12	切管用直管 3					=	15							
	NS継手継手工	異形管 φ100	口	N =	曲管×1 4	両受曲管×2 2	F付T字 1	仕切弁 1	両仕切弁 2		=	10							
	NS継手継手工	異形管・継ぎ輪 φ100	口	N =	継ぎ輪 2						=	2							
	鑄鉄管切断・溝切加工	φ100	口	N =	切管調書 6						=	6							
	鑄鉄管切断工	φ100	口	N =	切管調書 1						=	1							
	NS継手挿口加工	φ100	口	N =	切管調書 6						=	6							
	仕切弁設置工	φ100	基	N =	NS型 2						=	2							
	仕切弁設置工	φ75	基	N =	F型 1						=	1							
	メカニカル継手工	φ100	口	N =	VC 2						=	2							
	RR継手工	φ100	口	N =	VC 2						=	2							
	RR継手工	φ50	口	N =	MF 1						=	1							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	L =	1.000						=	1.000							
	ビニル管切断工	φ50	口	N =	3						=	3							
	TS継手工	φ50	口	N =	4						=	4							
	フランジ継手工	φ75	口	N =	2						=	2							
	仕切弁室設置工	24型 H=0.60m	組	N =	3						=	3							

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$ ・ $\phi 30$

 ϕ 100

勞務計算書

劳-2

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$ ・ $\phi 30$

 ϕ 50

勞務計算書

劳-3

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$ ・ $\phi 30$

 ϕ 100

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(水道単独)配水管本設工事（出後4工区）
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50・φ30

φ100以下
土 工 計 算 書(2)

土-4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	3.34	2.000	6.68	0.650	2.17	0.033	0.11	0.889	2.97			0.131	0.44	0.748	2.50			0.889	2.97			0.650	2.17
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	2.71	2.000	5.42	0.650	1.76	0.033	0.09	0.759	2.06			0.131	0.36	0.618	1.67			0.759	2.06			0.650	1.76
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	55.59	2.000	111.18	0.650	36.13	0.033	1.83	0.434	24.13			0.131	7.28	0.293	16.29			0.434	24.13			0.650	36.13
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	94.04	2.000	188.08	0.550	51.72	0.028	2.63	0.336	31.60			0.085	7.99	0.248	23.32			0.336	31.60			0.550	51.72
計				311.36		91.78		4.66		60.76				16.07		43.78				60.76				91.78

(水道単独)配水管本設工事（出後4工区）
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50・φ30

φ100以下 土 工 計 算 書(2)

土-5

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-43	H=0.60m 市道(Coあり)	14.30	2.000	28.60	0.550	7.87	0.055	0.79	0.308	4.40			0.085	1.22	0.248	3.55			0.308	4.40			0.550	7.87
計			Co As	28.60	Co As	7.87	Co As	0.79		4.40				1.22		3.55				4.40				7.87

(水道単独)配水管本設工事(出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50・φ30

土工延長計算書

 ± 7 [illegible]

(水道単独)配水管本設工事（出後4工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50・φ30

単位土工計算書

土-11

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	1.000	0.700		1.169	1.119		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.850
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.721	0.700		0.890	0.840		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.571
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.600	0.700		0.769	0.719		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.450
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	2.000	0.850		2.118	2.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.850
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.700	0.850		1.818	1.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.550
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.400	0.850		1.518	1.468		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.250
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.300	0.650		1.418	1.368		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.150

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	1.000	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.783		0.166	0.595		0.783		0.700		
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.721	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.588		0.166	0.400		0.588		0.700		
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.600	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.503		0.166	0.315		0.503		0.700		
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	2.000	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.758		0.174	1.573		1.758		0.850		
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.700	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.503		0.174	1.318		1.503		0.850		
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.400	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.248		0.174	1.063		1.248		0.850		
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.300	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.889		0.131	0.748		0.889		0.650		

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50・φ30

単位土工計算書

土-12

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.200	0.650		1.318	1.268		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.050
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.100	0.650		1.218	1.168		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.950
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.000	0.650		1.118	1.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.850
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.918	0.650		1.036	0.986		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.768
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.900	0.650		1.018	0.968		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.750
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.800	0.650		0.918	0.868		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.650
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.700	0.650		0.818	0.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.550

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.200	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.824		0.131	0.683		0.824		0.650		
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.100	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.759		0.131	0.618		0.759		0.650		
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.000	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.694		0.131	0.553		0.694		0.650		
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.918	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.641		0.131	0.499		0.641		0.650		
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.900	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.629		0.131	0.488		0.629		0.650		
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.800	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.564		0.131	0.423		0.564		0.650		
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.700	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.499		0.131	0.358		0.499		0.650		

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50・φ30

単位土工計算書

土-13

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	0.089	1.000	0.550		1.089	1.039		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.850
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.400	0.550		1.460	1.410		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	碎石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.571		0.098	0.468		0.571		0.550		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.400	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.776		0.085	0.688		0.776		0.550		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(水道単独)配水管本設工事（出後4工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50・φ30

単位土工計算書

土-14

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]

(水道单独)配水管本設工事（出後4工区）

消火栓数量計算書

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 65 \times 50$ 、 $\phi 50$

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(水道单独)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 65 \times 50$ 、 $\phi 50$

消火栓

勞務計算書

勞-1

[illegible]

(水道单独)配水管本設工事（出後4工区）

給水管数量計算書

給水材料計算書

十

[illegible]

給水管 PE φ 20 給水労務計算書

給労-1

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(水道単独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	9.40	2.000	18.80	0.550	5.17	0.028	0.26	0.321	3.02			0.073	0.69	0.248	2.33			0.321	3.02			0.550	5.17
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248				0.294				0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.075								0.075						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	52.00	2.000	104.00	0.300	15.60	0.030	1.56	0.060	3.12							0.060	3.12					0.300	15.60
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	9.00							0.090	0.81							0.090	0.81						
合計			Co As	104.00 18.80	Co As	15.60 5.17	Co As	1.56 0.26		6.95				0.69		2.33		3.93		3.02			Co As	15.60 5.17

(水道单独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ 20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)

本設管数量計算書

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
 本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50

φ100

材 料 計 算 書

材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
					F路線														
材料																			
	ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	N =	+ 31						= 31								
	ダクタイル鋳鉄管 切管用直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	N =		切管調書 + 8					= 8								
	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	NS形 内面紛体 φ100×φ100	個	N =							=								
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×45°	個	N =	+ 4						= 4								
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×22° 1/2	個	N =	+ 2						= 2								
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×11° 1/4	個	N =	+ 5						= 5								
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×5° 5/8	個	N =	+ 2						= 2								
	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管	NS形 内面紛体 φ100×45°	個	N =	+ 2						= 2								
	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管	NS形 内面紛体 φ100×22° 1/2	個	N =	+ 3						= 3								
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ100×φ75	個	N =							=								
	ダクタイル鋳鉄管 浅層埋設型フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ100×φ75	個	N =	+ 3	(消火栓控除) -1					= 2								
	ダクタイル鋳鉄管 短管2号	NS形 内面紛体 GF φ100	個	N =							=								
	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	NS形 内面紛体 φ100	個	N =							=								
	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	NS形 継ぎ輪用 φ100	組	N =							=								
	ダクタイル鋳鉄管 ライ付	NS形用 φ100	個	N =	+ 10						= 10								
	ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング	NS形 φ100	個	N =		切管調書 + 13					= 13								

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 100

材料計算書

材-2

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 100

材料計算書

材-3

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

切管調書(DCIP-NS φ 100)

切-1

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50

φ100

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前							変更後						
				計算式					数量		計算式					数量	
布設	铸铁管据付工	φ100	m	消火栓T字分含む L = 157.970					=	157.970							
	NS継手継手工	φ100	口	N =	直管 31	切管用直管 8				=	39						
	NS継手継手工	異形管 φ100	口	N =	曲管×1 13	両受曲管×2 10	T字	F付T字 2	仕切弁 2	=	27						
	NS継手継手工	異形管・継ぎ輪 φ100	口	N =	継ぎ輪					=							
	铸铁管切断・溝切加工	φ100	口	N =	切管調書 13					=	13						
	铸铁管切断工	φ100	口	N =	切管調書					=							
	铸铁管溝切加工	φ100	口	N =	切管調書					=							
	NS継手挿口加工	φ100	口	N =	切管調書 13					=	13						
	管帽取付工	K型 φ100	口	N =						=							
	仕切弁設置工	φ100	基	N =	NS型 2	F型				=	2						
	仕切弁設置工	φ75	基	N =	F型					=							
	空気弁設置工	φ25	基	N =	2					=	2						
	フランジ継手工	φ100	口	N =						=							
	フランジ継手工	φ75	口	N =	4	(空気弁控除) (2)				=	2						
	ビニル管据付工	φ100	m	L =						=							
	ビニル管切断工	φ100	口	N =						=							
	RR継手継手工	離脱防止付 φ100	口	N =						=							

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 100

勞務計算書

劳-2

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 100

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50

φ100

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)		2.000		0.850		0.043		1.248				0.174		1.063				1.248				0.850	
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	12.62	2.000	25.24	0.650	8.20	0.033	0.42	0.889	11.22			0.131	1.65	0.748	9.44			0.889	11.22			0.650	8.20
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)		2.000		0.650		0.033		0.824				0.131		0.683				0.824				0.650	
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	2.00	2.000	4.00	0.650	1.30	0.033	0.07	0.641	1.28			0.131	0.26	0.499	1.00			0.641	1.28			0.650	1.30
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)		2.000		0.650		0.033		0.499				0.131		0.358				0.499				0.650	
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	143.81	2.000	287.62	0.650	93.48	0.033	4.75	0.434	62.41			0.131	18.84	0.293	42.14			0.434	62.41			0.650	93.48
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
計				316.86		102.98		5.24		74.91				20.75		52.58				74.91				102.98

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

土工延長計算書

 ± 5 [illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

単位土工計算書

土-9

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	1.000	0.700		1.169	1.119		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.850
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.721	0.700		0.890	0.840		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.571
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.600	0.700		0.769	0.719		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.450
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	2.000	0.850		2.118	2.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.850
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.700	0.850		1.818	1.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.550
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.400	0.850		1.518	1.468		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.250
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.300	0.650		1.418	1.368		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.150

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	碎石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	1.000	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.783		0.166	0.595		0.783		0.700		
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.721	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.588		0.166	0.400		0.588		0.700		
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.600	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.503		0.166	0.315		0.503		0.700		
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	2.000	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.758		0.174	1.573		1.758		0.850		
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.700	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.503		0.174	1.318		1.503		0.850		
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.400	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.248		0.174	1.063		1.248		0.850		
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.300	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.889		0.131	0.748		0.889		0.650		

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

単位土工計算書

土-10

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.200	0.650		1.318	1.268		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.050
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.100	0.650		1.218	1.168		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.950
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.000	0.650		1.118	1.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.850
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.918	0.650		1.036	0.986		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.768
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.900	0.650		1.018	0.968		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.750
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.800	0.650		0.918	0.868		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.650
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.700	0.650		0.818	0.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.550

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.200	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.824		0.131	0.683		0.824		0.650		
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.100	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.759		0.131	0.618		0.759		0.650		
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.000	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.694		0.131	0.553		0.694		0.650		
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.918	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.641		0.131	0.499		0.641		0.650		
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.900	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.629		0.131	0.488		0.629		0.650		
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.800	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.564		0.131	0.423		0.564		0.650		
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.700	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.499		0.131	0.358		0.499		0.650		

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

単位土工計算書

土-11

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	0.089	1.000	0.550		1.089	1.039		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.850
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.400	0.550		1.460	1.410		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	碎石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.571		0.098	0.468		0.571		0.550		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.400	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.776		0.085	0.688		0.776		0.550		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(下水補助)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)

本設管数量計算書

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

 ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

 ϕ 30

材料計算書

材-2

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

 ϕ 50

勞務計算書

勞-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

 ϕ 30

勞務計算書

旁-2

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

 $\phi 50$

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50 ・ φ 30

φ 50

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.391				0.085		0.303				0.391				0.550	
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	40.00	2.000	80.00	0.550	22.00	0.028	1.12	0.336	13.44			0.085	3.40	0.248	9.92			0.336	13.44			0.550	22.00
計				80.00		22.00		1.12		13.44				3.40		9.92				13.44				22.00

(下水補助)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50 ・ φ 30

φ 30

土 工 計 算 書(2)

土-4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位置 (m/m)	数量 (m)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.326				0.077		0.248				0.326				0.550	
計																								
合計				80.00		22.00		1.12		13.44				3.40		9.92				13.44				22.00

(下水補助) (枝管) 配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30$

土工延長計算書

 ± 5 [illegible]

(下水補助)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50 ・ φ 30

単位土工計算書

土-12

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	碎石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (m ²)	仮復旧 (m ²)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)

消火栓数量計算書

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

勞務計算書

劳-1

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)

給水管数量計算書

給水材料計算書

給材-1

[illegible]

給水管 PE φ 20 給水労務計算書

給労-1

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PEφ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m 砂 ^ろ 分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	59.40	2.000	118.80	0.550	32.67	0.028	1.66	0.321	19.07			0.073	4.34	0.248	14.73			0.321	19.07			0.550	32.67
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)	8.50	2.000	17.00	0.550	4.68	0.055	0.47	0.294	2.50			0.073	0.62	0.248	2.11			0.294	2.50			0.550	4.68
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.075								0.075						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	9.10	2.000	18.20	0.300	2.73	0.030	0.27	0.060	0.55							0.060	0.55					0.300	2.73
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	125.80							0.090	11.32							0.090	11.32						
合計			Co As	35.20 118.80	Co As	7.41 32.67	Co As	0.74 1.66		33.44				4.96		16.84		11.87		21.57			Co As	7.41 32.67

(下水補助)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)

本設管数量計算書

(下水単独) (枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50

 ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独) (枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50

 ϕ 50

勞務計算書

劳-1

[illegible]

(下水单独)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ50

 ϕ 50

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水単独)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50

φ 50

土 工 計 算 書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.391				0.085		0.303				0.391				0.550	
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	58.20	2.000	116.40	0.550	32.01	0.028	1.63	0.336	19.56			0.085	4.95	0.248	14.43			0.336	19.56			0.550	32.01
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	8.10	2.000	16.20	0.550	4.46	0.028	0.23	0.336	2.72			0.085	0.69	0.248	2.01			0.336	2.72			0.550	4.46
計				132.60		36.47		1.86		22.28				5.64		16.44				22.28				36.47
合計				132.60		36.47		1.86		22.28				5.64		16.44				22.28				36.47

(下水単独)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ50

土工延長計算書

±-3

[illegible]

(下水単独)(枝管)配水管本設工事 (出後4工区)
本設配管 PE φ 50

単位土工計算書

土-10

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	碎石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水单独)配水管本設工事 (出後4工区)

消火栓数量計算書

(下水単独)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 50$

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独)配水管本設工事 (出後4工区)
消火栓設置 $\phi 50$

消火栓

勞務計算書

劳-1

[illegible]

(下水单独)配水管本設工事（出後4工区）

給水管数量計算書

(下水単独)配水管本設工事（出後4工区）

給水管 PEφ20

給水材料計算書

給材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	2	3	15	16	17						計
				G路線	G路線	I路線	I路線	I路線						
材料	サトール分水栓	CIP用(インサートコア含む) φ150×φ20	個											
	サトール分水栓	CIP用(インサートコア含む) φ100×φ20	個											
	サトール分水栓	CIP用(インサートコア含む) φ75×φ20	個											
	サトール分水栓	VP用 φ100×φ20	個											
	サトール分水栓	VP用 φ50×φ20	個	1	1		1							3
	分止水栓用継手	φ20	個	1	1		1							3
	ポリエチレン管	φ20	m	23.00	37.00	40.00	19.00							119.00
	PE チーズ	φ50×φ20	個											
	ポリエチレン管	φ25	m					3.00						3.00
	PE チーズ	φ25×φ20	個											
	分止水用60°ベントロング	φ20	個	1	1	1	1							4
	メーター用止水栓	(開閉防止型 丸ハット付) φ20	個											
	メーター用止水栓	(開閉防止型 丸ハット付) φ20×φ13	個	1	1	1	1							4
	メーターボックス	φ20 (メーターφ13)	個	1	1	1	1							4
	管明示テープ	PE φ25以下	m											
	埋設標識シート		m											
	PE 違径ソケット	φ50×φ25	個					1						1
	鋳鉄継手(抜止付) PVジョイント	φ25	個					1						1

給水管 PE φ 20 給水労務計算書

 $\frac{1}{m\alpha}$ [illegible]

(下水单独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ 20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水単独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PEφ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m 砂 [〃] #分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m 砂 [〃] #分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m 砂 [〃] #分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	55.20	2.000	110.40	0.550	30.36	0.028	1.55	0.321	17.72			0.073	4.03	0.248	13.69			0.321	17.72			0.550	30.36
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248				0.294				0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.075								0.075						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)		2.000		0.300		0.030		0.060								0.060						0.300	
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	68.30							0.090	6.15							0.090	6.15						
合計			Co As	110.40	Co As	30.36	Co As	1.55		23.87				4.03		13.69		6.15		17.72			Co As	30.36

(下水単独)配水管本設工事 (出後4工区)
給水管 PE φ20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水補助)仮設管撤去工事（出後4工区）

仮設管数量計算書

(下水補助) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

100A

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

100A

勞務計算書

劳-1

[illegible]

(下水補助) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

 ϕ 50

勞務計算書

劳-2

[illegible]

(下水補助) 配水管仮設工事 (出後工区)
仮設配管 SUS100A

レンタル資材

勞務計算書

レンタル労-1

[illegible]

(下水補助)仮設管撤去工事 (出後4工区)

SUS100A

土工計算書(1)

± 1

[illegible]

(下水補助)仮設管撤去工事 (出後4工区)

PE ϕ 50

土工計算書(2)

七-2

[illegible]

(下水補助)仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

100A

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位置 (m/m)	数量 (m)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)
仮撤-3	H=1.30m 不断水 市道(Asあり)	1箇所	4.000		1.000	1.00	0.050	0.05	1.664	1.66			0.504	0.50	1.150	1.15			1.664	1.66			1.000	1.00
仮撤-5	H=1.10m 不断水 市道(Asあり)	1箇所	4.000		1.000	1.00	0.050	0.05	1.464	1.46			0.504	0.50	0.950	0.95			1.464	1.46			1.000	1.00
仮撤-20	H=0.30m 市道(Asあり)	137.40	2.000		0.400	54.96	0.020	2.75	0.146	20.06					0.146	20.06			0.146	20.06			0.400	54.96
計						56.96		2.85		23.18				1.00		22.16				23.18				56.96

(下水補助)仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

φ50

土 工 計 算 書(2)

土-4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位置 (m/m)	数量 (m)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)
仮撤-22	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	6	2.000		0.150	0.90	0.008	0.05	0.015	0.09					0.015	0.09			0.015	0.09			0.150	0.90
計						0.90		0.05		0.09						0.09				0.09				0.90

(下水補助) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 SUS・PE100A・φ50

土工延長計算書

 ± 4 [illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水補助)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)

仮設給水管数量計算書

(下水補助)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水労務計算書

給勞-1

[illegible]

(下水補助) 仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水労務計算書

給勞-2

[illegible]

(下水補助) 仮設給水管撤去工事 (出後4工区)

仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水補助)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE φ13・φ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
仮撤-24	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	4.90	2.000		0.150	0.74	0.008	0.04			0.015	0.07			0.015	0.07			0.015	0.07			0.150	0.74
仮撤-26	H=0.15m(管底) 宅内(Gr)	3.30									0.023	0.08					0.023	0.08						
合計						0.74		0.04				0.15				0.07		0.08		0.07				0.74

(下水補助) 仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)仮設管撤去工事（出後4工区）

仮設管数量計算書

(下水単独) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 PE φ 50

 ϕ 50

勞務計算書

劳-1

[illegible]

(下水单独)仮設管撤去工事 (出後4工区)

仮設配管 PE ϕ 50

 ϕ 50

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水単独)仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 PE φ 50

φ 50

土 工 計 算 書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
仮撤-22	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	16.80	2.000		0.150	2.52	0.008	0.13	0.015	0.25					0.015	0.25			0.015	0.25			0.150	2.52
計						2.52		0.13		0.25						0.25				0.25				2.52

(下水単独) 仮設管撤去工事 (出後4工区)
仮設配管 PE φ 50

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)仮設給水管撤去工事（出後4工区）

仮設給水管数量計算書

(下水単独)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水労務計算書

給労-1

[illegible]

(下水单独) 仮設給水管撤去工事 (出後4工区)

仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水単独)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PEφ13・φ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
仮撤-24	H=0.15m(管底) 市道(Asあり)	8.70	2.000		0.150	1.31	0.008	0.07			0.015	0.13			0.015	0.13			0.015	0.13			0.150	1.31
合計						1.31		0.07				0.13				0.13				0.13				1.31

(下水単独)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
仮設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

(下水単独)仮設給水管撤去工事 (出後4工区)
設給水管 PE $\phi 13 \cdot \phi 20$

仮

單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注： ） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（☒ 計上あり（☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☐ その他	☒ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ 有線 ☒ その他（ ）） ☐ 移設時期（☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（現地引渡 ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☒ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。