

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	平成30年度	契 約 番 号		伊 賀 市		
		2018001307				
工 事 名	平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事（大沢3工区）				設 計 番 号	
					30-36-0012-3-009	
施 工 場 所	伊賀市 千戸 地 内				設計・積算年月日	
					平成30年9月1日	
工 種	開削工事及び小口径推進工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	平成31年3月15日まで	延 長	- m	幅 員	- m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
交付金事業 管布設工 (当初) DCIP-NS φ 75 L= 582.7 m 市単独事業 管布設工 PE管 φ 50 L= 371.8 m 給水工 N= 138 箇所 消火栓設置 消火栓設置工 消火栓設置工 N= 2 基					別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:交付金事業								
管路				式				
					1.000			
管きよ				式				
					1.000			
		φ75材料		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		φ75管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		φ75管路土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
02:市単独事業								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きよ			式				
					1.000			
		φ50材料		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		φ50管布設工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		φ50管路土工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		給水管材料		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		給水管布設工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		給水管路土工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
03:消火栓								
管路				式				
					1.000			
管きよ				式				
					1.000			
材料				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
管布設工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[交付金事業]

第 0001 号 明細表 φ75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ75×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		146.000			
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形 φ75×φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形 φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		7.000			
ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形 φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		6.000			
ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形 φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
両受曲管22° 1/2 (NS) φ75 内面粉体塗装	個				
		3.000			
浅埋用 F付丁字管 (K) φ75*φ75 GF 内面粉体塗装品 GF	個				
		2.000			
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形 φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			

[交付金事業]

第 0001 号 明細表 φ75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形 φ75, 内外面エポキシ樹脂粉体	個				
		23.000			
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形 φ75, NSタピコンねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個				
		19.000			
受挿ソトシル仕切弁 NS形10K φ75, 内外面粉体	基				
		5.000			
水道用仕切弁 7.5K φ75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基				
		1.000			
補修弁(7.5k) φ75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			
小型急排空気弁(7.5K) φ25・乙型 浅層埋設対応 (内外面粉体)	基				
		1.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		4.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形ガスケット1号	枚				
		4.000			

[交付金事業]

第 0001 号 明細表 ϕ 75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX (H=0. 6m) 24A (FCD) , 25B5, 25C20, S60	組				
		6. 000			
空気弁BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80	組				
		1. 000			
メカフランジ片落 ϕ 75F* ϕ 50V GF (粉体塗装) 離脱防止一体型 GF	個				
		1. 000			
硬質塩化ビニル管 (HIVP) ϕ 50	m				
		1. 500			
HIVPエルボ ϕ 50	個				
		2. 000			
塩ビ管用帽 ϕ 150 プラグ付	個				
		2. 000			
塩ビ管用帽 ϕ 100 プラグ付	個				
		2. 000			
塩ビ管用帽 ϕ 50 プラグ付	個				
		1. 000			

[交付金事業]

第 0001 号 明細表 ϕ 75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		582.700			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		582.700			
合 計					

第 0002 号 明細表 ϕ 75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径75mm以下	m				第0001号施工単価表
		580.200			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表
		146.000			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		31.000			
N S継手接合工 径75mm以下 継ぎ輪の接合	口				第0004号施工単価表
		4.000			

[交付金事業]

第 0002 号 明細表 ϕ75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0005号施工単価表
		1.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口				第0006号施工単価表
		2.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm	口				第0008号施工単価表
		19.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径75mm	口				第0011号施工単価表
		19.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0012号施工単価表
		3.000			
空気弁設置工 径13～25mm	基				第0013号施工単価表
		1.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0014号施工単価表
		6.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0001号単価表
		6.000			

[交付金事業]

第 0002 号 明細表 ϕ 75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0002号単価表
		1.000			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		582.700			
管明示テープ工 径 75*4000	m				第0016号施工単価表
		582.700			
通水試験費	m				
		582.700			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0017号施工単価表
		1.500			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0018号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0019号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管 径150mm 離脱防止金具使用する	口				第0020号施工単価表
		2.000			

[交付金事業]

第 0002 号 明細表 ϕ75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0021号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0005号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径150mm	口				第0022号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口				第0023号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0019号施工単価表
		2.000			
合 計					

[交付金事業]

第 0003 号 明細表 φ75管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		1,180.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		354.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		18.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		18.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0026号施工単価表
		240.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0027号施工単価表
		65.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0028号施工単価表
		170.000			
発生土運搬費	m3				第0029号施工単価表
		240.000			

[交付金事業]

第 0003 号 明細表 ϕ75管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）	m2				第0030号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		354.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0032号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独事業]

第 0005 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		371.800			
新材PEチーズ砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		3.000			
新材PEソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		7.000			
砲金仕切弁 ϕ 50 (ボックスキー) SNP付	基				
		3.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		3.000			
PE用VCジョイント片落 ϕ 75C* ϕ 50PE	個				
		6.000			
硬質塩化ビニル管 (HIVP) ϕ 50	m				
		5.300			
HIVPエルボ ϕ 50	個				
		6.000			

[市単独事業]

第 0005 号 明細表 φ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VPソケット (HI) φ 50	個				
		3.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		3.000			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		371.800			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		371.800			
合 計					

[市単独事業]

第 0006 号 明細表 φ 50管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0033号施工単価表
		371.800			
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0003号単価表
		26.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0034号施工単価表
		6.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0017号施工単価表
		5.300			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0018号施工単価表
		18.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0019号施工単価表
		9.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0035号施工単価表
		13.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0001号単価表
		3.000			

[市単独事業]

第 0006 号 明細表 φ 50管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	m				第0036号施工単価表
		371.800			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		371.800			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0004号単価表
		6.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0005号施工単価表
		6.000			
合 計					

[市単独事業]

第 0007 号 明細表 ϕ 50管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		890.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0024号施工単価表
		245.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0025号施工単価表
		12.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		12.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0026号施工単価表
		150.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0027号施工単価表
		38.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0028号施工単価表
		110.000			
発生土運搬費	m3				第0029号施工単価表
		150.000			

[市単独事業]

第 0007 号 明細表 ϕ 50管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）	m2				第0030号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		245.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 給水管材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 20	m				
水道用・1種2層管		236.000			
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 20(1m当り)	m				
		207.800			
新材PEサドル分水栓 ϕ 50*20	個				
		50.000			
CIPサドル分水栓 ϕ 75* ϕ 20	個				
ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製		88.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 20	個				
ワンタッチ型		72.000			

[市単独事業]

第 0008 号 明細表 給水管材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
密着コア φ 20 (CIP : 内面粉体用)		個			
			88.000		
PE60° ロングベンド φ 20		個			
			72.000		
VPキャップ (HI) φ 20		個			
			66.000		
VPソケット (HI) φ 20		個			
			66.000		
副栓付直結止水栓 φ 20 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付		個			
			72.000		
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造		個			
			72.000		
合 計					

[市単独事業]

第 0009 号 明細表 給水管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0037号施工単価表
		50.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 铸铁管	箇所				第0038号施工単価表
		88.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0039号施工単価表
		88.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0040号施工単価表
		236.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径20mm	m				第0041号施工単価表
		207.800			
ポリエチレン管継手工 φ20 ワンタッチ型	口				第0005号単価表
		144.000			
硬質塩化ビニル管 径20mm	口				第0042号施工単価表
		198.000			
止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0043号施工単価表
		72.000			

[市単独事業]

第 0009 号 明細表 給水管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 給水管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			560.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下		m				CB430510(0002)
			160.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0044号施工単価表
			139.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0044号施工単価表
			24.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0045号施工単価表
			7.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			7.000			

[市単独事業]

第 0010 号 明細表 給水管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0046号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		2.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	m3				第0047号施工単価表
		95.000			
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3				第0048号施工単価表
		18.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0049号施工単価表
		63.000			
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	m3				第0050号施工単価表
		14.000			
発生土運搬費	m3				第0051号施工単価表
		81.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0030号施工単価表
		139.000			

[市単独事業]

第 0010 号 明細表 給水管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0052号施工単価表
		2.400			
合 計					

第 0011 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0053号施工単価表
		1.000			
合 計					

[消火栓]

第 0012 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浅埋用 F付丁字管 (K) φ 75*φ 75 GF 内面粉体塗装品 GF	個				
		2.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, GF形ガasket1号	枚				
		4.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		4.000			
浅埋用消火栓(単口) φ 75*φ 65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基				
		1.000			
浅埋用消火栓(空気弁付) φ 75*φ 65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基				
		1.000			
補修弁(7.5k) φ 75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		2.000			
消火栓BOX(H=0.6m) F35*45(FCD), C20, S80	組				
		1.000			
空気弁付消火栓BOX(H=0.6~0.8m) F35*55, B10, C20, S90	組				
		1.000			

[消火栓]

第 0012 号 明細表 材料						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合		口				第0003号施工単価表
			2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0012号施工単価表
			2.000			
消火栓設置工 地下式 単口		ヶ所				第0054号施工単価表
			2.000			
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)		箇所				第0006号単価表
			1.000			
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*55, C20, S90 (標準)		箇所				第0007号単価表
			1.000			
合 計						

鑄鉄管布設工 径75mm以下					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径75mm以下 継ぎ輪の接合					第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

N S継手接合工 径75mm以下 継ぎ輪の接合				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径75mm				第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0007号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

エンジンカッター損料 径75mm					第 0007 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ 75, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
タビ°ンねじ式専用工具損料 径75mm	日				第0009号施工単価表

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝切り・切断刃損耗費 径75mm 切断＋溝切り	式	1.000			第0010号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

タッピンねじ式専用工具損料 径75mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具損料 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000			
ガイドリング φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000			

タピンねじ式専用工具損料 径75mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

溝切り・切断刃損耗費 径75mm 切断＋溝切り				第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

N S継手挿口加工(タビ°ンねじ式) 径75mm					第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

空気弁設置工 径13～25mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

空気弁設置工 径13～25mm				第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型				第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	基	1.000				

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

管明示シート工					第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示テープ工 径 75*4000					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

管明示テープ工 径 75*4000				第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm				第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0018 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径150mm 離脱防止金具使用する					第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				

硬質塩化ビニル管 径150mm 離脱防止金具使用する				第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する				第 0021 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工 径150mm					第 0022 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径75mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管切断工 径75mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

舗装版直接掘削・積込工					第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			

アスファルト塊運搬費					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0026 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0026 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0027 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0027 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			RC-40			第 0028 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40					第 0028 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表

発生土運搬費					第 0029 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0030 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			第0031号施工単価表

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3				第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 P K-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (20)					第 0031 号 施工単価表
					1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (20)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0032 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径50mm						第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm						第 0034 号 施工単価表 2.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm					第 0034 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径50mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管切断工 径50mm				第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工（ポリエチレン管） φ 50				第 0036 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管					第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 20mm					第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

コア取付工 呼び径 20mm					第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0040 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリエチレン管据付工 径20mm				第 0040 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径20mm				第 0041 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径20mm					第 0042 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

舗装版直接掘削・積込工					第 0044 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0045 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0046 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0047 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0047 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0048 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0048 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			RC-40			第 0049 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0049 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			流用土			第 0050 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費					第 0051 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0052 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0053 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

消火栓設置工 地下式 単口					第 0054 号 施工単価表
					1.000 ヶ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表

消火栓設置工 地下式 単口			第 0054 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

SJ0030 仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		第 0003 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0190	メカニカル特殊継手工 (半数)	第 0004 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0005 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0140 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0150 単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*55, C20, S90 (標準)		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

(補助)配水管布設替工事（大沢 3 工区）

本設配管数量計算書

(補助)配水管布設替工事 (大沢3工区)

材料計算書 (DCIP-NS ϕ 75)

材 $\phi 75-2$

[illegible]

(補助)配水管布設替工事 (大沢3工区)

切管調書 (DCIP-NS ϕ 75)
A路線, B路線

刃 $\phi 75-5$

番号	直管長																													
		切管（上段:切管番号/端部処理(下記参照), 下段:切管長）										使用管長	残管長		NS挿口加工	切断溝切	溝切	切断工	切管（上段:切管番号/端部処理(下記参照), 下段:切管長）					使用管長	残管長		NS挿口加工	切断溝切	溝切	切断工
		A:切断・溝切・挿口加工, B:溝切・挿口加工, C:溝切, D:切断											A:切断・溝切・挿口加工, B:溝切・挿口加工, C:溝切, D:切断					甲切管		乙切管	A+B	A	B+C		D					
		甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管		甲切管	乙切管	A+B	A	B+C	D	甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管		甲切管	乙切管	A+B	A	B+C	D					
1	4.00	(8) A																												
		2.613																												
2	4.00	(7) A																												
		3.000																												
3	4.00	(6) A		A																										
		1.820		1.450																										
4	4.00	(5) A		A																										
		2.126		1.500																										
5	4.00	(4) A	(4) D																											
		1.719		1.000																										
6	4.00	(5) A	(5) A																											
		2.500		1.000																										
7	4.00	(2) A	(2) D																											
		1.142		1.000																										
8	4.00	(1) A																												
		3.500																												
9	4.00	(1) A	(1) A																											
		1.003		1.500																										
10	4.00	(2) A																												
		2.576																												
11	4.00	(3) A																												
		3.346																												
12	4.00	(6) A	(6) A																											
		1.399		1.000																										
13	4.00	(5) A	(5) A																											
		1.253		1.450																										
計																														

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		埋戻工(砂)		埋戻工(碎石)		埋戻工(流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		土留工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m/m)	数量 (m)
3-1	H=0. 60m 市道 As	572. 00	2. 000	1144. 00	0. 600	343. 20	0. 030	17. 16	0. 386	220. 79			0. 109	62. 35	0. 270	154. 44			0. 386	220. 79			0. 600	343. 20		
3-2	H=1. 25m 市道 As	10. 20	2. 000	20. 40	0. 600	6. 12	0. 030	0. 31	0. 776	7. 92			0. 109	1. 11	0. 660	6. 73			0. 776	7. 92			0. 600	6. 12		
4-1	H=0. 60m 市道 As	1. 00	2. 000	2. 00	0. 550	0. 55	0. 028	0. 03	0. 336	0. 34			0. 085	0. 09	0. 248	0. 25			0. 336	0. 34			0. 550	0. 55		
撤-1	H=1. 20m 市道 As	3. 00	2. 000	6. 00	0. 650	1. 95	0. 033	0. 10	0. 920	2. 76			0. 216	0. 65	0. 683	2. 05			0. 920	2. 76			0. 650	1. 95		
徹-2	H=1. 20m 市道 As	3. 00	2. 000	6. 00	0. 600	1. 80	0. 030	0. 09	0. 803	2. 41			0. 167	0. 50	0. 630	1. 89			0. 803	2. 41			0. 600	1. 80		
徹-3	H=1. 20m 市道 As	1. 50	2. 000	3. 00	0. 550	0. 83	0. 028	0. 04	0. 721	1. 08			0. 140	0. 21	0. 578	0. 87			0. 721	1. 08			0. 550	0. 83		
小計		590. 70	Co As	1181. 40	Co As	354. 45	Co As	17. 73		235. 30				64. 91		166. 23				235. 30				354. 45		

(单独)配水管布設替工事（小田町3工区）

本設配管数量計算書

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		埋戻工(砂)		埋戻工(碎石)		埋戻工(流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		土留工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m/m)	数量 (m)
4-1	H=0. 60m 市道 As	436. 67	2. 000	873. 34	0. 550	240. 17	0. 028	12. 23	0. 336	146. 72			0. 085	37. 12	0. 248	108. 29			0. 336	146. 72			0. 550	240. 17		
4-2	H=1. 10m 市道 As	4. 23	2. 000	8. 46	0. 550	2. 33	0. 028	0. 12	0. 611	2. 58			0. 085	0. 36	0. 523	2. 21			0. 611	2. 58			0. 550	2. 33		
4-3	H=1. 20m 市道 As	4. 51	2. 000	9. 02	0. 550	2. 48	0. 028	0. 13	0. 666	3. 00			0. 085	0. 38	0. 578	2. 61			0. 666	3. 00			0. 550	2. 48		
計		445. 41	Co As	890. 82	Co As	244. 98	Co As	12. 48		152. 30				37. 86		113. 11				152. 30				244. 98		

(单独)配水管布設替工事 (小田町3工区)

[illegible]

(单独)配水管布設替工事 (小田町3工区)

単位土工計算書 (PE ϕ 50)

± ϕ 50-8

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(单独)配水管布設替工事（大沢3工区）

給水管数量計算書

材料計算書 (給水管)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

材料計算書 (給水管)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

労務計算書 (給水管)

[illegible]

労務計算書 (給水管)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

土工計算書(1) (給水管)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

(单独)配水管布設替工事（大沢3工区）

土工計算書(2)（給水管）

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		埋戻工(砂)		埋戻工(碎石)		埋戻工(流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		土留工		
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m/m)	数量 (m)	
A1-1	H=0. 60m 国道歩道 As		2. 000		0. 500		0. 015		0. 299				0. 063		0. 235				0. 299				t=3cm 0. 500				
A1-1	H=0. 60m 市道 As	278. 20	2. 000	556. 40	0. 500	139. 10	0. 025	6. 96	0. 289	80. 40			0. 063	17. 53	0. 225	62. 60			0. 289	80. 40			t=5cm 0. 500	139. 10			
給水①	宅内As		2. 000		0. 300		0. 015		0. 065								0. 064		0. 001				t=5cm 0. 300				
給水②	宅内Co	81. 00	2. 000	162. 00	0. 300	24. 30	0. 030	2. 43		0. 050	4. 05						0. 049	3. 97	0. 001	0. 08			0. 300	24. 30			
給水③	宅内Gr	126. 00							0. 080	10. 08							0. 079	9. 95	0. 001	0. 13							
A1-3	H=0. 7m 国道 As		2. 000		0. 600		0. 060		0. 376				0. 075		0. 300				0. 376				t=10cm 0. 600				
																								Ast=3cm			
																								Ast=10cm			
計		485. 20	Co As	162. 00 556. 40	Co As	24. 30 139. 10	Co As	2. 43 6. 96		94. 53				17. 53		62. 60		13. 92		80. 61			Co Ast=5cm	24. 30 139. 10			

土工延長計算書 (給水管)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

給水管取出し表

	番号	氏名	メーター 口径	本管 管種 1:DCIP 2:VP 3:PP	本管 呼径 (mm)	サドル付分水栓			PE分止用ソケット			密着コア			PEメーター用 60°ロングヘラント		HIVP			PP管 (m)			HIVP管 (m)			メーター直結 伸縮止水栓			メーター ボックス	給水 タイプ	土工 延長	土工断面						備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						×	×	×									ソケット φ20	キャップ φ20				φ20	φ25	φ20	φ25	φ20	φ25	φ20 ×φ13				A	延長	A1-3 国道 As	A1-2 国道歩道 As	A1-4 市道 As	給水① 宅内 As		給水② 宅内 Co	給水③ 宅内 砂利																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																									φ20	φ25	φ50	φ20	φ25	φ50	φ20	φ25	φ50	φ20	φ25	φ30	φ20	φ25	φ20	φ25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						φ20	φ25	φ50	φ20	φ25	φ50	φ20	φ25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

給水管取出し表

番号	氏名	メーター 口径	本管 管種 1:DCIP 2:VP 3:PP	本管 呼径 (mm)	サドル付分水栓			PE分止用ソケット			密着コア			PEメーター用 60°ロングヘント		HIVP			PP管 (m)			HIVP管 (m)		メーター直結 伸縮止水栓			メーター ボックス	給水 タイプ	土工 延長	土工断面						備考		
					× φ 20	× φ 25	× φ 50							ソケット φ 20	キャップ φ 20				φ 20	φ 25	φ 30	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20 × φ 13				A	延長	A1-3 国道 As	A1-2 国道歩道 As	A1-4 市道 As	給水① 宅内 As		給水② 宅内 Co	給水③ 宅内 砂利
1 1 号 路 線	333		φ 20	3	50	1			1					1				2.8					1			φ 20	2	3.1				1.6			1.5			
	334		φ 20	3	50	1			1					1				2.8					1			φ 20	1	3.1				1.6		1.5				
	335	空き地		3	50	1								1	1						2.8					2	3.1				1.6			1.5				
	336	空き地		3	50	1								1	1						2.8					2	3.1				1.6			1.5				
	337		φ 20	3	50	1			1					1				4.3					1			φ 20	1	4.6				3.1		1.5				
	338		φ 20	3	50	1			1					1				2.8					1			φ 20	2	3.1				1.6		1.5				
	339		φ 20	3	50	1			1					1				3.7					1			φ 20	2	4.0				2.5		1.5				
	340	空き地		3	50	1									1	1					3.3					2	3.6				2.1			1.5				
	341		φ 20	3	50	1			1					1				2.8					1			φ 20	2	3.1				1.6		1.5				
	342	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	343		φ 20	3	50	1			1					1				3.8					1			φ 20	1	4.1				2.6		1.5				
	344	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	345	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	346	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	347	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	348		φ 20	3	50	1			1					1				3.8					1			φ 20	2	4.1				2.6			1.5			
	349	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	350	空き地		3	50	1									1	1					3.8					2	4.1				2.6			1.5				
	351		φ 20	3	50	1			1					1				3.2					1			φ 20	2	3.5				2.0			1.5			
	352		φ 20	3	50	1			1					1				3.2					1			φ 20	2	3.5				2.0			1.5			
	353		φ 20	3	50	1			1					1				2.7					1			φ 20	2	3.0				1.5			1.5			
	354	空き地		3	50	1									1	1					2.8					2	3.1				1.6			1.5				
	355	空き地		3	50	1									1	1					2.9					2	3.2				1.7			1.5				
	356		φ 20	3	50	1			1					1				2.7					1			φ 20	1	3.0				1.5		1.5				
	357		φ 20	3	50	1			1					1				3.0					1			φ 20	1	3.3				1.8		1.5				
	358		φ 20	3	50	1			1					1				2.9					1			φ 20	2	3.2				1.7			1.5			
	359		φ 20	3	50	1			1					1				2.4					1			φ 20	1	2.7				1.2		1.5				
	1 3 号 路 線	204		φ 20	1	75	1			1			1		1			3.0					1			φ 20	1	3.3				1.8			1.5			
		205		φ 20	1	75	1			1			1		1			3.3					1			φ 20	1	3.6				2.1			1.5			
		206	空き地		1	75	1					1				1	1					3.0					2	3.3				1.8				1.5		
207			φ 20	1	75	1			1				1				6.2						1			φ 20	2	6.5				5.0			1.5			
208		空き地		1	75	1					1				1	1					3.3					2	3.6				2.1			1.5				
209			φ 20	1	75	1			1				1				3.3						1			φ 20	2	3.6				2.1			1.5			
210			φ 20	1	75	1			1				1				2.7						1			φ 20	1	3.0				1.5		1.5				
211			φ 20	1	75	1			1				1				3.3						1			φ 20	1	3.6				2.1		1.5				
212		空き地		1	75	1					1				1	1					3.3					2	3.6				2.1			1.5				
213			φ 20	1	75	1			1				1				2.4						1			φ 20	1	2.7			1.2		1.5					
214		空き地		1	75	1					1				1	1					3.3					2	3.6				2.1			1.5				
215		空き地		1	75	1					1				1	1					3.3					2	3.6				2.1			1.5				
216			φ 20	1	75	1			1				1				2.9						1			φ 20	1	3.2				1.7		1.5				
217			φ 20	1	75	1			1				1				4.5						1			φ 20	1	4.8				3.3		1.5				
218			φ 20	1	75	1			1				1				3.2						1			φ 20	1	3.5				2.0		1.5				
219			φ 20	1	75	1			1																													

[illegible][illegible]

(单独)配水管布設替工事（大沢3工区）

消火栓数量計算書

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

材料計算書 (消火栓)

[illegible]

労務計算書 (消火栓)

(单独)配水管布設替工事 (大沢3工区)

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注： ） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☐ その他	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ 有線 ☒ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（現地引渡 ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☒ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、 貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31 日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間 を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含 む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置につい (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場 合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必 要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者 への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同 実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方として はならない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加 入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認 すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。