

30年度	工 事 設 計 書					
工 事 名	平成30年度 比自岐地区市民センター共用トイレ他改修工事					
施 工 場 所	伊賀市 比自岐 地内					
設 計 金 額						
工 事 期 間	契約の日から 平成31年 2月28日 まで		設 計 平成30年9月			
	工 事 概 要		設 計	検 算		
平成30年度 比自岐地区市民センター共用トイレ他改修工事 共用トイレ改修にかかる建築工事、電気設備工事、機械設備工事 (現況) 共用トイレ 10.50㎡ (改修後) みんなのトイレ(多目的トイレ) 5.60㎡ (洋風腰掛け便器①、洗面器①、手摺) 男性用トイレ 8.96㎡ (小便器②、洋風腰掛け便器②、洗面器②、手摺) 女性用トイレ 8.96㎡ (洋風腰掛け便器②、洗面器②、マルチシンク①、手摺)  屋根防水改修工事 外壁塗装改修工事 外部シーリング改修工事			工 種	建	コード	02

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		平成30年度 比自岐地区市民センター共用トイレ他改修工事					
A	直接工事費		1.0	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1.0	式			
		積上共通仮設費	1.0	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1.0	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1.0	式			
	設計金額						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	改修建築工事		1	式			
2	改修屋根外壁工事		1	式			
3	改修電気設備工事		1	式			
4	改修機械設備工事		1	式			
	A の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	改修建築工事						
a	直接仮設工事		1	式			
b	撤去工事		1	式			
c	土・地業工事		1	式			
d	鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式			
e	防水工事		1	式			
f	木工事		1	式			
g	金属工事		1	式			
h	左官工事		1	式			
i	建具・硝子工事		1	式			
j	塗装工事		1	式			
k	内外装工事		1	式			
l	外構工事		1	式			
m	発生材処理		1	式			
	1 の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	墨出し	躯体・仕上共	24.3	m <sup>2</sup>			
		仕上のみ	27.3	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体・仕上共	24.3	m <sup>2</sup>			
		仕上のみ	27.3	m <sup>2</sup>			
	建具養生	アルミサッシ	7.2	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付	施工中	51.6	m <sup>2</sup>			
	竣工後清掃片付		51.6	m <sup>2</sup>			
	建具クリーニング	アルミサッシ内外両面 ガラスクリーニング含む	7.2	m <sup>2</sup>			
	工事中仮間仕切(B種)	LGS65下地 石膏ボード片面張 t12.5	16.1	m <sup>2</sup>			
	a の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	撤去工事						
(天井)	天井仕上撤去	ビニルクロス	4.9	m <sup>2</sup>			
		石膏ボードt9(アスベスト含有品)	7.7	m <sup>2</sup>			
		化粧石膏ボードt9(アスベスト含有品)	41.1	m <sup>2</sup>			
		ロックウール吸音板t9・12(アスベスト含有品)	1.8	m <sup>2</sup>			
	天井下地撤去	軽量鉄骨天井下地	36.4	m <sup>2</sup>			
	塩ビ廻り縁撤去		63.8	m			
	天井点検口撤去	450×450	2	カ所			
(壁)	壁仕上撤去	100角タイル(モルタル共)	35.9	m <sup>2</sup>			
		石膏ボードt9(アスベスト含有品)	92.5	m <sup>2</sup>			
		ビニルクロス	92.4	m <sup>2</sup>			
		ソフト巾木H75	31.8	m			
	壁下地撤去	補強コンクリートブロック積	21.7	m <sup>3</sup>			
		木製壁下地	13.3	m <sup>2</sup>			
	壁カッター切	CB面(両面)コンクリートカッター	0.9	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)	床仕上撤去	モザイクタイル 下地モルタル共	11.8	m <sup>2</sup>			
		ビニル床シートt2	37.0	m <sup>2</sup>			
	下地モルタル撤去		24.3	m <sup>2</sup>			
	床下地撤去	土間コンクリートt100 ハンドブレーカ主体	3.5	m <sup>3</sup>			
	床カッター切	コンクリート面	10.7	m			
		モルタル面	4.4	m			
(建具)	木製建具撤去(枠共)	900×1800程度	2	カ所			
		1800×1800程度	1	カ所			
	金属製建具撤去(枠共)	900×1800程度	1	カ所			
		2900×750	1	カ所			
	ガラス戸撤去(枠共)	1750×600	1	カ所			
	硝子撤去		5.3	m <sup>2</sup>			
	ステンレスレール撤去		1	本			
	木製額縁撤去		16.2	m			
	トイレスクリーン撤去		10.1	m <sup>2</sup>			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テラゾブロック撤去		5.8	m			
	グレーチング撤去		1	カ所			
	ガス台・流し台・吊戸棚撤去		1	式			
	室名札撤去		1	式			
	スタイロフォーム撤去		14.6	m <sup>2</sup>			
	外壁ALC板撤去		2	m <sup>2</sup>			
	ブラインド一時撤去		1	式			
	ブラインド再取付		1	式			
	b の計						



用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	土・地業工事						
	掘削	人力	0.9	m <sup>3</sup>			
	発生土運搬費		1	式			
	土間下碎石敷き	再生材 厚100mm 突固め共	1.1	m <sup>3</sup>			
	スタイロフォーム敷き		20.1	m <sup>2</sup>			
	防湿断熱	ポリエチレンフィルム敷き 厚0.15	29.0	m <sup>2</sup>			
	c の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	鉄筋・コンクリート・型枠工事						
	溶接金網	ワイヤーメッシュφ100×100 材工共	25.6	m <sup>2</sup>			
	鉄筋運搬費		0.11	t			
	差筋アンカーD10	横向き 材工共	102	本			
	土間コンクリート		3.5	m <sup>3</sup>			
	同上打設手間		1	式			
	普通合板型枠		0.5	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		0.5	m <sup>2</sup>			
	d の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	防水工事						
	シーリング	SR-1(壁入隅・面台・防汚陶板・額縁等)	89.1	m			
		SR-1(メラミン不燃化粧板目地)	52.6	m			
	e の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	木工事						
	木製額縁	25×60 材工共	5	m			
		25×110 材工共	4.7	m			
		25×80 材工共	4.9	m			
	木製建具枠	60×40 材工共	5.8	m			
		110×25 材工共	5.8	m			
	木造壁下地組		3.2	m <sup>2</sup>			
	f の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300	36.1	m <sup>2</sup>			
		天井下地開口補強450×450(天井扇用含む)	7	カ所			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	42.4	m <sup>2</sup>			
		75形 @300 ライニング用面台	9.2	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 900×2000程度	4	カ所			
	床見切	ステンレス 3×12	5	m			
	床框	ステンレス 40×220/20×2.0	2.5	m			
	g の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	左官工事						
	床モルタル塗	金ゴテ押え 仕上及びビニル床シート下地	49.6	m <sup>2</sup>			
	h の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	建具・硝子工事						
	(アルミサッシ)						
	AD-1 親子開き框ドア付引違窓	2900×2000	1	カ所			
	AW-1 突出し窓	500×435	1	カ所			
	以上取付調整費		1	式			
	以上運搬費		1	式			
	以上設計費		1	式			
	以上法定福利費		1	式			
	AW-2 アルミパネル設置	1100×350 材工共	1	カ所			
	(軽量鋼製戸)						
	HD-1 片引き自閉式ハンガー戸	960×2000	1	カ所			
	HD-2 片引き自閉式ハンガー戸	960×2000	2	カ所			
	以上取付調整費		1	式			
	以上運搬費		1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(トイレブース)						
	TB-1 トイレブース	3840×1900	1	カ所			
	TB-2 トイレブース	3975×1900	1	カ所			
	TB-3 トイレブース	1700×1900	1	カ所			
	TB-4 トイレブース(隔て板)	600×1900	1	カ所			
	以上取付調整費		1	式			
	以上運搬費		1	式			
	(木製建具)						
	FD-1 片引きフラッシュ戸	925×2000	1	カ所			
	FD-2 引違いフラッシュ戸	1820×2000	1	カ所			
	付属金物		1	式			
	取付調整費		1	式			
	(ガラス)						
	型板ガラス	t4 材工共	3.1	m <sup>2</sup>			
	ガラスフィルム貼		2.2	m <sup>2</sup>			
	i の計						



用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	塗装工事						
	木部素地ごしらえ	A種 細幅物100mm程度 材工共	26.1	m			
	新設木部 SOP塗	細幅物 材工共	26.1	m			
	下地調整	既存塗膜撤去 RB種	13.9	m			
	既設木部 SOP塗	B種 細幅物100mm程度 材工共	13.9	m			
	j の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
k	内装工事						
(天井)	化粧石膏ボード張り	t9.5 直張り	36.0	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード張り	t9.5 ビニルクロス下地	13.9	m <sup>2</sup>			
	ビニルクロス貼り	常備品	11.8	m <sup>2</sup>			
	ロックウール吸音板	t12	1.1	m <sup>2</sup>			
		t9.0	1.1	m <sup>2</sup>			
	廻り縁	塩ビ 突付	84.6	m			
	天井点検口	アルミ 450×450 ボード切込み 仕上張共	4	カ所			
(壁)	耐水石膏ボード張り	t12.5 GL工法 CB・ALC下地	20.4	m <sup>2</sup>			
		t12.5 直張り LGS下地	50.2	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード張り	t12.5 突付 GL工法 ALC下地	11.7	m <sup>2</sup>			
		t12.5 突付 直張り LGS下地 二重張り分含む	76.3	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード継目処理	ビニルクロス下	57.6	m <sup>2</sup>			
	ビニルクロス貼り	常備品	57.6	m <sup>2</sup>			
	コーナー用塩ビアングル	15mm ビニルクロス下	18.2	m			
	壁見切縁	塩ビ製	6.1	m			
	メラミン不燃化粧板	t3 材工共	70.7	m <sup>2</sup>			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アルミジョイナー	メッキ出隅 材工共	4.8	m			
	グラスウール充填	LGS65内 厚50 24kg/m <sup>2</sup>	37.6	m <sup>2</sup>			
(床)	超防汚性ビニル床シート	t2.0 材工共	22.2	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート	t2.0 材工共	27.3	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木	H75	9.4	m			
		H60	43.2	m			
	防汚陶板		0.9	m <sup>2</sup>			
	面台 メッキポストフォーム	厚25 D120	9.2	m			
	ピクトサイン	アクリル板 平付型 カッティングシート貼り 150×150程度	2	カ所			
		アクリル板 持出し型 カッティングシート貼り 150×150程度	1	カ所			
	室名札	アクリル板 平付型 カッティングシート貼り 250×80	1	カ所			
(外装)	ALCt125新設		1.8	m <sup>2</sup>			
	ALCt100新設		1.5	m <sup>2</sup>			
	ALC開口補強部材		11.1	m			
	アルミ庇新設		1	カ所			
	k の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	外構工事						
	土間コンクリート		0.7	m <sup>3</sup>			
	普通合板型枠		1	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		1	m <sup>2</sup>			
	ワイヤーメッシュ	6φ100×100 材工共	4.8	m <sup>2</sup>			
	モルタル金ゴテ押え	平面	3.5	m <sup>2</sup>			
		立上り	9.5	m			
	段鼻タイル		9.5	m			
	1 の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
m	発生材処理						
	発生材積込費	コンクリート・モルタル類(人力)	1	式			
		内装・木材等(人力)	1	式			
	発生材運搬費	コンクリート・モルタル類 ダンプトラック2t	1	式			
		内装・木材等 ダンプトラック2t	1	式			
	発生材処理費		1	式			
	m の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋根防水外壁改修工事						
a	直接仮設工事		1	式			
b	既設シングル屋根防水改修工事		1	式			
c	既設アスファルト防水改修工事		1	式			
d	既設金属屋根改修工事		1	式			
e	外壁改修工事		1	式			
	2 の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	枠組本足場	高さ12m未満 建地巾600mm 期間3か月	344	m <sup>2</sup>			
	安全手摺		89.8	m			
	昇降足場		10.5	m			
	脚立足場	内部並列	51.6	m <sup>2</sup>			
	垂直養生	メッシュシート	344	m <sup>2</sup>			
	a の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	既設シングル屋根防水改修工事						
	(下地調整)						
	既設シングル層撤去		280	m <sup>2</sup>			
	シングル層撤去部	ケレン清掃	280	m <sup>2</sup>			
		高圧水洗浄 15MPa	280	m <sup>2</sup>			
		エポキシ系ポリマーセメント塗布0.8kg/m <sup>2</sup>	280	m <sup>2</sup>			
	棟部金物	目荒らしケレン清掃	6.9	m <sup>2</sup>			
		取合い部シール処理	25.6	m			
	シングル層撤去部	ウレタン塗膜防水 1.0kg/m <sup>2</sup> 程度	280	m <sup>2</sup>			
	(新規防水)						
	全面	超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法 SPM-200KY	280	m <sup>2</sup>			
	2段目水上部	特化物無配合高強度1成分系ウレタン塗膜防水 ZHM-200	18.5	m <sup>2</sup>			
	全面 高反射保護塗装	高反射トップコート	280	m <sup>2</sup>			
	飛散養生	ビニル養生程度	280	m <sup>2</sup>			
	bの計						



用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	既設アスファルト防水改修工事						
	(下地調整)						
	全面	高压水洗浄 15MPa程度	140	m <sup>2</sup>			
	不良部	炙り戻し	1	式			
	一部立上り、端部、頂部	既設アスファルト防水撤去	15.5	m <sup>2</sup>			
	撤去部	ケレン清掃	15.5	m <sup>2</sup>			
		エポキシ系ポリマーセメント塗布1.6kg/m <sup>2</sup> (仮防水)	16.3	m <sup>2</sup>			
	ジョイント部補強処理	高強度ウレタンメッシュ補強	1	式			
	全面	ウレタン塗膜防水 1.0kg/m <sup>2</sup> 程度	140	m <sup>2</sup>			
	玄関ポーチ	通気緩衝工法自着層付 改質アスファルトシート敷設 (周囲ブチルゴムテープ処理)	6.9	m <sup>2</sup>			
	玄関ポーチ金物部	目荒らしケレン・清掃	2	m <sup>2</sup>			
	玄関ポーチ金物凹部	シール処理	16.0	m			
	改修ドレン設置	タテ型50～140φ用キャップ共	2	カ所			
	端部撤去部	モルタル修正 3～5mm程度	1	式			
	平場	エポキシ系ポリマーセメント塗布0.8kg/m <sup>2</sup>	1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(新規防水)						
	平部	超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法 SPM-200KY	140	m <sup>2</sup>			
	立上り	超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法 SPM-200L	15.5	m <sup>2</sup>			
	トップライ卜廻り	特化物無配合高強度1成分系ウレタン塗膜防水密着工法 ZHM-200	4.5	m <sup>2</sup>			
	全面 高反射保護塗装	高反射トップコート	156	m <sup>2</sup>			
	飛散養生	ビニル養生程度	156	m <sup>2</sup>			
	c の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	既設金属屋根改修工事						
	(下地調整)						
	全面	高压水洗浄 15MPa程度	36	m <sup>2</sup>			
		目荒らしケレン・清掃	36	m <sup>2</sup>			
	ジョイント部シール処理	水上面戸を含む	1	式			
	ボルト頭 (新規防水)	塩ビキャップ取付 シール共	160	カ所			
	全面	超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法 SPM-200SK	36	m <sup>2</sup>			
	飛散養生	ビニル養生程度	36	m <sup>2</sup>			
	d の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	外壁改修工事						
	(下地処理)						
	ALC面	欠損部成型補修	1	式			
		高圧水洗浄 15MPa程度	118	m <sup>2</sup>			
	ALC目地	NBウレタンシール打ち替え	214	m			
	サイディング面	既存塗材不良部撤去	1	式			
	サイディング面	脆弱部ケレン撤去	1	式			
	サイディング面	塗膜撤去部不陸整正	1	式			
	(新規塗装)						
	ALC面	水系1液高対候性架橋型 ハルスハイブリッド アクリルシリコン樹脂塗料	118	m <sup>2</sup>			
	サイディング面	1液含浸密着型高機能プライマー メンテプライマー-TN	70.3	m <sup>2</sup>			
	サイディング面	無機透湿微弾性ファイラー ダイアセプトンツプラス	70.3	m <sup>2</sup>			
	サイディング面	水系1液高対候性架橋型ハルスハイブリッド アクリルシリコン樹脂塗料	70.3	m <sup>2</sup>			
	既設アルミサッシ コーキング撤去		179	m			
	既設庇見付面 コーキング	MS-2 10×15程度	25.2	m			
	既設アルミサッシ コーキング	MS-2 10×15程度	216	m			
	e の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	改修電気設備工事						
a	電灯、コンセント設備工事		1	式			
b	トイレ呼出設備工事		1	式			
c	弱電、自火報設備工事		1	式			
d	廃材処分費		1	式			
e	同上運搬費		1	式			
	3 の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	電灯、コンセント設備工事						
	電線管	CP(19) 露出	1	m			
	電線管	PF(16) 一重管 インペイ	49	m			
	電線管	PF(22) 一重管 インペイ	2	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C コロガン	67	m			
	電線	EM-EEF2.0-2C コロガン	45	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C コロガン	9	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C コロガン	61	m			
	ボックス類		1	式			
	LED照明器具	A LSS9-3200LM 露出形	7	灯			
	LED照明器具	B LRS1-850LM 埋込形	5	灯			
	LED照明器具	C ブラケットライト 露出形	1	灯			
	埋込スイッチ	○×1 新金属プレート	4	個			
	埋込スイッチ	●×2+○×1 新金属プレート	1	個			
	埋込スイッチ	●3×1 新金属プレート	2	個			
	防水スイッチ	●wp	1	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器	3	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(換気扇連動型)	1	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	2	個			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動型)	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 新金属プレート	5	個			
	埋込コンセント	2P15A.E×2+ET 新金属プレート	10	個			
	防水コンセント	2P15A×2	1	個			
	フローコンセント	2P15A×2(ロック付)床アップ式	1	個			
	塗装工事費	OP2回塗り	1	式			
	撤去工事費		1	式			
	a の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	トイレ呼出設備工事						
	電線管	PF(16) 一重管 インペイ	8	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C 可伸管内	1	m			
	電線	EM-AE1.2-2C コロガシ	1	m			
	電線	EM-AE1.2-3C コロガシ	12	m			
	ボックス類		1	式			
	トイレ呼出表示装置	3窓用	1	面			
	トイレ呼出釦	ヒモ付	2	個			
	廊下灯	角形	1	個			
	復帰釦		1	個			
	b の 計						



用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	弱電、自火報設備工事						
	電線	EM-AE1.2-4C コロガシ	14	m			
	カバープレート	新金属(角)	2	個			
	TV直線接続材	中継コネクター	2	個			
	スポット型感知器	差動式 2種 (露出型)	1	個			
	スポット型感知器	定温式 1種 (防水型)	3	個			
	スポット式煙感知器	光電式 2種 (露出型)	1	個			
	消防検査申請費		1	式			
	移設工事費		1	式			
	撤去工事費		1	式			
	c の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	改修機械設備工事						
a	撤去工事		1	式			
b	換気設備工事		1	式			
c	衛生器具設備工事		1	式			
d	給水設備工事		1	式			
e	屋外排水設備工事		1	式			
f	屋内排水設備工事		1	式			
g	ガス設備工事		1	式			
h	発生材処理		1	式			
	3 の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	撤去工事						
	撤去工事費	空調設備 冷媒回収破壊処理含む	1	式			
	撤去工事費	換気設備	1	式			
	撤去工事費	給水設備	1	式			
	撤去工事費	屋外排水設備	1	式			
	撤去工事費	屋内排水設備	1	式			
	撤去工事費	衛生器具設備	1	式			
	撤去工事費	ガス設備	1	式			
	発生材積込み・運搬費		1	式			
	a の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	換気設備工事						
	V-1 天井換気扇	低騒音形 150φ	3	台			
	F-1 壁付換気扇	格子形 250φ 引きひも付	1	台			
	SUS深形フード	150φ	3	個			
	SUSウェザーカバー	25cm 防虫網	1	個			
	スパイラルダクト	口径 150φ	4	m			
	天井開口補強費		3	箇所			
	コア抜き及びはつり補修費		1	式			
	b の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	衛生器具設備工事						
	小便器(自動洗浄)	UFS900R	2	組			
	洋風便器	CS597BCS,SH596BAYR,TCF5820V80W	4	組			
	車椅子対応便器	CS20AB,SH30BA,TCF5840P	1	組			
	棚付二連紙巻器	YH702	5	組			
	L型手すり	T112CL9,T110D16x2,T110D34x1,T110D26	2	組			
	L型手すり	T112CL9,T110D37x3,T110D45x2,T110D44x1	2	組			
	可動式手すり	T112HK7,T110D36x1,T110D53x1	1	組			
	小便器用手すり	T112CU2,T110D36x2,T110D45x4	1	組			
	洗面器用手すり	T112CP3x2組,T110D3Rx6	2	組			
	マルチシンク(大型)	SK500,T200BSQ13,TL220D,T6PMR	1	組			
	洗面器	L210C,TENA41A(自動水栓),T7PW1	4	組			
	バリアフリー洗面器	L103DMP,TENA40A(自動水栓),T7PW9, TL22D,HH04060,TS126AR(水石鹼入)	1	組			
	化粧鏡	YM4575A	5	枚			
	散水栓	T28KUNH13 キー式	1	個			
	c の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	24	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 25A 便所	3	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 32A 便所	2	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 地中	2	m			
	仕切弁	GV20 JIS10Kコア	1	個			
	仕切弁	GV25 JIS10Kコア	1	個			
	ハルフボックス	B-1	2	個			
	散水栓ボックス	B-3	1	個			
	保温工事費		1	式			
	掘削及び埋戻し費		1	式			
	コア抜き及びはつり補修費		1	式			
	既設配管切断接続工事費		1	式			
	d の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP100A 地中	3	m			
	小口径雨水柵(塩ビ蓋)	200φ-100φ-90Y 200H	1	組			
	小口径柵(塩ビ蓋)	200φ-100φ-90Y 610H	1	組			
	小口径柵(塩ビ蓋)	200φ-100φ-90Y 620H	1	組			
	掘削及び埋戻し費		1	式			
	既設配管切断接続工事費		1	式			
	土間コンはつり復旧費	給水設備分 含む	1	式			
	e の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP100A 便所	10	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75A 便所	6	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65A 便所	10	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50A 便所	5	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40A 便所	5	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50A 便所通気	15	m			
	床上掃除口	COA 100A	3	個			
	床上掃除口	COA 65A	3	個			
	床上掃除口	COA 50A	1	個			
	通気金物	VC 50A	1	個			
	掘削及び埋戻し費		1	式			
	コア抜き及びはつり補修費		1	式			
	既設配管切断接続工事費		1	式			
	f の計						



用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	ガス設備工事						
	既設配管切断接続工事費		1	式			
	g の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	発生材処理						
	発生材処分費	空調設備	1	式			
	発生材処分費	換気設備	1	式			
	発生材処分費	給水設備	1	式			
	発生材処分費	屋外排水設備	1	式			
	発生材処分費	屋内排水設備	1	式			
	発生材処分費	衛生器具設備	1	式			
	発生材処分費	ガス設備	1	式			
	h の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積上げ)					
	仮設便所・手洗	水洗式・配管とも	3	棟			
	B の計						