

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	島ヶ原温泉やぶっちゃんサウナ室改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 島ヶ原 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から平成31年2月28日まで	設 計	平成30年10月	
		設 計		検 算
工 事 の 大 要		業 種	建	業種コード
島ヶ原温泉やぶっちゃんサウナ室改修工事 1式 サウナ室2室（鯛ヶ瀬、亀乃瀬）：内装改修、サウナヒーター、他				02

## 島ヶ原温泉やぶつちやサウナ室改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	島ヶ原温泉やぶっちゃサウナ室改修工事						
	直接工事費						
A	改修工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	発生材処分		1	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	改修工事						
1	内装改修工事	サウナ室2室 (撤去・新設工事)	1	式			
	A. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	内装改修工事						
	鯛ヶ瀬						
	天井仕上材張替	岩面吸音版 t=12	6.7	m <sup>2</sup>			
	壁仕上材	檜節有 t=12	16.4	m <sup>2</sup>			
	ブリックタイル	メルスカルフォニア 同等品	2.2	m <sup>2</sup>			
	壁タイル下地材	補修用	2.2	m <sup>2</sup>			
	隔離壁天部	70*30 スプルス	2.4	m			
	背凭れ	スプルス 2本組100*20	12.0	m			
	ベンチスノコケコミ仕上	スプルス100*15	3.0	m <sup>2</sup>			
	ベンチ框材	スプルス110*30	4.8	m			
	入口枠 押板・内張り	スプルス	1.0	組			
	サウナ扉枠	スプルス 踏込入口共	1.0	組			
	ユニオン		1.0	組			
	壁タイル見切り		13.0	m			
	防熱板・木製ガラリ	投下防止SUS網 共	1	式			
	壁下地	ケイカル t=5	16.4	m <sup>2</sup>			
	天井下地	ケイカル t=8	6.7	m <sup>2</sup>			
	消耗材雑材費		1	式			
	内装工事費	撤去・新設・清掃費含む	1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	亀乃瀬						
	天井仕上材張替	岩面吸音版 t=12	6.4	m <sup>2</sup>			
	壁仕上材	檜節有 t=12	11.7	m <sup>2</sup>			
	ブリックタイル	メルスカルフォニア 同等品	1.9	m <sup>2</sup>			
	壁タイル下地材	補修用	1.9	m <sup>2</sup>			
	隔離壁天部	70*30 スプルス	1.7	m			
	背凭れ	スプルス 2本組100*20	12.0	m			
	ベンチスノコケコミ仕上	スプルス100*15	3.0	m <sup>2</sup>			
	ベンチ框材	スプルス110*30	5.5	m			
	入口枠 押板・内張り	スプルス	1.0	組			
	サウナ扉枠	スプルス	1.0	組			
	ユニオン		1.0	組			
	壁タイル見切り		9.0	m			
	防熱板・木製ガラリ	防護柵	1	式			
	壁下地	ケイカル t=5	11.7	m <sup>2</sup>			
	天井下地	ケイカル t=8	6.4	m <sup>2</sup>			
	消耗材雑材費		1	式			
	内装工事費	撤去・新設・清掃費含む	1	式			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電気設備工事	サウナ室2室 (撤去・新設工事)	1	式			
		計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備工事						
	サウナヒーター	ウォールペント12kw ヒーターWOLUケーシング BN-120W同等品	1.0	台			
	サウナストーン	セラミックストーン20kg 小 ケルケストーン同等品	2.0	箱			
	サウナヒーター	6kw-3P220V (S) SM-60 同等品 香花石A 20kg含む	2.0	台			
	照明器具	DK-11T (テフロンコーティング) 同等品	5.0	台			
	非常用ボタン 埋込	EK-50	2.0	個			
	押しボタンプレート	(白地)	2.0	枚			
	ドライサウナ用温度センサー	QTH-DS 同等品	2.0	台			
	ドライサウナ用ヒューズBOX	TUH-DS 同等品 135°C遮断センサー付	1.0	個			
	サーモカバー	木製	2.0	台			
	警告プレート	(PL)	2.0	枚			
	サウナ標識	(禁煙プレート)	2.0	枚			
	消耗品・雑材料		1	式			
	電工費		1	式			
	サウナ操作盤 温度調節器	SDC15CI5TRORA0100 同等品	2.0	個			
	マグネット		4.0	台			
	機器取替作業費		1	式			
	機器試運転調整費		1	式			
		1- 計					





用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	発生材運搬費						
	木類		0.5	m3			
	がれき類	タイル類	0.1	m3			
	プラスチック類		0.1	m3			
	ボード類		1.6	m3			
	金属くず		0.6	m3			
	その他建築廃材		0.1	m3			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処分費						
	木類		0.5	m3			
	がれき類	タイル類	0.1	m3			
	プラスチック類		0.1	m3			
	ボード類		1.6	m3			
	金属くず		0.6	m3			
	その他建築廃材		0.1	m3			
	2. 合 計						