

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市庁舎ブラインド設置工事			
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から平成31年1月15日まで	設 計	平成30年10月	
工 事 の 大 要		設 計		検 算
伊賀市庁舎にブラインドを設置する工事を行う。(現場施工は平成30年12月21日までに完了させること)		業 種	内	業種コード
				19

## 伊賀市庁舎ブラインド設置工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1.00	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1.00	式			
	工事費計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	1階の計		1.0	式			
2	2階の計		1.0	式			
3	3階の計		1.0	式			
4	4階の計		1.0	式			
5	5階の計		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	1階	ニチベイ ユニコンモア35 羽巾35mm ギアー式 羽根色：遮熱ベーシック同等 材工共					
	執務室（1）	AW-4 900×2200 3箇所					
	〃	AW-4 1800×2200 10箇所					
	〃	SW-1 900×2200 1箇所					
	〃	SW-1 1800×2200 4箇所					
	〃	AW-1 900×2200 2箇所					
	〃	AW-1 1800×2200 14箇所					
	〃	AW-2 1800×2200 3箇所					
	仮眠室	AW-7 800×1600 1箇所					
	執務室（2）	AW-6 900×2200 1箇所					
	〃	AW-6 1800×2200 10箇所					
	事務室	SW-2 800×2200 1箇所					
	〃	SW-3 2150×2200 1箇所					
	1階の計		1.0	式			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	2階	ニチベイ ユニコンモア35 羽巾35mm ギア一式 羽根色：遮熱ベーシック同等 材工共					
	執務室（1）	AW-8 1800×1840 2 3箇所					
	〃	AW-8 900×1840 5箇所					
	〃	AW-2 1800×1840 1 7箇所					
	〃	AW-2 900×1840 2箇所					
	会議室（3）	AW-7 800×2740 1箇所					
	執務室（2）	AW-6 900×1840 1箇所					
	〃	AW-6 1800×1840 1 0箇所					
	会議室（1）	AW-9 800×2840 1箇所					
	2階の計		1.0	式			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	3階	ニチベイ ユニコンモア35 羽巾35mm ギア一式 羽根色：遮熱ベーシック同等 材工共					
	執務室（1）	AW-11 1800×2050 20箇所					
	〃	AW-11 900×2050 3箇所					
	〃	AW-10 1800×2050 25箇所					
	〃	AW-10 900×2050 2箇所					
	〃	AW-10 1100×2050 1箇所					
	〃	AW-10 700×2750 1箇所					
	〃	AW-12 1800×2050 14箇所					
	〃	AW-12 500×2050 2箇所					
	〃	AW-12 900×2050 2箇所					
	教育長室	AW-12 900×2050 1箇所					
	〃	AW-12 1800×2050 3箇所					
	書庫（1）	AW-12 1800×2050 5箇所					
	〃	AW-12 550×2050 2箇所					
	〃	AW-13 1800×2050 7箇所					
	男子更衣室	AW-13 1800×2050 6箇所					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	女子更衣室	AW-13	1800×2050	5	箇所								
	売店	AW-13	1800×2050	4	箇所								
	労働組合	AW-13	1800×2050	3	箇所								
	〃	AW-11	550×2050	2	箇所								
	〃	AW-11	1800×2050	2	箇所								
	会議室	AW-11	1800×2050	3	箇所								
	3階の計			1.0	式								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	4階	ニチベイ ユニコンモア35 羽巾35mm ギア一式 羽根色：遮熱ベーシック同等 材工共					
	執務室（1）	AW-14 1800×2050 10箇所					
	〃	AW-14 900×2050 1箇所					
	〃	AW-14 550×2050 2箇所					
	〃	AW-10 1800×2050 23箇所					
	〃	AW-10 900×2050 2箇所					
	〃	AW-10 1100×2050 1箇所					
	〃	AW-10 700×2050 1箇所					
	応接室（1）	AW-10 900×2050 1箇所					
	〃	AW-10 1800×2050 3箇所					
	市長室	AW-10 1800×2050 4箇所					
	〃	AW-10 900×2050 1箇所					
	〃	AW-15 550×2050 2箇所					
	〃	AW-15 1800×2050 5箇所					
	秘書室	AW-15 1800×2050 5箇所					
	副市長室	AW-15 1800×2050 2箇所					



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副市長室	AW-1 5 900×2050 1箇所					
応接室(2)	AW-1 5 1800×2050 1箇所					
庁議室	AW-1 5 1800×2050 3箇所					
〃	AW-1 5 900×2050 1箇所					
事務室	AW-1 5 1800×2050 4箇所					
〃	AW-1 5 550×2050 2箇所					
〃	AW-1 3 1800×2050 6箇所					
倉庫(2)	AW-1 3 1800×2050 1箇所					
〃	AW-1 3 900×2050 1箇所					
記者室	AW-1 3 1800×2050 3箇所					
会議室(7)	AW-1 3 1800×2050 6箇所					
会議室(6)	AW-1 3 1800×2050 5箇所					
倉庫(1)	AW-1 3 1800×2050 1箇所					
食堂	AW-1 3 1800×2050 7箇所					
〃	AW-1 4 550×2050 2箇所					
〃	AW-1 4 1800×2050 8箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合危機管理室	AW-14 1800×2050 2箇所					
会議室(1)	AW-14 1800×2050 2箇所					
〃	AW-14 900×2050 1箇所					
4階の計		1.0	式			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	5階	ニチベイ ユニコンモア35 羽巾35mm ギア一式 羽根色：遮熱ベーシック同等 材工共					
	全員協議会室	AW-17 1800×1800 6箇所					
	〃	AW-17 900×1800 1箇所					
	〃	AW-16 1800×1800 12箇所					
	委員会室	AW-16 1800×1800 5箇所					
	〃	AW-16 900×1800 1箇所					
	議員控室（1）	AW-16 900×1800 1箇所					
	〃	AW-16 1800×1800 2箇所					
	議員控室（2）	AW-16 1800×1800 2箇所					
	〃	AW-16 900×1800 1箇所					
	議員控室（3）	AW-16 900×1800 1箇所					
	〃	AW-16 1800×1800 2箇所					
	議員控室（4）	AW-16 1800×1900 5箇所					
	〃	AW-16 550×1800 2箇所					
	〃	AW-18 1800×1800 2箇所					
	議員控室（5）	AW-18 1800×1800 2箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
議員控室（6）	AW-18 1800×1800 3箇所					
応接室	AW-18 1800×1800 2箇所					
正副議長室	AW-18 1800×1800 5箇所					
議会事務室	AW-18 1800×1800 6箇所					
図書室	AW-18 1800×1800 3箇所					
会議室（2）	AW-18 1800×1800 2箇所					
〃	AW-19 1800×1800 6箇所					
事務室（2）	AW-19 1800×1800 5箇所					
事務室（1）	AW-19 1800×1800 3箇所					
会議室（1）	AW-19 1800×1800 4箇所					
〃	AW-17 1800×1800 7箇所					
〃	AW-17 900×1800 1箇所					
〃	AW-17 1100×1800 1箇所					
議場	AW-17 2520×650 6箇所					
傍聴者ホール	AW-20 1800×2000 11箇所					
〃	AW-20 1850×2000 1箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
傍聴者ホール	AW-20 900×2200 1箇所					
〃	AW-21 900×2200 1箇所					
〃	AW-21 1850×2000 1箇所					
〃	AW-21 1800×2000 10箇所					
〃	AW-21 1750×2000 1箇所					
〃	AW-21 900×2000 2箇所					
〃	AW-21 2800×2000 1箇所					
5階の計		1.0	式			

## 伊賀市庁舎ブラインド設置工事特記仕様書

設計書記載のメーカー名等は参考とし、同等品以上とすること。またそれを証する書類を提出すること。

ブラインドの設置は、平成30年12月21日（金）までに完了させること。

製品を納入する際は、納入2週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を監督員に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、監督員との打ち合わせを確実に行うこと。

ブラインドの色決めに際しては、色見本等を提出すること。

施工前、施工中に監督員が指示した書類を遅滞なく提出すること。