

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018001513
工事名	平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(炊村2工区)

単価適用日	平成30年11月1日	
積算基準適用版	平成30年度(水道事業実務必携)	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	全地域(一般交通影響あり②)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	
片道運搬距離(km)	
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（炊村2工区）

## 交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定

# 【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠		備考
					単位数	数量	作業人数			年度	機関 引用項	
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	m	240.0	H29 県土 I-14-④-111	日当り施工量	
t-0002	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	170.0	H29 県土 "	"	
t-0003	"	"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	m	120.0	H29 県土 "	"	
t-0004	"	"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	m	150.0	H29 県土 "	"	
t-0005	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	70.0	H29 県土 "	"	
t-0006	"	舗装版取壊し横込工	15cm以下	BH0.08m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	144.0	H29 水実 p155	日当り施工量	
t-0007	"	"	"	BH0.13m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	185.0	H29 水実 "	"	
t-0008	"	"	"	BH0.28m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	194.0	H29 水実 "	"	
t-0009	"	"	"	BH0.45m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	236.0	H29 水実 "	"	
t-0010	"	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	20.0	H29 県土 "	日当り施工量	
t-0011	"	"	"	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	6.0	H29 県土 "	"	
t-0012	"	"	鉄筋構造物	機械施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	10.0	H29 県土 "	"	
t-0013	"	"	"	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	4.0	H29 県土 "	"	
t-0014	"	切削工	"	"	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1400.0	H29 県土 I-14-④-107	日当り施工量	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	43.0	H29 水実 p148	日当り施工量	
d-0002	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	48.0	H28 水実 "	"	
d-0003	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	67.0	H28 水実 "	"	
d-0004	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	99.0	H28 水実 "	"	
d-0005	"	人力掘削工	"	人力施工 ※1	1	m <sup>3</sup>	0.42	1	m <sup>3</sup>	2.4	H28 県土 II-1-③-1	普通作業員(施P)
d-0006	"	機械埋戻工	砂、発生土、改良土、砕石	BH0.08m3 ※1	100	m <sup>3</sup>	3.00	1	m <sup>3</sup>	33.3	H29 水実 p151	タンバ運転
d-0007	"	"	"	BH0.13m3 ※1	100	m <sup>3</sup>	3.00	1	m <sup>3</sup>	33.3	H29 水実 "	"
d-0008	"	"	"	BH0.28m3 ※1	100	m <sup>3</sup>	3.00	1	m <sup>3</sup>	33.3	H29 水実 "	"
d-0009	"	"	"	BH0.45m3 ※1	100	m <sup>3</sup>	3.00	1	m <sup>3</sup>	33.3	H29 水実 "	"
d-0010	"	人力埋戻工	"	人力施工 ※1	1	m <sup>3</sup>	0.27	1	m <sup>3</sup>	3.7	H28 県土 II-1-③-9	普通作業員(施P)
p-0001	管路工	铸铁管布設工	φ75以下	吊込据付(機械)	-	m	-	m	34.4	H28 経産 p2	工業用水歩掛	
p-0002	"	"	φ100	"	-	m	-	m	34.4	H28 経産 "	"	
p-0003	"	"	φ150	"	-	m	-	m	41.5	H28 経産 "	"	
p-0004	"	"	φ200	"	-	m	-	m	40.0	H28 経産 "	"	
p-0005	"	"	φ250	"	-	m	-	m	38.5	H28 経産 "	"	
p-0006	"	"	φ300	"	-	m	-	m	44.4	H28 経産 "	"	
p-0007	"	"	φ350	"	-	m	-	m	42.8	H28 経産 "	"	
p-0008	"	"	φ400	"	-	m	-	m	44.4	H28 経産 "	"	
p-0009	"	鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.8	H29 水実 p58	配管工
p-0010	"	"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H29 水実 "	"
p-0011	"	"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H29 水実 "	"
p-0012	"	硬質塩化ビニル管布設工	φ75以下	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H29 水実 p74	配管工
p-0013	"	"	φ100	-	10	m	0.12	1	m	83.3	H29 水実 "	"
p-0014	"	ポリエチレン管布設工	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H29 水実 p76	配管工
p-0015	"	"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H29 水実 "	"
p-0016	"	"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H29 水実 "	"
p-0017	"	"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H29 水実 "	"
p-0018	"	"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H29 水実 "	"
p-0019	"	不継水連絡工	分岐管or弁	-	1	箇所	-	箇所	2.0	H28 実勢 -	実勢による施工量	
p-0020	"	サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	铸铁管(標準)	1	箇所	0.11	1	箇所	9.1	H29 水実 p174	配管工
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1580.0	H29 県土 I-14-④-98	日当り施工量	
h-0002	"	下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1110.0	H29 県土 "	"	
h-0003	"	"	歩道施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	288.0	H29 県土 "	"	
h-0004	"	基層・表層工(車道・路肩部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H30 県土 I-14-④-101	日当り施工量	
h-0005	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	230.0	H30 県土 "	"	
h-0006	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	2300.0	H30 県土 "	"	
h-0007	"	"	"	"	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	-	-	-	
h-0008	"	基層・表層工(歩道部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H29 県土 I-14-④-99	日当り施工量	
h-0009	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	230.0	H29 県土 "	"	
h-0010	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	940.0	H29 県土 "	"	
h-0011	"	"	"	"	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	-	-	-	
h-0012	"	不陸整正工(管路)	-	1.8m未満	100	m <sup>2</sup>	0.52	1	m <sup>2</sup>	192.3	H29 水実 p159	普通作業員
h-0013	"	"	-	1.8m以上	100	m <sup>2</sup>	0.58	1	m <sup>2</sup>	172.4	H29 水実 "	"
h-0014	"	路盤工(管路)	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m未満	100	m <sup>2</sup>	0.78	1	m <sup>2</sup>	128.2	H29 水実 p157	普通作業員
h-0015	"	"	下層20cm以下、上層15cm以下	1.8m以上	100	m <sup>2</sup>	0.71	1	m <sup>2</sup>	140.8	H29 水実 "	"
h-0016	"	アスファルト舗装工(管路)	5cm以下	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H29 水実 p165	日当り施工量	
h-0017	"	コンクリート舗装工(管路)	20cm未満	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	89.0	H29 県土 I-14-④-100	日当り施工量	
h-0018	"	アスカープ	-	-	-	m	-	m	280.0	H29 県土 I-14-④-99	日当り施工量	
h-0019	"	インターロックブロック設置工	-	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	80.0	H29 県土 I-14-⑤-5	日当り施工量	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15~20cm	-	m	-	m	1500.0	H29 県土 I-14-⑤-3	日当り施工量	
k-0002	"	"	実線	W=30cm	-	m	-	m	1000.0	H29 県土 "	"	
k-0003	"	"	破線	W=15~20cm	-	m	-	m	1200.0	H29 県土 "	"	
k-0004	"	"	破線	W=30cm~45cm	-	m	-	m	800.0	H29 県土 "	"	
k-0005	"	"	ゼブラ	W=15~20cm	-	m	-	m	1100.0	H29 県土 "	"	
k-0006	"	"	ゼブラ	W=30cm~45cm	-	m	-	m	600.0	H29 県土 "	"	
k-0007	"	"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	m	500.0	H29 県土 "	"	
k-0008	"	"	区画線消去	削り取り式	-	m	-	m	350.0	H29 県土 "	"	

＜備 考＞

※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目交付金事業  
 工事名 平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(炊村2区工)

ver. 170801

## 【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0	480										480.00	2.00
t-0002			15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00
t-0003			30cmを超え40cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005			15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		舗装既取壊し補込工	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>3</sup>	144.0											0.00	0.00
t-0007			#	BH0.13m3	m <sup>3</sup>	165.0											0.00	0.00
t-0008			#	BH0.28m3	m <sup>3</sup>	194.0	2430										2430.00	12.53
t-0009			#	BH0.45m3	m <sup>3</sup>	236.0											0.00	0.00
t-0010		構造物と一体化工事	無筋構造物	機械施工	m <sup>2</sup>	20.0											0.00	0.00
t-0011			#	人力施工	m <sup>2</sup>	6.0											0.00	0.00
t-0012			鉄筋構造物	機械施工	m <sup>2</sup>	10.0											0.00	0.00
t-0013			#	人力施工	m <sup>2</sup>	4.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m <sup>2</sup>	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	43.0											0.00	0.00
d-0002			#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	48.0											0.00	0.00
d-0003			#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	67.0	99										99.00	1.48
d-0004			#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	99.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工	#	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0007			#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0008			#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0009			#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鋳鉄管布設工	φ75以下	向込配付(標準)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002			φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003			φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004			φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005			φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006			φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007			φ350	#	m	42.6											0.00	0.00
p-0008			φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010			φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011			φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0012		鋼管埋込工(標準)	φ75以下	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0013			φ100	-	m	83.3											0.00	0.00
p-0014		ボルトナット管敷工	φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015			φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018			φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019		不排水連絡工	分岐管 or 弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020		平下分水連絡工	φ75以下	標準	箇所	8.1											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工		標準・路肩部施工	m <sup>2</sup>	1580.0	2430										2430.00	1.54
h-0002		下層・上層部施工		標準・路肩部施工	m <sup>2</sup>	1110.0	990										990.00	0.89
h-0003		歩道施工		-	m <sup>2</sup>	268.0											0.00	0.00
h-0004		50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0005		30mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0006		70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	2300.0	2430										2430.00	1.06
h-0007			-	-	m <sup>2</sup>	-											0.00	0.00
h-0008		50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0009		30mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0010		70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	940.0											0.00	0.00
h-0011			-	-	m <sup>2</sup>	-											0.00	0.00
h-0012		不陸整正工(管線)	-	1.8m未満	m <sup>2</sup>	192.3											0.00	0.00
h-0013			-	1.8m以上	m <sup>2</sup>	172.4											0.00	0.00
h-0014		路盤工(管線)	100mm以下	1.8m未満	m <sup>2</sup>	128.2											0.00	0.00
h-0015			100mm以下	1.8m以上	m <sup>2</sup>	140.8											0.00	0.00
h-0016		アスファルト舗装(標準)	5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0017		コンクリート舗装(標準)	20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	69.0											0.00	0.00
h-0018		アスカーブ	-	-	m	260.0											0.00	0.00
h-0019		コンクリート舗装工	-	-	m <sup>2</sup>	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15~20cm	m	1500.0	218										218.00	0.15
k-0002			実線	W=30cm	m	1000.0	53	3	11								67.00	0.07
k-0003			破線	W=15~20cm	m	1200.0	45										45.00	0.04
k-0004			破線	W=30cm~45cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0005			ゼブラ	W=15~20cm	m	1100.0											0.00	0.00
k-0006			ゼブラ	W=30cm~45cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0007			矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0	19										19.00	0.04
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00

1880

実日数 標準配置人員 交差点等追加人員 箇所または日数

交通整理員 A N = ( 19.80 × + ) = 0.00 人

交通整理員 B N = ( 19.80 × 2 + 1 × 3 + ) = 42.60 人

交通整理員(A+B) N = 計 42.6 人

区分	係数
交通整理員 A	0.00 人
交通整理員 B	51.12 人
計	51.1 人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書

事業費目 水道単独事業  
工事名 平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(炊村2工区)

ver. 170801

## 【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	240.0	50										50.00	0.21
t-0002			15cmを超え30cm以下	#	m	170.0											0.00	0.00
t-0003			30cmを超え40cm以下	#	m	120.0											0.00	0.00
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005			15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		舗装既取壊し撤去工	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>3</sup>	144.0											0.00	0.00
t-0007			#	BH0.13m3	m <sup>3</sup>	165.0											0.00	0.00
t-0008			#	BH0.28m3	m <sup>3</sup>	194.0											0.00	0.00
t-0009			#	BH0.45m3	m <sup>3</sup>	238.0	111										111.00	0.57
t-0010		機造物とリコバ工	無筋構造物	機械施工	m <sup>2</sup>	20.0											0.00	0.00
t-0011			#	人力施工	m <sup>2</sup>	6.0											0.00	0.00
t-0012			鉄筋構造物	機械施工	m <sup>2</sup>	10.0											0.00	0.00
t-0013			#	人力施工	m <sup>2</sup>	4.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m <sup>2</sup>	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	43.0											0.00	0.00
d-0002			#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	48.0											0.00	0.00
d-0003			#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	67.0	3										3.00	0.04
d-0004			#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	99.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工	#	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0007			#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0008			#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0009			#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.3											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鋳鉄管布設工	φ75以下	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0002			φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003			φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004			φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005			φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006			φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007			φ350	#	m	42.8											0.00	0.00
p-0008			φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010			φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011			φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0012		鋼管埋込み工事	φ75以下	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0013			φ100	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0014		ポリプロピレン管敷設工	φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015			φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018			φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019	不排水連絡工	分岐管 or 弁	-	箇所		2.0											0.00	0.00
p-0020		平行分岐管埋込工	#	箇所		8.1											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	-	m <sup>2</sup>		1580.0	111										111.00	0.07
h-0002		下層・上層舗装工	既設・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1110.0	31										31.00	0.03
h-0003			歩道施工	-	m <sup>2</sup>	268.0											0.00	0.00
h-0004			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0005			30mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0006			70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	2300.0	111										111.00	0.05
h-0007			-	-	m <sup>2</sup>	-											0.00	0.00
h-0008			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0009			30mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0010			70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	940.0											0.00	0.00
h-0011			-	-	m <sup>2</sup>	-											0.00	0.00
h-0012		不陸整正工(管溝)	-	1.8m未満	m <sup>2</sup>	192.3											0.00	0.00
h-0013			-	1.8m以上	m <sup>2</sup>	172.4											0.00	0.00
h-0014		路盤工(管溝)	180mm以下	1.8m未満	m <sup>2</sup>	128.2											0.00	0.00
h-0015			180mm以下	1.8m以上	m <sup>2</sup>	140.8											0.00	0.00
h-0016		アスファルト舗装(歩道)	5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0017		コンクリート舗装(歩道)	20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	69.0											0.00	0.00
h-0018		アスカーブ	-	-	m	280.0											0.00	0.00
h-0019		区画線工	区画線工	実線	m	80.0											0.00	0.00
k-0001		区画線工	区画線工	実線	W=15~20cm	m	1500.0	16									16.00	0.01
k-0002				実線	W=30cm	m	1000.0										0.00	0.00
k-0003				破線	W=15~20cm	m	1200.0										0.00	0.00
k-0004				破線	W=30cm~45cm	m	800.0										0.00	0.00
k-0005				ゼブラ	W=15~20cm	m	1100.0										0.00	0.00
k-0006				ゼブラ	W=30cm~45cm	m	800.0										0.00	0.00
k-0007				矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	500.0										0.00	0.00
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	350.0											0.00	0.00
<b>0.88</b>																		

交通整理員 A	N =	0.98	×		+		×		) =	0.00	人		
交通整理員 B	N =	0.98	×	2	+		×		) =	1.96	人		
交通整理員(A+B) N =											計	2.0	人

区分	係数	実日数
交通整理員 A	0.00	0.00
交通整理員 B	2.35	1.96
計	2.4	2.0

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間 (8:00~17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00~17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00~5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00~5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。