

# 工 事 設 計 書

施 行 年 度	平成30年度	契 約 番 号	上下水道部 下水道課		
		2018001534			
工 事 名	平成30年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 汚水処理施設上部工事				設 計 番 号
					*****
施 工 場 所	伊賀市 真泥 地 内				設 計 ・ 積 算 年 月 日
					平成30年 10月31日
工 種	建築工事				積 算 者
					検 算 者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	平成31年3月15日迄	上 部 工	1.0 式	計画処理人口	1200 人
工 事 の 大 要					起 工 理 由
平成30年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 汚水処理施設上部工事  (当初) 建築工事                    N=    1 式 電気設備工事            N=    1 式 機械設備工事            N=    1 式					別 紙

伊賀市  
上下水道部 下水道課

# 建築工事 工事価格明細書





建築工事（電気設備工事） 工事価格明細書

（補助）

¥

種類	名称	規格	数量	単位	直接工事費		代価番号	摘要
					単価(円)	金額(円)		
	直接工事費		1	式				別紙工事費 明細書参照
	共通仮設費		1	式				別紙請負工事 価格算出表参照
	建築純工事費							
	現場管理費		1	式				別紙請負工事 価格算出表参照
	建築工事原価							
	一般管理費		1	式				別紙請負工事 価格算出表参照
	建築工事価格							



# 建築工事 直接工事費明細書

建築工事(一般工事) 直接工事費明細書

¥

種類	名称	規格	数量	単位	直接工事費		代価番号	摘要
					単価(円)	金額(円)		
	直接仮設工		1	式				別紙工事費 明細書参照
	土・地業工		1	式				〃
	鉄筋工		1	式				〃
	コンクリート工		1	式				〃
	型枠工		1	式				〃
	防水・ブロック 石・タイル工		1	式				〃
	屋根・樋工		1	式				〃
	金属工		1	式				〃
	左官工		1	式				〃
	金属製建具・ガラス工		1	式				〃
	塗装・内装・雑工		1	式				〃
	合計							



土・地業工事 直接工事費明細書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
土 工	根 切 り		4	m³				
	床 付 け		1	m³				
	埋 戻 し		2	m³				
	残 土 処 分	場内敷均し	2	m³				
	埋 戻 し 盛 土	機械 購入土	243	m³				
	小 計							
地 業 工								
	砕 石 地 業	土間下 RC-40 t=100	11.0	m³				
	生コンクリート	捨コン Fo-18-25 S15	3.0	m³				
	生コン打設手間	シュート打設	3.0	m³				
	小 計							
	合 計							





型 枠 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単 位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
型 枠 工 事	普通型枠	基礎部	264.0	m <sup>2</sup>				
	〃	ラーメン構造 上部軸組 柱・壁・梁・床	514.0	m <sup>2</sup>				
	打放し型枠	〃 上部軸組 柱・壁・梁・床 B種	801.0	m <sup>2</sup>				
	打放し型枠	〃 上部軸組 柱・壁・梁・床 C種	52.1	m <sup>2</sup>				
	化粧目地	タテ・ヨコ共	198.0	m				
	水切目地		90.9	m				
	打放し型枠	設備基礎用 B種	12.0	m <sup>2</sup>				
	合 計							

ブロック・防水・石・タイル工事 直接工事費明細書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
ブ ロ ッ ク 工	空洞コンクリート ブロック積み	C種 t=100	3.0	m <sup>2</sup>				
	化粧目地 ブロック積み	C種 t=100	3.4	m <sup>2</sup>				
	小 計							
防 水 工	ポリウレタン系 シーリング充填	PU-2 2成分形 20×10 化粧目地 タテ・ヨコ	171.7	m				
	シーリング充填	MS-2 2成分形 15×10 底水切り部	16.5	m				
	同上	MS-2 2成分形 15×15 サッシ廻り	130.0	m				
	ポリサルファイド系 シーリング充填	PS-2 2成分形 10×10 洗面台天板廻り	2.5	m				
	小 計							
タ イ ル 工	床モザイクタイル貼り	磁器質 施釉 50角	1.5	m <sup>2</sup>				
	内壁 タイル貼り	陶器質 施釉 壁 100角	10.9	m <sup>2</sup>				
	外部 階段段鼻タイル貼り	磁器質 無釉 150×50 垂れ無し	14.7	m				
	小 計							
	合 計							

屋 根 ・ 樋 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
屋 根 ・ 樋 工 事	日本瓦葺 陶器瓦 (釉葉がわら)	屋根・庇 大棟・役瓦含む 棧木・副資材含む	268.2	m <sup>2</sup>				
	屋根パーライト モルタル塗り	t=40	249.7	m <sup>2</sup>				
	庇スカイ モルタル塗り	t=40	18.4	m <sup>2</sup>				
	アスファルト ルーフィング敷き	940品	268.2	m <sup>2</sup>				
	軒樋	高耐候性特殊樹脂製 上幅124 垂給スチール芯入り 出金物φ600	38.2	m				
	集水器	高耐候性特殊樹脂製 上幅124用	5	カ所				
	縦樋	高耐候性特殊樹脂製 φ75 括み金物 @900 役物共	25.8	m				
	プラスチック面戸		46.5	m				
	屋根下地モルタル 溶接金網敷込み	φ3.2×100×100	268.2	m <sup>2</sup>				
	小 計							
木 工 事	広小舞取付け	桧材 40×90 防腐剤処理	46.5	m				
	登り淀取付け	米母 95×43 //	44.5	m				
	瓦座取付け	桧材 36×45 //	46.5	m				
	棟下地厚調整材取付け	// 90×40 //	15.0	m				
	水切り下地取付け	// 18×90 //	16.5	m				
	小 計							
合 計								

金 属 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
外 部	外壁取合い水切り	カラー鉄板 t=0.4 H=1,100 斜部	16.50	m				
	ステンレス製手摺り	SUS 304 HL仕上げ H=1,100 斜部	18.50	m				
	”	SUS 304 HL仕上げ H=1,100 平部	10.75	m				
	ステンレス製手摺扉	W2,000×H1,100 SUS 304 HL仕上げ	2	箇所				
	小 計							
内 部	天井地下補強	ふところ高1.5m以上	25.5	m <sup>2</sup>				
	天井 インサート取付け		33.6	m <sup>2</sup>				
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 1.5m未満 野縁19形 @225 直張り用	8.2	m <sup>2</sup>				
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 3.0m未満 野縁19形 @225 直張り用	18.8	m <sup>2</sup>				
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 3.0m以上 野縁19形 @225 直貼り用	6.7	m <sup>2</sup>				
	天井点検口	450角 アルミ製 絶縁タイプ	3	カ所				
	同上開口補強	450角用	3	カ所				
	ステンレス製手摺り	H=1,100 斜部 SUS 304 HL仕上げ	1.4	m				
	”	H=1,100 平部 SUS 304 HL仕上げ	2.2	m				
	段鼻ノンスリップ金物	ステンレス製 SUS 304 L=750 ゴム入り	4.5	m				
	チェッカープレート 床	溶融亜鉛メッキ仕上 L500×W200 SUS 304	1	カ所				
	コーナー養生金物	L=50×50×4	2.5	m				
	ステンレス製面台	W=100 厚1.5	0.7	m				
	ステンレス製面台	W=122 厚1.5	0.8	m				
	ステンレス製面台	W=200 厚1.5	1.0	m				
	ホイストレール	I-300×150×8×13 L=7900	1	カ所				
	カラー鉄板牧 t=0.4	けらば木部	30.0	m				
	カラー鉄板牧 t=0.4	鼻隠し木部	16.5	m				
	小 計							
合 計								

左 官 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
外 部	床コンクリート 直均し仕上げ	床・犬走り 金ごて 直均し	14.2	m <sup>2</sup>				
	スロープ床 コンクリート押え	刷毛箒仕上	18.1	m <sup>2</sup>				
	階段床コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 直均し	2.3	m <sup>2</sup>				
	モルタル金コテ押さえ	階段床 t =30	6.5	m <sup>2</sup>				
	モルタル金コテ押さえ	壁 t =20	10.0	m <sup>2</sup>				
	モルタル金コテ押さえ	ササラ H=200程度、 t =17	3.8	m				
	建具廻りモルタル詰め	外部 防水剤入り	130.0	m				
	複層塗材RE吹付け	凸部処理 下地処理共 外壁	181.7	m <sup>2</sup>				
	同 上	ゆず肌模様 下地処理共 軒天,破風他	81.0	m <sup>2</sup>				
	高級自然石調 装飾仕上げ	単色吹き 腰壁RC面	61.8	m <sup>2</sup>				
	小 計							
	内 部	床コンクリート 直均し仕上げ	設備基礎、張物・塗床下地 金ごて 直均し	145.5	m <sup>2</sup>			
〃		階段床 金ごて 直均し	1.0	m <sup>2</sup>				
床下地モルタル塗り		タイル下地	1.5	m <sup>2</sup>				
巾木モルタル塗り		直仕上 H=100	47.7	m				
同 上		直仕上 H=300	21.8	m				
ライニング巾木		直仕上 H=100	3.0	m				
ライニング壁		直仕上 H=100	3.0	m				
同 上		塗装下	3.5	m <sup>2</sup>				
壁下地モルタル塗り		タイル下地	10.9	m <sup>2</sup>				
階段床 モルタル金コテ押さえ		t =30	3.7	m <sup>2</sup>				
排水溝 防水モルタル塗り		W=100	1.6	m <sup>2</sup>				
建具廻りモルタル詰め		内部	21.6	m				
天井軽量骨材吹付け		エマルジョン系 下塗り1：主剤塗厚3mm	99.5	m <sup>2</sup>				
天井結露防止剤吹付け		B1	36.2	m <sup>2</sup>				
設備基礎面コンクリート 直均し仕上げ		金ごて 直均し W=200	4.9	m				
設備基礎面コンクリート 直均し仕上げ		金ごて 直均し W=250	4.2	m				
小 計								
合 計								

金属製建具・ガラス工事 直接工事費明細書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
金 属 製 建 具 工	額入り親子開きフラッシュ扉	腰部ガラリ付 1,200W × 2,000H	2	カ所				
	額入り親子開きフラッシュ扉	1,200W × 2,000H	1	カ所				
	額入り親子開きフラッシュ扉	腰部ガラリ付 800W × 2,000H	1	カ所				
	片開き框腰パネル扉	腰アルミ板 厚2.0 650W × 2,000H	1	カ所				
	片開き框腰パネル扉	腰アルミ板 厚2.0 800W × 2,000H	1	カ所				
	額入り片開きフラッシュ扉	縦スリット窓付 620W × 1,930H	1	カ所				
	固定ガラス窓	495W × 1,100H	11	カ所				
	ガラリ付固定ガラス窓	495W × 2,000H	2	カ所				
	〃	420W × 1,120H	1	カ所				
	固定ガラス窓	400W × 800H	2	カ所				
	〃	495W × 1,070H	4	カ所				
	固定ガラリ	495W × 1,100H	1	カ所				
	〃	800W × 1,100H	1	カ所				
	〃	400W × 800H	2	カ所				
	〃	400W × 800H	1	カ所				
	ガラスブロック枠	610W × 1,610H	2	カ所				
	〃	475W × 785H	2	カ所				
	親子開きフラッシュ戸	防音仕様 1,200W × 2,000H	1	カ所				
	片開きフラッシュ戸	防音仕様 800W × 2,000H	1	カ所				
	軽量パランス式シャッター	カラー鋼板 手動式 SUS枠共 2,500W × 2,500H	1	カ所				
小 計								
ガ ラ ス 工	網入り型板ガラス	t = 6.8	14.3	m <sup>2</sup>				
	型板 ガラス	t = 4.0	0.2	m <sup>2</sup>				
	ガラスブロック	145×145×95	0.8	m <sup>3</sup>				
	ガラスブロック	190×190×95	2.0	m <sup>3</sup>				
	ガラス清掃	両 面	17.2	m <sup>2</sup>				
	ガラスシーリング	シリコン系 2成分形	108.0	m				
	小 計							
合 計								

塗装・内装・雑工事 直接工事費明細書

¥

( 1 / 1 )

種類	名 称	規 格	数 量	単位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
塗 装 工	AEP塗装	コンクリート面 一般面	47.3	m <sup>2</sup>				
	AEP塗装	モルタル面 一般面	3.5	m <sup>2</sup>				
	小 計							
内 装 工	長尺塩ビシート張り	床 NC t=2.5 プレーン	28.7	m <sup>2</sup>				
	軟質塩ビ幅木	H=100	14.9	m <sup>2</sup>				
	エポキシ樹脂塗り床	防滑仕上 t=2.0	91.9	m <sup>2</sup>				
	ケイ酸カルシウム板	t=12.0 目透し	2.9	m <sup>2</sup>				
	壁	t=50 48kg/m <sup>2</sup> 品						
	グラスウール吸音材張り	ガラスクロス額縁押え	115.6	m <sup>2</sup>				
	梁型・天井	同 上						
	同 上	同 上	35.0	m				
	天 井							
	化粧石膏ボード張り	t=9.5 不燃	33.6	m				
天 井 廻 り 縁	塩ビ	28.7	m <sup>2</sup>					
小 計								
雑 工 事	足 洗 場	W1,100×D877×H1,155	1	カ所				
	外部							
	硬質塩化ビニル管	VP100φ	5.9	m				
	雨水樹	240角 コンクリート蓋	5	カ所				
	内部							
	硬質塩化ビニル管	VU50φ	1.1	m				
	消 火 器	ABC10型	3	カ所				
	排 水 目 皿	75φ ステンレス製	1	カ所				
	モルタル充填工	配合比 1:3	0.1	m <sup>3</sup>				
	鉄 筋 材	SD295A D13	0.22	t				
	鉄筋加工組み立て	SD295A D13 運搬費含む	0.22	t				
	円 形 型 枠	φ 50mm	1.5	m				
	”	φ 75mm	1.6	m				
	”	φ 100mm	0.6	m				
	”	φ 125mm	0.7	m				
”	φ 150mm	1.2	m					
”	φ 200mm	0.9	m					
小 計								
合 計								



電 気 設 備 ( 引 込 ) 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種 類	名 称	規 格	数 量	単 位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
電 線 管 類	硬質ビニル電線管	屋内打込 HIVE (16)	38.4	m				
	"	屋内打込 HIVE (36)	6.2	m				
	合成樹脂製 可とう電線管	屋内打込 PF-S (22)	17.8	m				
	"	屋内打込 PF-S (28)	4.3	m				
	"	屋内打込 PF-S (36)	4.0	m				
	波付硬質合成樹脂管	地中配管 FEP (30)	10.4	m				
	"	地中配管 FEP (40)	10.4	m				
	"	地中配管 FEP (80)	10.4	m				
	小 計							
	ボ ッ ク ス 類	アウトレットボックス	四角中深型 埋込形	2	個			
スイッチボックス		1個用 埋込形	1	個				
"		3個用 埋込形	1	個				
小 計								
合 計								

電 気 設 備 ( 動 力 ) 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種 類	名 称	規 格	数 量	単 位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
電 線 管 類	合成樹脂製 可とう電線管	屋内打込 PF-S (22)	151.7	m				
	"	屋内打込 PF-S (28)	26.2	m				
	"	屋内打込 PF-S (36)	71.5	m				
		波付硬質合成樹脂管	地中配管 FEP (30)	10.4	m			
		"	地中配管 FEP (40)	10.4	m			
		合 計						





機 械 設 備 工 事 直 接 工 事 費 明 細 書

¥

( 1 / 1 )

種 類	名 称	規 格	数 量	単 位	直 接 工 事 費		代 価 番 号	摘 要
					単 価 (円)	金 額 (円)		
配 管 類	硬質塩化ビニル管 (HIパイプ)	HIVP φ13	37.0	m				
	"	HIVP φ20	71.0	m				
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP φ50	3.9	m				
	"	VP φ65	2.6	m				
	"	VP φ75	4.5	m				
	"	VP φ100	7.7	m				
	付 属 材 料		1	式				
	配 管 工		1	式				
	小 計							
器 具 ・ 金 具 類								
	洋 風 大 便 器	手洗い付 回転方式	1	基				
	手 洗 器	立水栓付 L710	1	基				
	掃 除 用 流 し	S210	2	基				
	水 栓 柱	13A用 H=900	2	個				
	吐出口回転形横水栓	カップリング付 13A用	2	個				
	"	カップリング付 20A用	1	個				
	排 水 目 皿	φ75	1	個				
	量水器ボックス		1	個				
小 計								
土 工								
	掘 削		26	m <sup>3</sup>				
	床 付 け		48	m <sup>2</sup>				
	砂		14.3	m <sup>3</sup>				
	埋 戻		12	m <sup>3</sup>				
	小 計							
	合 計							

# 建築工事数量計算書

直接仮設工事 数量総括表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
直接仮設工事	水 盛 遣 方		188.6	m <sup>2</sup>	
	墨出し・現寸型板		186.3	m <sup>2</sup>	
	地 足 場		118.62	m <sup>2</sup>	
	外 部 足 場	枠組 600枠 1 枚布	358.03	m <sup>2</sup>	
	安 全 手 摺		65.94	m	
	災害防止ネット養生		358.03	m <sup>2</sup>	
	内 部 軀 体 足 場	鉄筋・型枠足場 4.0m>H	35.22	m <sup>2</sup>	
	"	鉄筋・型枠足場 4.0m≤H<5.0m	41.72	m <sup>2</sup>	
	"	" 5.0m≤H<5.7m	59.48	m <sup>2</sup>	
	"	" 5.7m≤H<7.4m	53.79	m <sup>2</sup>	
	内 部 仕 上 足 場	脚立足場 4.0m>H	35.22	m <sup>2</sup>	
	"	ローリングタワー(2段) 4.0m≤H<5.0m	41.72	m <sup>2</sup>	
	"	" (3段) 5.0m≤H<5.7m	59.48	m <sup>2</sup>	
	"	" (4段) 5.7m≤H<7.4m	53.79	m <sup>2</sup>	
	養 生		186.3	m <sup>2</sup>	
	整理清掃片付け		188.6	m <sup>2</sup>	
	仮 設 材 運 搬	4t車 往復 L=10 km	5.3	台	

土・地業工事 数量総括表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
土 工 事	根 切 り		4	m <sup>3</sup>	
	床 付 け		1	m <sup>3</sup>	
	埋 戻 し		2	m <sup>3</sup>	
	残 土 処 分	場内敷均し	2	m <sup>3</sup>	
	埋 戻 し 盛 土	機械 購入土	243	m <sup>3</sup>	
地 業 工 事	砕 石 地 業	土間下 RC-40 t=100	11.0	m <sup>3</sup>	
	生コンクリート	捨コン Fo-18-25 S15	3.0	m <sup>3</sup>	
	生コン打設手間	シュート打設	3.0	m <sup>3</sup>	

鉄筋工事数量総括表

( 1 / 1 )

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
鉄筋工事	異形鉄筋	SD295A D10	3.18	t	
	"	SD295A D13	18.63	t	
	"	SD295A D16	1.15	t	
	"	SD345 D19	0.71	t	
	"	SD345 D22	7.23	t	
	スクラップ	H 2	0.83	t	
	鉄筋加工組立費	R Cラーメン構造	29.71	t	
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	24	カ所	
	"	D22-D22	278	カ所	
	屋根スラブ補強	溶接金網敷き φ6.0×100×100	9.0	m <sup>2</sup>	
	異形鉄筋	設備基礎 SD295A D13	0.09	t	
	鉄筋加工組立費	設備基礎用	0.09	t	



## 型 枠 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
型 枠 工 事	普 通 型 枠	基礎部	264.0	m <sup>2</sup>	
	〃	ラーメン構造 上部軸組 柱・壁・梁・床	514.0	m <sup>2</sup>	
	打 放 し 型 枠	〃 上部軸組 柱・壁・梁・床 B種	801.0	m <sup>2</sup>	
	打 放 し 型 枠	上部軸組 柱・壁・梁・床 C種	52.1	m <sup>2</sup>	
	化 粧 目 地	タテ・ヨコ共	198.0	m	
	水 切 目 地		90.9	m	
	打 放 し 型 枠	設備基礎用 B種	12.0	m <sup>2</sup>	

ブロック・防水・石・タイル 工事 数量総括表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
ブロック工事	空洞コンクリート ブロック積み	C種 t=100	3.0	m <sup>2</sup>	
	化粧目地 ブロック積み	C種 t=100	3.4	m <sup>2</sup>	
防 水 工 事	ポリウレタン系 シーリング充填	PU-2 2成分形 20×10 化粧目地 タテ・ヨコ	171.7	m	
	シーリング充填	MS-2 2成分形 15×10 庇水切り部	16.5	m	
	同上	MS-2 2成分形 15×15 サッシ廻り	130.0	m	
	ポリサルファイド系 シーリング充填	PS-2 2成分形 10×10 洗面台天板廻り	2.5	m	
タイル工事	床モザイクタイル貼り	磁器質 施釉 50角	1.5	m <sup>2</sup>	
	内壁 タイル貼り	陶器質 施釉 壁 100角	10.9	m <sup>2</sup>	
	外部 階段段鼻タイル貼り	磁器質 無釉 150×50 垂れ無し	14.7	m	

屋根・樋工事 数量総括表

(1 / 1)

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考	
屋根・樋工事	日本瓦葺 陶器瓦(釉薬がわら)	大屋根・庇 大棟・役瓦含む 椽木・副資材含む	268.2	m <sup>2</sup>		
	屋根パーライト モルタル塗り	t=40	249.7	m <sup>2</sup>		
	庇スカイ モルタル塗り	t=40	18.4	m <sup>2</sup>		
	アスファルト ルーフィング敷き	940品	268.2	m <sup>2</sup>		
	軒樋	高耐候性特殊樹脂製 上幅124 亜鉛スチール芯入り 吊金	38.2	m		
	集水器	高耐候性特殊樹脂製 上幅	5	カ所		
	縦樋	高耐候性特殊樹脂製 φ75 掴み金物 @900 役物共	25.8	m		
	プラスチック面戸		46.5	m		
	屋根下地モルタル 溶接金網敷込み	φ3.2×100×100	268.2	m <sup>2</sup>		
木 工 事	広小舞 取付け	桧材 40×90 防腐剤処理	46.5	m		
	登り淀 取付け	米母 95×43 "	44.5	m		
	瓦座 取付け	桧材 36×45 "	46.5	m		
	棟下地厚調整材取付け	" 90×40 "	15.0	m		
	水切り下地取付け	" 18×90 "	16.5	m		

金 属 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
金属工事 (外 部)	外壁取合い水切り	カラー鉄板 t=0.4	16.50	m	
	ステンレス製手摺り	H=1,100 斜部 SUS 304 HL仕上げ	18.50	m	
	〃	H=1,100 平部 SUS 304 HL仕上げ	10.75	m	
	ステンレス製手摺扉	W2,000×H1,100 SUS 304 HL仕上げ	2	箇所	
(内 部)	天井下地補強	ふところ高1.5m以上	25.5	m <sup>2</sup>	
	天 井 インサート取付け		33.6	m <sup>2</sup>	
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 1.5m未満 野縁19形 @225 直張り月	8.2	m <sup>2</sup>	
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 3.0m未満 野縁19形 @225 直張り月	18.8	m <sup>2</sup>	
	軽量鉄骨天井下地	ふところ高 3.0m以上 野縁19形 @225 直貼り月	6.7	m <sup>2</sup>	
	天 井 点 検 口	450角 アルミ製 絶縁タイプ	3	カ所	
	同 上 開 口 補 強	450角用	3	カ所	
	ステンレス製手摺り	H=1,100 斜部 SUS 304 HL仕上げ	1.4	m	
	〃	H=1,100 平部 SUS 304 HL仕上げ	2.2	m	
	段鼻ノンスリップ金物	ステンレス製 SUS 304 L=750 ゴム入り	4.5	m	
	チェッカープレート	溶融亜鉛メッキ仕上 L500×W200	1	カ所	
	床 コーナー養生金物	SUS 304 L=50×50×4	2.5	m	
	ステンレス製面台	W=100 厚1.5	0.7	m	
	ステンレス製面台	W=122 厚1.5	0.8	m	
	ステンレス製面台	W=200 厚1.5	1.0	m	
	ホイストレール	I-300×150×8×13 L=7900	1	カ所	
	カラー鉄板牧 t=0.4	けらば木部	30.0	m	
	カラー鉄板牧 t=0.4	鼻隠し木部	16.5	m	

## 左 官 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
左 官 工 事 (外 部)	床コンクリート 直均し仕上げ	床・犬走り 金ごて 直均し	14.2	m <sup>2</sup>	12.76+1.4=
	スロープ床 コンクリート押え	刷毛箒仕上	18.1	m <sup>2</sup>	
	階段床コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 直均し	2.3	m <sup>2</sup>	
	モルタル金コテ押さえ	階段床 t=30	6.5	m <sup>2</sup>	
	モルタル金コテ押さえ	壁 t=20	10.0	m <sup>2</sup>	
	モルタル金コテ押さえ	ササラ H=200程度、 t=17	3.8	m	
	建具廻りモルタル詰め	外部 防水剤入り	130.0	m	
	複層塗材RE吹付け	凸部処理 下地処理共 外壁	181.7	m <sup>2</sup>	
	同 上	ゆず肌模様 下地処理共 軒天, 破風	81.0	m <sup>2</sup>	
	高級自然石調 装飾仕上げ	単色吹き 腰壁RC面	61.8	m <sup>2</sup>	
	(内 部)	床コンクリート 直均し仕上げ	設備基礎、張物・塗床下地 金ごて 直均し	145.5	m <sup>2</sup>
〃		階段床 金ごて 直均し	1.0	m <sup>2</sup>	
床下地モルタル塗り		タイル下地	1.5	m <sup>2</sup>	
巾木モルタル塗り		直仕上 H=100	47.7	m	
同 上		直仕上 H=300	21.8	m	
ライニング巾木		直仕上 H=100	3.0	m	
ライニング壁		塗装下	3.5	m <sup>2</sup>	
壁下地モルタル塗り		タイル下地	10.9	m <sup>2</sup>	
階段床 モルタル金コテ押さえ		t=30	3.7	m <sup>2</sup>	
排水溝 防水モルタル塗り		W=100	1.6	m <sup>2</sup>	
建具廻りモルタル詰め		内部	21.6	m	
天井軽量骨材吹付け		エマルジョン系 下塗り1：主剤塗厚3mm	99.5	m <sup>2</sup>	
天井結露防止剤吹付け		B1	36.2	m <sup>2</sup>	
設備基礎面コンクリート 直均し仕上げ		金ごて 直均し W=200	4.9	m	
設備基礎面コンクリート 直均し仕上げ		金ごて 直均し W=250	4.2	m	

金属製建具・ガラス工事 数量総括表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
建 具 工 事	額入り親子開きフラッシュ扉	腰部ガラリ付 1,200W × 2,000H	2	カ所	AD-1
	額入り親子開きフラッシュ扉	1,200W × 2,000H	1	カ所	AD-2
	額入り親子開きフラッシュ扉	腰部ガラリ付 800W × 2,000H	1	カ所	AD-3
	片開き極腰ハ 衤扉	腰アルミ板 厚2.0 650W × 2,000H	1	カ所	AD-4
	片開き極腰ハ 衤扉	腰アルミ板 厚2.0 800W × 2,000H	1	カ所	AD-5
	額入り片開きフラッシュ扉	縦スリット窓付 620W × 1,930H	1	カ所	AD-6
	固定ガラス窓	495W × 1,100H	11	カ所	AW-1
	ガラリ付固定ガラス窓	495W × 2,000H	2	カ所	AW-2
	〃	420W × 1,120H	1	カ所	AW-3
	固定ガラス窓	400W × 800H	2	カ所	AW-4
	〃	495W × 1,070H	4	カ所	AW-5
	固定ガラリ	495W × 1,100H	1	カ所	AG-1
	〃	800W × 1,100H	1	カ所	AG-2
	〃	400W × 800H	2	カ所	AG-3
	〃	400W × 800H	1	カ所	AG-3 a
	ガラスブロック枠	610W × 1,610H	2	カ所	AGB-1
	〃	475W × 785H	2	カ所	AGB-2
親子開きフラッシュ戸	防音仕様 1,200W × 2,000H	1	カ所	ATD-1	
片開きフラッシュ戸	防音仕様 800W × 2,000H	1	カ所	ATD-2	
軽量バランス式シャッター	カー鋼板 手動式 SUS枠共 2,500W × 2,500H	1	カ所	SS-1	
ガ ラ ス 工 事	網入り型板ガラス	t = 6.8	14.3	m <sup>2</sup>	
	型板 ガラス	t = 4.0	0.2	m <sup>2</sup>	
	ガラスブロック	145×145×95	0.8	m <sup>2</sup>	
	ガラスブロック	190×190×95	2.0	m <sup>2</sup>	
	ガラス清掃	両 面	17.2	m <sup>2</sup>	
	ガラスシーリング	シリコン系 2成分形	108.0	m	

塗 装 ・ 内 装 ・ 雑 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
塗 装 工 事	A E P 塗 装	コンクリート面 一般面	47.3	m <sup>2</sup>	
	A E P 塗 装	モルタル面 一般面	3.5	m <sup>2</sup>	
内 装 工 事	長尺塩ビシート張り	床 NC t=2.5 プレーン	28.7	m <sup>2</sup>	
	軟質 塩ビ 幅木	H=100	14.9	m <sup>2</sup>	
	エポキシ樹脂塗り床	防滑仕上 t=2.0	91.9	m <sup>2</sup>	
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=12.0 目透し	2.9	m <sup>2</sup>	
	壁 グラスウール吸音材張り	t=50 48kg/m <sup>2</sup> 品 ガラスクロス額縁押え	115.6	m <sup>2</sup>	
	梁型・天井 同 上	同 上	35.0	m	3.2+31.8=
	天 井 化粧石膏ボード張り	t=9.5 不燃	33.6	m	
	天 井 廻 り 縁	塩ビ	28.7	m <sup>2</sup>	
	雑 工 事	足 洗 場 外部	W1,100×D877×H1,155	1	カ所
硬質塩化ビニル管		VP100 φ	5.9	m	
雨水枳 内部		240角 コンクリート蓋	5	カ所	
硬質塩化ビニル管		VU50 φ	1.1	m	
消 火 器		ABC10型	3	カ所	
排 水 目 皿		75 φ ステンレス製	1	カ所	
モルタル充填工		配合比 1 : 3	0.1	m <sup>3</sup>	
鉄 筋 材		SD295A D13	0.22	t	
鉄筋加工組み立て		SD295A D13 運搬費含む	0.22	t	
円 形 型 枠		φ 50mm	1.5	m	
"		φ 75mm	1.6	m	
"		φ 100mm	0.6	m	
"		φ 125mm	0.7	m	
"		φ 150mm	1.2	m	
"		φ 200mm	0.9	m	

電 気 設 備 ( 引 込 ) 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
電 線 管	硬質ビニル電線管	屋内打込 HIVE (16)	38.4	m	
		屋内打込 HIVE (36)	6.2	m	
	合成樹脂製 可とう電線管	屋内打込 PF-S (22)	17.8	m	
	〃	屋内打込 PF-S (28)	4.3	m	
	〃	屋内打込 PF-S (36)	4.0	m	
	波付硬質合成樹脂管	地中配管 FEP (30)	10.4	m	
		地中配管 FEP (40)	10.4	m	
		地中配管 FEP (80)	10.4	m	
ボク ス 類	アウトレットボックス	四角中深型 埋込形	2	個	
	スイッチボックス	1個用 埋込形	1	個	
	〃	3個用 埋込形	1	個	





機 械 設 備 工 事 数 量 総 括 表

( 1 / 1 )

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
給排水設備 配管類	硬質塩化ビニル管 (HIパイプ)	HIVP φ13	37.0	m	
	〃	HIVP φ20	71.0	m	1.16+70.05=
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP φ50	3.9	m	2.48+1.38=
	〃	VP φ65	2.6	m	
	〃	VP φ75	4.5	m	
	〃	VP φ100	7.7	m	
	付 属 材 料		1	式	
	配 管 工		1	式	
給排水設備 器具・金具類	洋 風 大 便 器	手洗い付 ロータンク方式	1	基	
	手 洗 器	立水栓付 L710	1	基	
	掃 除 用 流 し	S210	2	基	
	水 栓 柱	13A用 H=900	2	個	
	吐出口回転形横水栓	カップリング付 13A用	2	個	
	〃	カップリング付 20A用	1	個	
	排 水 目 皿	φ75	1	個	
	量水器ボックス		1	個	
土工事	掘 削		26	m <sup>3</sup>	
	床 付 け		48	m <sup>2</sup>	
	砂		14.3	m <sup>3</sup>	
	埋 戻		12	m <sup>3</sup>	