

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市立上野総合市民病院西館3階病棟ナースコール設備改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から平成31年3月15日まで	設 計	平成30年10月	
工 事 の 大 要		設 計	検 算	
ナースコール設備改修工事1式 ・ナースコール設備工事1式（代表廊下灯、呼出ボタン、ハンディナースコール無線機、PHS、センサー設備、他） ・仮設工事1式		業 種	通	業種コード 22

伊賀市立上野総合市民病院西館3階病棟ナースコール設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ナースコール設備改修工事						
I	ナースコール設備工事		1	式			
II	仮設工事		1	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	ナースコール設備改修工事						
	FCPEVケーブル	0.65mm- 1P ヒット・天井	34.0	m			
	FCPEVケーブル	0.65mm- 1P 電管内	1.0	m			
	FCPEVケーブル	0.65mm- 2P ヒット・天井	123.0	m			
	FCPEVケーブル	0.65mm- 5P ヒット・天井	68.0	m			
	FCPEVケーブル	0.65mm- 5P FEP (PF・CD)	2.0	m			
	FCPEVケーブル	0.65mm- 5P 電管内	27.0	m			
	FCPEVケーブル	0.9mm- 3P ヒット・天井	161.0	m			
	FCPEVケーブル	0.9mm- 3P FEP (PF・CD)	46.0	m			
	ねじ無し電線管	露出配管 19mm	4.0	m			
	ねじ無し電線管	露出配管 25mm	8.0	m			
	ねじ無し電線管	露出配管 31mm	4.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	25.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	1.0	m			
	付属品		1	式			
	プルボックス SS形	200× 200× 100	3.0	個			
	個別廊下灯	2床室用 BL-502WZC相当品	8.0	個			
	個別廊下灯	4床室用 BL-504WZC相当品	8.0	個			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	I/Oユニット	1回線1廊下灯用	6.0	個			
	代表廊下灯	BL-113/15-A相当品	6.0	個			
	復帰ボタン	常開型	6.0	個			
	呼出ボタン	引き紐付	19.0	個			
	浴室用引きスイッチ	BB-721ZR相当品	2.0	個			
	握り押ボタン	コンセント・中継コネクター共	40.0	個			
	ハンディナースコール無線機	HI-HI-D3BS相当品	5.0	個			
	ナースコール制御機	BZW-002WZ相当品	1.0	個			
	ホート親機	60局	1.0	台			
	ハンディナースコール主装置	HI-MX-01-DS相当品	1.0	台			
	PHS	充電器共	5.0	台			
	センサー設備		5.0	台			
	設置・調整費		1	式			
	点検口	アルミ 450 x 450	10.0	個			
	撤去費		1	式			
	1) 計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	発生材処理費						
	処理費		1	式			
	運搬費		1	式			
	2) 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	仮設工事						
1	清掃費	ナースコール設備改修工事	1	式			