

30年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事				
施 工 地 名	伊賀市西高倉地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から平成31年3月27日まで		設 計	平成30年11月	
工 事 の 大 要			設 計		検 算
新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎の解体他工事を行う。 管理・普通・特別教室棟（ＲＣ造、2階建、1，504㎡）、 仮設校舎（Ｓ造、平屋建、451.254㎡）、 階段部渡り廊下（Ｓ造、平屋建、9.74㎡）、 渡り廊下（Ｓ造、平屋建、9.5㎡）、 アスベスト成形板撤去（レベル3）、 絵画移設、鉄棒移設、外構その他			業 種	と	業種コード05

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	建築解体撤去工事		1	式			
II	電気設備解体撤去工事		1	式			
III	機械設備解体撤去工事		1	式			
IV	屋外付帯解体撤去移設工事		1	式			
V	アスベスト解体撤去工事		1	式			
VI	絵画移設工事		1	式			
VII	鉄棒移設工事		1	式			
VIII	発生材処分費		1	式			
	Aの計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築解体撤去工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	既設建築物解体工事		1	式			
3	屋内備品撤去工事		1	式			
	I の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式足場 ※管理普通教室棟 手すり先行方式 幅600 高10m未満 存置期間2ヶ月	1,682	m2			
	外部足場	単管本足場 高10m未満 存置期間2ヶ月	69.6	m2			
	最上部安全手摺	単管本足場用 存置期間2ヶ月	9.5	m			
	外部足場	くさび緊結式足場 ※仮設校舎 手すり先行方式 幅600 高10m未満 存置期間1ヶ月	522	m2			
	垂直養生	※管理普通教室棟 外部 防音シート張り 存置期間2ヶ月	1,752	m2			
	垂直養生	※仮設校舎 外部 メッシュシート張り 存置期間1ヶ月	522	m2			
	重機回送費	躯体・基礎解体重機	1	式			
	1 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	既設建築物解体工事						
2-1	管理普通特別教室棟		1	式			
2-2	仮設校舎		1	式			
2-3	渡り廊下		1	式			
2-4	渡り廊下(階段部)		1	式			
	2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1	管理普通特別教室棟						
	RC造 躯体解体	地上からの解体 圧砕機、ハンドブレーカ併用	662	m3			
	RC造 建物基礎解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 根切り、埋戻し、敷均しまで	152	m3			
	土間コンクリート解体	厚100～150 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 現場敷均しまで	203	m3			
	内部造作撤去	事務所相当	1,431	m2			
	高架水槽解体	スチール製 2.4m×1.8m 高1.8m 架台共	4.3	m2			
	基礎杭引抜	管理普通特別教室棟 PCパイル杭 φ250 L=7.0m 96本	672	m			
	基礎杭引抜	管理普通特別教室棟 渡り廊下部 PCパイル杭 φ350 L=11.0m 2本	22	m			
	重機運搬費	杭解体用	1	式			
	機材運搬費	杭解体用	1	式			
	重機組立解体費	杭解体用	1	式			
	杭頭出し費		98	本			
	杭芯出し		259	m2			
	基礎埋戻し土	真砂土 場内仮置き共 基礎、地中梁等 埋設物撤去による埋戻し	119	m3			
	土間埋戻し	機械による場内仮置き購入土の埋戻し	115	m3			
	土間購入土	真砂土 場内仮置き共 土間撤去による埋戻し	115	m3			
	基礎杭埋戻し	建物周囲から20～30mに仮置 機械 真砂土 7t車運搬 場内仮置き共	32.9	m3			
	基礎杭埋戻し土	杭撤去による埋戻し	32.9	m3			
		※廃棄物積込・運搬・処分費は別途計上					
	2-1 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2	仮設校舎						
	S造 上屋解体	鋼材量30～50kg/m2 ※内部造作解体含む 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	451	m2			
	S造 建物基礎解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 根切り、埋戻し、敷均しまで	11.5	m3			
	基礎杭引抜	仮設校舎 鋼管杭 DM工法 φ10.1.6 L=6.0m 羽根径350 79本	474	m			
	重機運搬費	杭解体用	1	式			
	杭頭出し費	回転器具取付	79	本			
	杭芯出し		451	m2			
	基礎埋戻し土	真砂土 7t車運搬 場内仮置き共 基礎、地中梁等 埋設物撤去による埋戻し	9.7	m3			
	基礎杭埋戻し	建物周囲から20～30mに仮置 機械	3.8	m3			
	基礎杭埋戻し土	真砂土 7t車運搬 場内仮置き共 杭撤去による埋戻し	3.8	m3			
		※廃棄物積込・運搬・処分費は別途計上					
	2-2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-3	渡り廊下						
	S造 上屋解体	鋼材量30～50kg/m2 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁共	9.5	m2			
	S造 建物基礎解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 根切り、埋戻し、敷均しまで	0.4	m3			
	土間コンクリート解体	厚100～150 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 現場敷均しまで	1.8	m3			
	基礎戻し土	真砂土 7t車運搬 場内仮置き共 基礎、地中梁等 埋設物撤去による埋戻し	0.4	m3			
	土間埋戻し	機械による場内仮置き購入土の埋戻し	1.8	m3			
	土間戻し土	真砂土 場内仮置き共 土間撤去による埋戻し	1.8	m3			
		※廃棄物積込・運搬・処分費は別途計上					
	2-3 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-4	渡り廊下(階段部)						
	S造 上屋解体	鋼材量30～50kg/m2 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根共	10.4	m2			
	土間コンクリート解体	厚100～150 大型ブレーカー、ハントブレーカー併用 現場敷均しまで	2.1	m3			
	土間埋戻し	機械による場内仮置き購入土の埋戻し	1.2	m3			
	土間埋戻し土	真砂土 7t車運搬 場内仮置き共 土間撤去による埋戻し	1.2	m3			
		※廃棄物積込・運搬・処分費は別途計上					
	2-4 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋内備品撤去工事	積込、運搬、処分とも					
		W×H×D					
	(校舎棟2階職員室) パソコン机 (大)	1200×700×800	1	台			
	(校舎棟2階職員室) テレビ下台	木製 530×320×270	1	台			
	(校舎棟2階給湯室) ガスコンロ	280×90×320	1	台			
	(校舎棟2階放送室) 放送機器 (校内放送用)	1050×860×700	1	セット			
	(校舎棟2階配膳室) 配膳台	900×60×450	1	台			
	(校舎棟1階保健室) ベッド	スチール製、マットとも 850×770×1950	2	台			
	(校舎棟1階保健室) タオルかけ	スチール製 630×880×330、600×600×230	2	台			
	(校舎棟1階保健室) ワゴン	スチール製 630×860×460	1	台			
	(校舎棟1階保健室) 座高計	アルミ製 360×1660×480	1	台			
	(校舎棟1階保健室) タンス	プラスチック樹脂製 880×830×440	1	台			
	(校舎棟1階保健室) 保管庫	ステンレス製 550×820×520	1	台			
	(校舎棟2階職員室) 職員図書棚	スチール製 880×880×400	1	台			
	(校舎棟2階たんぽぽ1・2) パソコンデスク	1200×700×800	2	台			
	(校舎棟2階たんぽぽ1・2) スチール本棚	880×1790×400	1	台			
	(校舎棟1階パソコン室) 木製ラック	900×890×300	1	台			
	(校舎棟1階保健室) 薬品庫	スチール製 550×820×500	1	台			
	(校舎棟1階保健室) 視力検査器	400×1530	1	台			
	(校舎棟1階図書室) スチールラック (茶)	1790×1060×220	1	台			

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(校舎棟1階図書室) パソコンラック	900×1420×450	1	台			
	(校舎棟1階資料室) 木製机 (大)	1980×730×1060	1	台			
	(校舎棟1階資料室) 木製机 (中)	1500×730×800	1	台			
	(仮設校舎) 2 掛け机	1560×730×500	18	台			
	(仮設校舎) ボンゴ	φ 320×970	1	台			
	(仮設校舎) 木琴	1180×800×450	3	台			
	(仮設校舎) 食器乾燥機	500×380×370	1	台			
	(仮設校舎) ミシン	430×320×200	5	台			
	(仮設校舎) 糸ノコ		4	台			
	(仮設校舎) グラインダー		1	台			
	(仮設校舎) 薬品庫	ステンレス製 900×900×500	1	台			
	計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備解体撤去工事						
1	仮設校舎撤去		1	式			
2	管理普通特別教室棟撤去		1	式			
3	屋内運動場廻り		1	式			
4	屋内運動場内結線切替		1	式			
5	既設校舎外部から鋼管ポール間		1	式			
6	発生材処分		1	式			
7	管理普通教室棟エアコン撤去		1	式			
	Ⅱ の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設校舎撤去						
	雑材料消耗品	切離し処理材等	1	式			
	撤去費	照明器具 50台 黒板灯 6台 LED照明器具 1台	1	式			
		天井スピーカー 6台 スピーカー 壁掛 2台					
		非常警報装置(バッテリー内蔵・露出型) 2台 分電盤 1面					
		アンプ架台 1式 ※取り外し保管 コンパクトミキサー 1式 ※取り外し保管					
	1 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	管理普通教室棟撤去						
	雑材料消耗品	切離し処理材等	1	式			
	撤去費	黒板灯 20台	1	式			
		照明器具 FL40W×2 62台					
		照明器具 FL40W×1 21台					
		照明器具 FL20W×2 7台					
		照明器具 FL20W×1 2台					
		照明器具 シャンデリア 1台					
		照明器具 白熱灯 16台					
		照明器具 和室シーリング 1台					
		照明器具 白熱灯シーリング 5台					
		スピーカー 天井埋込 4台					
		防災受信機 1面					
		警報盤 2面					
		盤類(T1,T2,T3) 3面					
		防災連動制御盤 1面					
		スピーカー 屋上トランペット 2台					
		スピーカー 壁掛型 15面					
		(渡り廊下) 照明器具 1台					
		(職員室) タイマーボックス 1台					
		アイホンボックス 1台					
		(通路2階) 音響ボックス 1台					
	2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋内運動場廻り						
3-1	体育館より受電設備間		1	式			
3-2	体育館より既設校舎間		1	式			
	3 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1	体育館より受電設備間						
	雑材料消耗品	切離し処理材等(耐火パテ含む)	1	式			
	撤去費	波付合成樹脂管 FEP-80 2m	1	式			
		同上端末キャップ 80 1個					
		波付合成樹脂管 FEP-65 38m					
		同上端末キャップ 65 5個					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 60sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 14sq 10m					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 60sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 14sq 10m					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 22sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 5.5sq 10m					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 38sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 5.5sq 10m					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 14sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 5.5sq 10m					
		低耐熱性CETケーブル EM-CET 100sq 10m					
		ビニル絶縁電線 IV 22sq 10m					
	3-1 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2	体育館より既設校舎間						
	雑材料消耗品	切離し処理材等	1	式			
	撤去費	耐熱電線 HP 1.2mm-3c(メッセン及び支持材とも) 12m	1	式			
		耐熱電線 HP 1.2mm-5p(メッセン及び支持材とも) 15m					
		低圧VV-Rケーブル VVR 14sq-3c 12m					
		引込用ビニル絶縁電線 DV 38sq-3c 48m					
		引込用ビニル絶縁電線 DV 22sq-3c 12m					
		引込用ビニル絶縁電線 DV 14sq-3c 12m					
		引込用ビニル絶縁電線 DV 2.0mm-3c 14m					
		テレビ共聴ケーブル 編組同軸 S-5C-FB					
		テレビ共聴ケーブル 編組同軸 S-7C-FB					
	3-2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	屋内運動場内結線切替						
	(電機時計結線切替)						
	結線費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	(放送設備結線切替)						
	結線費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防手続立会試験費	非常用放送	1	式			
	4 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	既設校舎外部から鋼管ポール間						
	雑材料消耗品	切離し処理材等	1	式			
	撤去費	鋼管ポール 1本	1	式			
		引込用ビニル絶縁電線 DV 2.0mm-3c 4m					
		テレビ共聴ケーブル 編組同軸 S-5C-FB 4m					
		耐熱電線 HP 1.2mm-5p 4m					
	5 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処分費						
	積込・運搬費	照明器具・盤類	1	式			
	処分費	照明器具・盤類	1	式			
	6 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	管理普通教室棟エアコン撤去						
	(保健室)						
	エアコン取外し	空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 指定場所に保管	2	台			
	(普通教室)						
	エアコン取外し	AC-1 空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 指定場所に保管	3	台			
	エアコン取外し	AC-2 空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 指定場所に保管	2	台			
	エアコン取外し	AC-3 空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 3HP相当 室外機共 指定場所に保管	4	台			
	(職員室)						
	エアコン取外し	空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 撤去	2	台			
	(視聴覚室)						
	エアコン取外し	空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 撤去	2	台			
	(校長室)						
	エアコン取外し	空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 室外機共 撤去	1	台			
	(特別支援室)						
	エアコン取外し	空冷ヒートポンプエアコン 天吊露出型 5HP相当 室外機共 撤去	1	台			
	雑材料消耗品	切離し処理材等	1	式			
	積込費	撤去設備機器分	1	式			
	運搬費	撤去設備機器分	1	式			

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費	撤去設備機器分	1	式			
	搬出入費	保管設備機器分 運搬・積込・荷卸し	1	式			
	運搬費	保管設備機器分 指定保管場所へ運搬 8km程度 4t車	1	式			
	冷媒回収費		7	台			
	7 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備解体撤去工事						
1	管理普通教室棟機器撤去		1	式			
2	仮設校舎機器撤去		1	式			
3	管理普通教室棟屋外撤去		1	式			
4	仮設校舎屋外撤去		1	式			
5	積込・運搬・処分費		1	式			
	Ⅲ の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	管理普通教室棟機器撤去						
	換気扇	壁付型 羽根径 φ 250 風圧式 撤去	3	台			
	小便器	撤去	14	台			
	洋便器	撤去	2	台			
	洗面器	撤去	4	台			
	掃除用流し	撤去	4	台			
	洗面化粧台	W750×D500×H800 撤去	1	台			
	1 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	仮設校舎機器撤去						
	(理科室兼図工室)						
	児童用実験台	W2215×D865×H800 撤去	6	台			
	教員机	W2300×D865×H850 撤去	1	台			
	教員机脇流し	W700×D500×H500 撤去	1	台			
	(家庭科室兼調理室)						
	調理台	W1900×D900×H720 指定場所に保管	6	台			
	流し台	W1200×D550×H800 指定場所に保管	2	台			
	洗濯機パン	W795×D635×H85 指定場所に保管	1	台			
	流し	W750×D500×H500 指定場所に保管	1	台			
	ガス瞬間湯沸器	5号 壁掛型 指定場所に保管	2	台			
	(便所)						
	小便器	U331RM UF3J 指定場所に保管	5	台			
	和便器	C852B BNS 指定場所に保管	2	台			
	洋便器	BC220SK 指定場所に保管	8	台			
	掃除用流し	S-200 BNS 指定場所に保管	2	台			
	(便所)						
	洗面器	L-275AN BNS 指定場所に保管	1	台			
	固定式手摺	指定場所に保管	1	箇所			

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	可動式手摺	指定場所に保管	1	箇所			
	手洗いシンク	W1600×D520×H750 指定場所に保管	2	台			
	換気扇	壁付型 羽根径 φ 200 風圧式 保管	8	台			
	換気扇	天井扇 羽根径 φ 200 指定場所に保管	3	台			
	2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	管理普通教室棟屋外撤去						
	給水管止水処理	φ 50	1	箇所			
	排水管切離し処理	100A	3	箇所			
	3 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	仮設校舎屋外撤去						
	給水管止水処理	φ 40 バルブ止	1	箇所			
	排水管切離し処理	100A	5	箇所			
	4 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	積込・運搬・処分費						
	(処分品)						
	積込	撤去設備機器分	1	式			
	運搬	撤去設備機器分	1	式			
	処分	撤去設備機器分	1	式			
	(保管品)						
	搬出入	保管設備機器分 運搬・積込・荷卸し	1	式			
	運搬	保管設備機器分 指定保管場所へ運搬 8km程度 4t車	1	式			
	5 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	屋外付帯解体撤去移設工事						
1	外構撤去工事	校舎廻り	1	式			
2	外構撤去工事	仮設校舎廻り	1	式			
3	防球ネット工事		1	式			
4	構内砂利敷工事	再生材 t=100 12m×40m	48	m3			
5	残土処分	仮設スロープ部 場外搬出適正処分	116	m3			
	(五) の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外構撤去工事(校舎廻り)	積込・運搬・処分共					
	手洗・足洗場撤去	RC造 W2200×D2000×H1200	4	箇所			
	側溝蓋	縞鋼板 厚4.5 W300×L2000	188	m			
	CB積撤去	溜池廻り 円形積 厚100 1段	93.3	m			
	RC壁撤去	溜池枠 厚200 高900 八方袖壁 厚200 高400	1	箇所			
	玄関先植込縁石撤去	レンガ 1段積	30	m			
	敷石撤去	平板敷 300×600 厚50	4.1	m ²			
	庭石撤去	石板架台 W1800×D700×H500	1	箇所			
	庭石撤去	W1000×D700×H800	2	箇所			
	庭石撤去	W600×D600×H500	1	箇所			
	低木伐採	低木 枝廻り550 高450	42	本			
	中木伐採	枝幅1.0m 高2.5m 抜根共	3	本			
	高木伐採	枝幅4.0m 高8.5～10.0m 抜根共	4	本			
	高木伐採	枝幅4.0m 高4.0～5.0m 抜根共	5	本			
	モニュメント移設	RC造 W1000×D1000×H1000 場内仮置	1	箇所			
	石板移設	校歌彫刻品 W1200×D200×H900 場内仮置	1	箇所			
	石板移設	方位彫刻品 W400×D400×H300 場内仮置	1	箇所			
	コンクリート柵	450×450 柵蓋共	12	箇所			
	排水管	100A	25	m			

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外構撤去工事（仮設校舎廻り）	積込・運搬・処分共					
	排水管	100A	5	m			
	給水管	φ 40	12	m			
	給水管	φ 25	15.8	m			
	小口径桧	塩ビ製 200 φ	1	箇所			
	2 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防球ネット工事						
	防球ネット取外し	高5.0m 長さ16.9m	1	箇所			
	防球ネット支柱取外し	スチール 径139.8 高5.0m 基礎共	1	箇所			
	防球ネット再設置	高5.0m 長さ16.9m	1	箇所			
	防球ネット支柱再設置	スチール 径139.8 高5.0m 基礎共	1	箇所			
	3 の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	アスベスト解体撤去工事						
	成形板除去						
	(管理普通教室棟)						
	アスベスト板	屋内床 作業レベル3 手作業 厚2.0 屋内密閉処理(二重梱包)手間含む	127	m2			
	保護具、消耗品	保護服、靴カバー、手袋等	1	式			
	保護具、消耗品	保護メガネ、フィルターマスク類等	1	式			
	アスベスト廃棄物袋	黄色袋、透明袋、結束バンド	1	式			
		※廃棄物積込・運搬・処分費は別途計上					
	V の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI	絵画移設工事						
	玄関2階絵画取り外し		1	式			
	簡易修復	裏面からの簡易的補修程度	1	式			
	木製額縁新調		1	式			
	現場取付費		1	式			
	取外し及び設置用足場		1	式			
	養生費		1	式			
	VI の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	積込み費	機械にて積込み					
	コンクリート類		1,032	m3			
	木材類		127	m3			
	混合廃棄物	管理型(仮設校舎外壁パネル、校舎防水材等)	13.6	m3			
	がれき類	ガラス類	11	m3			
	ボード類		17.9	m3			
	金属類	アルミニウム、スチール建具類	10.2	m3			
	廃プラスチック		1.5	m3			
	がれき類	成形板 非飛散性石綿含有 Lv3	0.3	t			
	金属類	鉄筋、鉄骨類 H3	35.4	m3			
	aの計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	運搬費						
	コンクリート類	無筋	2,270	t			
	木材類		63.7	t			
	混合廃棄物	管理型(仮設校舎外壁パネル、校舎防水材等)	6	t			
	がれき類	ガラス類	28	t			
	ボード類		17.2	t			
	金属類	アルミニウム、スチール建具類	27.6	t			
	廃プラスチック		1.5	t			
	がれき類	成形板 非飛散性石綿含有 Lv3	0.3	t			
	金属類	鉄筋、鉄骨類 H3	95.5	t			
	b の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	処分費						
	コンクリート類	無筋	2,270	t			
	木材類		63.7	t			
	混合廃棄物	管理型(仮設校舎外壁パネル、校舎防水材等)	6	t			
	がれき類	ガラス類	28	t			
	ボード類		17.2	t			
	金属類スクラップ	アルミニウム、スチール建具類	27.6	t			
	廃プラスチック		1.5	t			
	がれき類	成形板 非飛散性石綿含有 Lv3	0.3	t			
	金属類スクラップ	鉄筋、鉄骨類 H3	95.5	t			
	c の 計						

新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設工事	積上げ					
	仮囲い	成形鋼板 高3.0m 存置2ヶ月 79m	1	式			
	仮囲い	成形鋼板 高3.0m 存置1ヶ月 205m	1	式			
	仮囲い盛替え	成形鋼板 高3.0m 14m	1	式			
	クロスゲート	アルミキャスターゲート 巾6.0m 高1.8m 片開き 存置2ヶ月 2箇所	1	式			
	交通誘導員	常駐:50日(1人/日)+大型車両通行時20日(1人/日)	1	式			
	鉄板敷き	場内通行用 厚22 存置2ヶ月 268㎡	1	式			
	すきとり	仮設通路部 深さ300mm程度 40㎡	1	式			
	盛土	校舎棟乗り入れ部スロープ 場内仮置土使用 機械 116㎡	1	式			
	碎石敷き	18㎡(厚150mm 120㎡)	1	式			
	地均し	構内地均し 機械 268㎡	1	式			
	Bの計						