

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018001595
工事名	社会資本整備総合交付金 橋梁長寿命化修繕事業 市道丸之内伊賀上野橋線妥女橋修繕工事

単価適用日		平成30年11月 1日
積算基準適用版		平成30年 7月制定版
諸経費情報	諸経費工種	道路改良
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員				備考		
									配置人員 交替要員		計上人員				
									A	B	A	B	A	B	
道路改良	道路土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		26	m3	32.0	0.8	1	3	1	0	1.6	2.4	
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		44	m3	40.0	1.1	1	3	1	0	2.2	3.3	
	法面工	法面整形工	盛土部 締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土、粘性土		5	m2	120.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		コンクリート工	コンクリート 小型構造物 人力打設		1	m3	5.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		型枠工	型枠 小型構造物		0	m2	15.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
	函渠工	排水構造物工 ボックスカルバート	ボックスカルバート単体 PC鋼材縦連結 製品長2m ② 設置	B1800×H800	10	m	8.0	1.3	1	3	1	0	2.6	3.9	
	付帯工	路側工(据付)	据付 B・C種 ブロック+基礎碎石+約1mコンクリート		5	m	28.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
		横断転落防止柵設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m		2	m	100.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		2	m	43.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		道路標識設置工	標識柱撤去(片持式・門型式)片持式 400kg未満		2	基	12.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
		道路標識設置工	標識柱設置(片持式) 400kg未満		2	基	6.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		18	m2	2,300.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		18	m2	1,110.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		14	m2	940.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤		14	m2	268.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
	撤去工	舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		13	m	230.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 護目依動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削機施工		31	m2	810.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		殻運搬 舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm以下) DID無 11.5km以下		2	m3	16.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		24	m3	11.0	2.2	1	3	1	0	4.4	6.6	
		殻運搬 コンクリート構造物とりこわし	機械積込 DID無 11.5km以下		24	m3	25.0	1.0	1	3	1	0	2.0	3.0	
		横断転落防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m		2	m	195.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
							計	7.5					15.0	22.5	