

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	玉滝地区市民センター屋根補修工事			
施 工 地 名	伊賀市玉滝地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から平成31年3月15日まで	設 計		
		設 計		検 算
工 事 の 大 要		業 種	建	業種コード
屋根ケラバの補修工事1式		工事価格		
		¥		
		税（官積）		
		¥		

玉滝地区市民センター屋根補修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費とも	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設比率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税		1	式			
	総計						

玉滝地区市民センター屋根補修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	撤去解体処分工事		1	式			
3	屋根改修工事		1	式			
	直接工事費 計					0	

玉滝地区市民センター屋根補修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび式, 巾600	267	m ²			
	屋根足場		250	m ²			
	シート養生	防災シート	267	m ²			
	1の計					0	

玉滝地区市民センター屋根補修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去解体処分工事						
	けらば瓦撤去	処分品	54.5	m			
	平瓦はがし	再利用保存	43.3	m ²			
	棟瓦はがし	再利用保存	3.3	m			
	破風板撤去	処分品	44.9	m			
	野地板カッター入れ	手間のみ	54.5	m			
	野地板撤去	処分品	43.3	m ²			
	軒天撤去	処分品, 下地共	13.5	m ²			
	積み込み		1	式			
	運搬費		1	式			
	処分費		1	式			
	2の計						

玉滝地区市民センター屋根補修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋根改修工事						
	けらば下地組み		44.9	m			
	野地板張り	構造用合板t=12	43.3	m ²			
	アスファルトルーフィング張り	アスファルトルーフィング940	43.3	m ²			
	瓦棧木取付		43.3	m ²			
	破風板取付	桧板	44.9	m			
	破風板塗装	キシラデコール, 下地調整とも	44.9	m			
	軒天下地組		13.5	m ²			
	軒天張り	ケイ酸カルシウム板、t=6	13.5	m ²			
	軒天塗装	アクリルリシン吹き付け、下地調整とも	13.5	m ²			
	タフモック取付		54.5	m			
	捨て水切り取付	カラーガルバリウム鋼板t=0.35	54.5	m			
	けらば包み取付	カラーガルバリウム鋼板t=0.35	54.5	m			
	防水シーラー	EPDMシーラー20x30	54.5	m			
	平瓦復旧	既存瓦	43.3	m ²			
	棟瓦復旧	既存瓦	3.3	m			
	3の計						