

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事			
施 工 地 名	伊賀市	阿保	地内	
工 費	¥			
工 期	契約の日から	平成31年3月15日まで	設 計	平成30年12月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
概要：既設駐輪場除却 2基 鉄骨造、屋根波形スレート葺き、延べ床面積130.0㎡、引き込み鋼管ポール移設、土間コンクリート撤去後 アスファルト舗装復旧 一式			業 種	と
			業 種	業種コード

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
1	解体その他工事		1	式			
2	改修建築工事		1	式			
3	電気設備改修工事		1	式			
4	発生材処分費						
	小計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体その他工事						
	駐輪場解体	照明器具、樋とも	130.00	m ²			
	基礎解体	大型ブレーカー併用	19.20	m ³			
	照明器具撤去	照明器具、配管とも	1	式			
	土間コンクリート解体	大型ブレーカー併用	19.70	m ³			
	ネットフェンス撤去	基礎ブロックとも	38.80	m			
	カッター切断	コンクリート面	72.00	m			
	埋戻土	現場渡し	13.20	m ³			
	埋戻し	小規模	13.20	m ³			
	アスファルト舗装工		151.00	m ²			
	養生	改修	130.00	m ²			
	整理清掃後片付け	改修	130.00	m ²			
	1の計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	改修建築工事						
	コンクリート縁石工	150×150×600	37.60	m			
	フェンス基礎補修		1	式			
	2の計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	電気設備改修工事						
	ケーブル	CV5.5-3C	7.00	m			
	波付き硬質ポリエチレン管	FEP30	5.00	m			
	電線管	VE28	1.00	本			
	同上付属品		1	式			
	基礎ブロック	2次製品	1.00	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	接地工事		1	式			
	電工費	DV3F×2.0mm、既設移設とも	1	式			
	土工事	根切、埋め戻し、基礎据付とも	1	式			
	3の計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	コンクリート殻		38.90	m ³			
	金属くず		10.00	m ³			
	スレート材		6.50	m ³			
	混合廃棄物		1.0	m ³			
	4の計						

青山町駅前自転車等駐車場施設除却工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積上げ)					
	(率計上分)						
	共通仮設費率分 計						
	(積み上げ分)						
	仮囲い	フェンスバリケード 1.8m L=78m	1	式			
	安全保持費	交通誘導員 10人	1	式			
		(参考：解体*5、廃材搬出*3、外構*2)					
	積み上げ分 計						
	小計						