

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018001825
工事名	平成30年度 島ヶ原小学校 法面災害復旧工事

単価適用日	平成31年 1月 1日	
積算基準適用版	平成30年 7月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	【週休補正なし】× 施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を越える場合
	契約保証補正	金銭的補保証
	経費調整区分	経費調整しない
(直接工事費計上分)		
スクラップ控除	なし	
適用価格		

(共通仮設費積上分)

### 1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	あり
運搬質量(t)	50t
片道運搬距離(km)	14.6Km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	あり

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし
別紙「交通誘導員算出シート」のとおり、交通誘導員を計上しています。	

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

## 7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

### 1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

									交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
土工	土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満			m3	270.0	0.0					0.0	0.0	
	盛土	埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			m3	61.0	0.0					0.0	0.0	
	床掘	床掘工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)			m3	32.0	0.0					0.0	0.0	
	埋戻	埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満			m3	33.0	0.0					0.0	0.0	
	残土処分	土工(施工パッケージ) 土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID区間無し 2.0km以下		210	m3	91.0	2.3		1			0.0	2.3	
法面整形工	盛土法面整形	法面整形工	盛土部 締固め有り 現場制約無し レ キ質土、砂及び砂質土、粘性土			m2	140.0	0.0					0.0	0.0	
植生工	張芝工	人工張芝工	-			m2	625.0	0.0					0.0	0.0	
側溝工	撤去	排水構造物工	U型側溝 L=600mm 60kg/個以下	設置		m	28.0	0.0					0.0	0.0	
	設置	排水構造物工	U型側溝 L=600mm 60kg/個以下	撤去		m	28.0	0.0					0.0	0.0	
ネットフンス	撤去	立入り防止柵工	金網(フェンス)・支柱(立入り防止柵) 撤去			m	60.0	0.0					0.0	0.0	
	設置	立入り防止柵工	金網(フェンス)・支柱(立入り防止柵) 設置			m	30.0	0.0					0.0	0.0	
	基礎工	立入り防止柵工	基礎ブロック(立入り防止柵) 設置			個	22.0	0.0					0.0	0.0	
張コンクリート工	張コンクリート	張りコンクリート工	コンクリート打設 防草コンクリート 人 力			m2	73.0	0.0					0.0	0.0	
撤去工	構造物取壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工			m3	19.0	0.0					0.0	0.0	
	CO切断工	舗装版切断工 コンク リート舗装版	15cm以下			m	150.0	0.0					0.0	0.0	
	殻運搬工	殻運搬 コンクリート構造 物とりこわし	機械積込 DID無 15.5km以下		3	m3	20.0	0.2		1			0.0	0.2	
仮設工	敷き鉄板設置	敷鉄板設置・撤去工	設置		289	m2	1,000.0	0.3		1			0.0	0.3	
	敷き鉄板撤去	敷鉄板設置・撤去工	撤去		289	m2	1,000.0	0.3		1			0.0	0.3	
								計	3.1			0.0	3.1		