

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018001861
工事名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事(H30-3)

単価適用日	平成30年11月 1日	
積算基準適用版	平成30年 7月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	
片道運搬距離(km)	
2t毎割増料運賃計上	
地区割増料計上	
特大品割増計上	
悪路割増計上	
深夜早朝割増計上	

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり
骨材のふるい分け試験、土の含水比試験、土の液性限界試験、土の塑性限界試験、道路の平板載荷試験を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
舗装工	舗装準備工	路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正	補足材なし	731	m2	1,580.0	0.5		2		1	0.0	1.5	
	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	再生粗粒AS	437	m2	2,300.0	0.2		2		1	0.0	0.6	
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調整碎石)	再生粒調碎石	437	m2	1,110.0	0.4		2		1	0.0	1.2	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	RC-40	874	m2	1,110.0	0.8		2		1	0.0	2.4	
				↑2層施工											
	歩道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	再生密粒AS	294	m2	940.0	0.3		2		1	0.0	0.9	
		路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤	RC-40	294	m2	268.0	1.1		2		1	0.0	3.3	
								2.8					0.0	9.9	
								計					0	10	