

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成30年度
契約番号	2018001972
工事名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事(H30-3)

単価適用日	平成30年11月1日	
積算基準適用版	平成30年7月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

### 1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	あり
運搬質量(t)	52t
片道運搬距離(km)	3.1km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	あり

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり
地盤の平板載荷試験(100kn以内)を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
土工		土工(施工パッケージ)掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満		260	m3	270.0	1.0		1		1	0.0	2.0	
		床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障 害無		160	m3	150.0	1.1		1		1	0.0	2.2	
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30	m3	33.0	0.9		1		1	0.0	1.8	
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		340	m3	61.0	5.6		1		1	0.0	11.2	
擁壁工	L型擁壁	プレキャスト擁壁工	2.0を超え3.5以下		84	m	22.0	3.8		1		1	0.0	7.6	
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		14	m3	4.0	3.5		1		1	0.0	7.0	
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物		17	m2	38.0	0.4		1		1	0.0	0.8	
撤去工	舗装撤去	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		84	m	230.0	0.4		1		1	0.0	0.8	
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不 要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込		45	m2	810.0	0.1		1		1	0.0	0.2	
													0.0	34	

計