

31年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市大山田福祉センター内装改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 平田 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から 60 日間		設 計	平成31年2月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
★直接工事費（墨出、養生、整理清掃後片付ほか）、撤去工事（壁下地、壁合板、建具撤去ほか）、内装工事（壁下地、壁紙張り、天井ロックウール吸音板張り、ローカウンター設置ほか）、発生材処分費（混合廃棄物）			業 種	建 業種コード 02
			課長	係長
			係員	係員

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	改修建築工事		1	式			
2	発生材処分費		1	式			
	小計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	改修建築工事						
1-1	直接仮設工事		1	式			
1-2	撤去工事		1	式			
1-3	内装工事		1	式			
	1の計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	墨出し		171.00	m ²			
	養生		171.00	m ²			
	整理清掃後片付け		171.00	m ²			
	内部足場	階高4.0m以下 脚立足場	20.20	m ²			
	1-1の計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	撤去工事						
	壁下地撤去	軽量鉄骨壁下地	13.50	m ²			
	壁合板・ボード材撤去	合板、ボードとも	27.00	m ²			
	木製建具撤去	カウンター引き戸	2.00	箇所			
	建具ガラス撤去		3.40	m ²			
	木製カウンター撤去	支柱とも	1.00	箇所			
	天井合板・ボード撤去	天井ロックウール吸音板、下地ボードとも	20.20	m ²			
	発生材積込み	人力 ボード・木類ほか	2.00	m ³			
	撤去材運搬	小規模 人力積込 ダンプトラック4t 積級 10.0km以下	2.00	m ³			
	1-2の計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	内装工事						
	床補修工	幅100 床下地、床タイルカーペットとも (壁撤去跡)	1	式			
	軽量鉄骨壁下地	100形 @300 袖壁+垂れ壁	4.40	m ²			
	壁石膏ボード張り	t 9.5mm 継ぎ目処理 袖壁+垂れ壁	4.40	m ²			
	壁紙貼り	垂れ壁、袖壁	4.40	m ²			
	壁合板張り	腰下 天然化粧合板 t =9mm 1.5m ² 程度	1	式			
	幅木	米ツガ 100	1.20	m			
	天井ロックウール吸音板張り	t 12mm フラット 300×600	20.20	m ²			
	天井石膏ボード張り	下地張り t 9.5mm	20.20	m ²			
	天井 見切り縁	アルミ製	4.00	m			
	天井廻り縁	木製	4.00	m			
	壁手摺	木製 2段 L400 材工とも	1.00	組			
	ローカウンター設置	ローカウンター運搬、組立、取付	1.00	箇所			
	天井吊り誘導サイン	便所、会議室 200*700*14.5 SK-A S 20-2	1.00	箇所			
	ピクトサイン	室名サイン 平付・突出型 200×200 アクリル樹脂	8.00	箇所			
	コンセント取外・取付	ロビー壁、事務室内壁	1	式			
	照明器具取外・取付	事務室、ロビー内、補強とも	1	式			
	空調機器パネル取外・取付	事務室内 天井カセット型パネル	1	式			

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1-3の計						

伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処分費						
	混合廃棄物		0.50	t			
	2の計						