

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	韮田小学校コンクリートブロック塀改修工事			
施 工 地 名	伊賀市	中友田	地内	
工 費	¥			
工 期	契約の日から60日間		設 計	平成31年 2月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
韮田小学校 建築工事：直接仮設工事、左官工事、ユニット及びその他工事、解体撤去工事			業 種	建 業種コード 02

鞆田小学校コンクリートブロック塀改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		(積み上げ)	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
(1)	建築工事		1	式			
	A. 合計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	墨出し		133.0	m2			
	養生		133.0	m2			
	清掃片付け		133.0	m2			
	脚立足場		40.0	m2			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	左官工事						
	壁天端モルタル金鍍押え	CB面 W170	66.7	m			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ユニット及びその他工事						
	目隠しフェンス	基礎工事含む H1500	65.0	m			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体撤去工事						
	壁コンクリートカッター切り		133.0	m			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	5.4	m ³			
	中木撤去		1.0	ヶ所			
	メッシュフェンス脱着		1.7	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		5.4	m ³			
	樹木		0.2	m ³			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		5.4	m ³			
	樹木		0.2	m ³			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		5.4	m ³			
	樹木		0.2	m ³			
	有価物控除	へび [△] -H2	-0.5	t			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積み上げ)					
	交通誘導員		1.0	人			
	ガードフェンス	H1800	68	m			
	B. 合計						