

30年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	中瀬小学校他 2 校プール施設改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 西明寺他 2 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 60日間	設 計	平成31年 2月		
		設 計		検 算	
工 事 の 大 要 対象校：中瀬小学校、府中小学校、三訪小学校 建築工事：直接仮設工事 一式、土工事 一式、地業工事 一式、鉄筋工事 一式、 コンクリート工事 一式、型枠工事 一式、組積工事 一式、タイル工事 一式、金属工事 一式、左官工事 一式、塗装工事 一式、ユニット及び その他工事 一式、解体撤去工事 一式 機械設備工事：給排水衛生設備工事 一式		業 種	建	業種コード	02

中瀬小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		(積み上げ)	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

中瀬小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
a-1	中瀬小学校		1	式			
a-2	府中小学校		1	式			
a-3	三訪小学校		1	式			
	A. 合計						

中瀬小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積み上げ)					
b-1	中瀬小学校		1	式			
b-2	府中小学校		1	式			
b-3	三訪小学校		1	式			
	B. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-1	中瀬小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	左官工事		1	式			
10	塗装工事		1	式			
11	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りりかた		2. 1	m2			
	墨出し		21. 3	m2			
	養生		21. 3	m2			
	清掃片付け		21. 3	m2			
	脚立足場		6. 4	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つば、布掘り	1.6	m3			
	埋戻し	発生土	1.3	m3			
	床付け		1.0	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.3	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.1	m3			
	砂利地業	再生クラッシュ 土間下	0.2	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.02	t			
	鉄筋加工組立		0.05	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.05	t			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	100.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	14.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	14.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	0.2	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	1.2	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.3	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	0.2	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	1.2	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	0.3	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠		3.6	m2			
	型枠運搬費	4 t	3.6	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t100 塗下地	9.1	m2			
	壁コンクリートブロック	C種 t150 塗下地	3.1	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	4.8	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	左官工事						
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	2.1	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	0.4	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	23.5	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	10.6	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	4.8	m2			
	手洗いモルタル金鏝押え	CB面 塗装下地	0.6	m2			
	壁高圧水洗い	加圧力 30～50MPa 既存RC面 吹付下地	5.8	m2			
	壁トップコート吹付	既存RC面	5.8	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	24.6	m2			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	5.0	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	5.0	m2			
	立上りケレン高圧洗浄	塗装下地	0.3	m2			
	立上りプールコート塗装	既存RC面	0.3	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	2.1	m2			
	手洗いプールコート塗装	RC面	0.6	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		14.4	m			
	壁コンクリートカッター切り		23.1	m			
	土間コンクリート撤去		0.4	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	2.1	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		2.3	m3			
	無筋コンクリート		0.2	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		2.3	m3			
	無筋コンクリート		0.2	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		2.3	m3			
	無筋コンクリート		0.2	m3			
	有価物控除	へびーH2	-0.2	t			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
	(2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 屋外	18.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 屋外	1.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 40A 屋外	2.0	m			
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	3.0	m			
	排水目皿	C50	2.0	個			
	掘方埋戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13. 吐水口回転形	7.0	個			
	固定シャワー	BF-4R. BF-2S-13(埋込形止水栓)	6.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-1	中瀬小学校						
	A型バリケード		10.0	枚			
	交通誘導員		2.0	人			
	グラウンド基面整正		0.3	人			
	b-1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-2	府中小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	金属工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	塗装工事		1	式			
12	ユニット及びその他工事		1	式			
13	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りりかた		6.9	m2			
	墨出し		91.5	m2			
	養生		91.5	m2			
	清掃片付け		91.5	m2			
	脚立足場		27.5	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘り	4.7	m3			
	埋戻し	発生土	3.8	m3			
	床付け		2.6	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.9	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	0.3	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	2.2	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立		0.3	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.3	t			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 下向き	46.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	249.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	120.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	120.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 SL-15	0.1	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	1.2	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.9	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	2.0	m3			
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N/mm2 SL-15 カート打ち	0.1	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	1.2	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	0.9	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	2.0	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	9.6	m2			
	普通合板型枠	地上部	12.9	m2			
	打放し型枠（地上）	B種	2.1	m2			
	型枠運搬費	4 t	24.6	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t150 塗下地	51.0	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	11.6	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	手摺	SUS304 φ34 HL L5700	2.0	ヶ所			
	同上小口加工費		4.0	ヶ所			
	同上変形コーナー加工費		8.0	ヶ所			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	6.2	m2			
	床モルタル金鏝押え	RC面 貼物下地	9.4	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	12.2	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	100.0	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	45.8	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	11.6	m2			
	手洗い打放し補修	塗装下地	2.1	m2			
	壁高圧水洗い	加圧力 30～50MPa 既存RC面 吹付下地	41.9	m2			
	壁トップコート吹付	既存RC面	41.9	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	122.0	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	16.5	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	16.5	m2			
	立上りケレン高圧洗浄	塗装下地	3.2	m2			
	立上りプールコート塗装	既存RC面	3.2	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	6.2	m2			
	手洗いプールコート塗装	RC面	3.8	m2			
	テント柱梁D P 塗装		3.8	m ²			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット及びその他工事						
	テント脱着、復旧	W5000×D2000	1.0	ヶ所			
	床人工芝		84.1	m2			
	12. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		31.8	m			
	壁コンクリートカッター切り		143.0	m			
	土間コンクリート撤去		1.4	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	19.3	m3			
	床モルタルカッター切り		17.7	m			
	タイル撤去		4.0	m2			
	人工芝撤去		69.1	m2			
	壁付手摺撤去	SUS	20.4	m			
	排水目皿撤去		1.0	ヶ所			
	目隠しフェンス脱着		4.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		20.0	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	プラスチック		1.4	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		20.0	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	プラスチック		1.4	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		20.0	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	プラスチック		1.4	m3			
	有価物控除	へび-H2	-2.0	t			
	13. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
	(2) .合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 地中	2.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 屋外	36.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 屋外	3.0	m			
	仕切弁	JIS10Kコア 20A	1.0	個			
	バルブボックス	VC-P	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	5.0	m			
	排水目皿	C50	3.0	個			
	排水目皿	D50	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13. 吐水口回転形	10.0	個			
	固定シャワー	BF-4R. BF-2S-13(埋込形止水栓)	9.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-2	府中小学校						
	A型バリケード		23.0	枚			
	交通誘導員		2.0	人			
	b-2. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-3	三訪小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-3. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	左官工事		1	式			
10	塗装工事		1	式			
11	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛やりかた		3.4	m2			
	墨出し		35.3	m2			
	養生		35.3	m2			
	清掃片付け		35.3	m2			
	脚立足場		10.6	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つば、布掘り	2.0	m3			
	埋戻し	発生土	1.6	m3			
	床付け		1.6	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.4	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.2	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	0.3	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.1	t			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	113.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	46.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	46.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 SL-15	0.1	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	0.3	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.3	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.6	m3			
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N/mm2 SL-15 カート打ち	0.1	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	0.3	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	0.3	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	0.6	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	2.5	m2			
	普通合板型枠	地上部	6.1	m2			
	型枠運搬費	4 t	8.6	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t100 塗下地	1.3	m2			
	壁コンクリートブロック	C種 t120 塗下地	16.6	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	8.9	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	左官工事						
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	2.6	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	0.4	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	31.7	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	17.6	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	8.9	m2			
	手洗いモルタル金鏝押え	CB面 塗装下地	1.3	m2			
	壁高圧水洗い	加圧力 30～50MPa 既存RC面 吹付下地	9.3	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	33.7	m2			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	12.2	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	12.2	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	2.6	m2			
	手洗いプールコート塗装	モルタル面	1.3	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		14.8	m			
	壁コンクリートカッター切り		43.9	m			
	土間コンクリート撤去		0.7	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	3.7	m3			
	メッシュフェンス脱着	H1500	2.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		4.1	m3			
	無筋コンクリート		0.3	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		4.1	m3			
	無筋コンクリート		0.3	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		4.1	m3			
	無筋コンクリート		0.3	m3			
	有価物控除	へびーH2	-0.4	t			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
	(2) 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニルパイプ	VD 20A 屋外	25.0	m			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	3.0	m			
	排水目皿	C50	2.0	個			
	掘方埋戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13. 吐水口回転形	9.0	個			
	固定シャワー	BF-4R. BF-2S-13 (埋込形止水栓)	3.0	個			
	ハンドシャワー	BF-SC6A. BF-2S-13 (埋込形止水栓) BF-30R (フックx2ヶ)	3.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-3	三訪小学校						
	鉄板敷き	t22 1524×3048	55.7	m ²			
	鉄板運搬費		55.7	m ²			
	交通誘導員		2.0	人			
	b-3. 合計						