

令和元年	工 事 設 計 書						
工 事 名	伊賀伝統伝承館屋外階段塗装改修工事						
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内						
工 費	¥						
工 期	契約の日から	60	日間	設 計 令和元年5月			
工 事 の 大 要				設 計			
★外部鉄骨階段の鉄鋼面の発錆部の塗装改修工事 ・屋上笠木の隙間修繕（G L鋼板 折り曲げ加工） ・踊り場3箇所 の踏み面改修 （※踊り場以外の踏み面は、施工範囲外とする。） ・発生材処分費（コンクリート殻）				検 算			
				業 種	塗	業種コード	17
				課長		係長	
				係員		係員	

伊賀伝統伝承館屋外階段塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊賀伝統伝承館屋外階段塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	改修建築工事						
	屋外鉄骨階段 鉄骨柱・梁	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	29.00	m ²			
	〃	下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	29.00	m ²			
	〃	D P塗り 1級 フッ素樹脂塗料	29.00	m ²			
	屋外鉄骨階段 上裏部	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	32.00	m ²			
	〃	下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	32.00	m ²			
	〃	D P塗り 1級 フッ素樹脂塗料	32.00	m ²			
	屋外鉄骨階段 蹴込部	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	7.00	m ²			
	〃	下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	7.00	m ²			
	〃	D P塗り 1級 フッ素樹脂塗料	7.00	m ²			
	屋外鉄骨階段 ササラ部	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	14.00	m ²			
	〃	下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	14.00	m ²			
	〃	D P塗り 1級 フッ素樹脂塗料	14.00	m ²			
	屋外鉄骨階段 手摺 格子 1100H	細幅 素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	102.00	m			
	〃	細幅 下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	102.00	m			
	〃	細幅 D P塗り 1級 フッ素樹脂塗料	102.00	m			
	屋外鉄骨階段 手摺 笠木	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	8.50	m ²			
	〃	下塗り 鉛・クロムフリー錆止め (C)	8.50	m ²			

伊賀伝統伝承館屋外階段塗装改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋外鉄骨階段 手摺 笠木	D P 塗り 1 級 フッ素樹脂塗料	8.50	m ²			
	踊り場	既設モルタル はつり 人力 3箇所	12.00	m ²			
	〃	ガラ積込 人力 0.4m ² 程度	1	式			
	〃	素地調整 鉄部 RA種 2種ケレン	12.00	m ²			
	〃	樹脂モルタル 30mm プライマー共	3.00	箇所			
	〃	防塵樹脂系塗床 ウレタン樹脂系 0.6mm程度 階段	12.00	m ²			
	仮設足場	くさび緊結式足場 (手摺先行) 建て地幅600mm	110.00	m ²			
	同上垂直養生	ネット養生 3ヶ月	110.00	m ²			
	階段内部足場	単管使用 上裏塗装用	1	式			
	屋上笠木 隙間補修	ガルバリウム鋼板 幅100mm程度 折り曲げ加工 材工とも	19.00	箇所			
	発生材運搬	コンクリート殻 小規模 10km以下	1	式			
	養生	改修	31.20	m ²			
	後片付け清掃	改修	31.20	m ²			
	1の計						

