

元年	工 事 設 計 書						
工 事 名	(仮称) 伊賀市総合福祉会館改修工事 (建築主体工事)						
施 工 地 名	伊賀市 平野山之下 地内						
工 費	¥						
工 期	契約の日から	180	日間	設 計 令和元年6月			
工 事 の 大 要				設 計			
◆内装改修工事、建具改修工事、昇降機棟増築工事、外構工事ほか				検 算			
				業 種	建	業種コード	02
				課長		係長	
				係員		係員	

(仮称)伊賀市総合福祉会館改修工事(建築主体工事)

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	組積工事		1	式			
9	防水工事		1	式			
10	タイル工事		1	式			
11	木工事		1	式			
12	屋根及び樋工事		1	式			
13	金属工事		1	式			
14	左官工事		1	式			
15	金属建具工事		1	式			
16	ガラス工事		1	式			
17	塗装工事		1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		54.20	m2			
	屋根改修 墨出し		980.00	m2			
	内部改修 墨出し		1079.00	m2			
	屋根改修 養生		980.00	m2			
	内部改修 養生		1079.00	m2			
	屋根改修 整理清掃後片付け		980.00	m2			
	内部改修 整理清掃後片付け		1079.00	m2			
	外壁 枠組み本足場		152.00	m2			
	外壁 養生シート		152.00	m2			
	外壁 安全手摺		16.00	m			
	内部足場		1079.00	m2			
	1の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り		84.30	m3			
	埋戻し		51.30	m3			
	残土処分		33.00	m3			
	床付け		41.70	m2			
	砕石地業	基礎下 RC	3.80	m3			
	砕石地業	土間下 RC	9.10	m3			
	土間下防湿シート	t0.15	5.20	m2			
	土工機械運搬		1.00	往復			
	2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EV基礎下 地盤柱状改良	φ 800 4m Fc=900KN/m2	16.00	本			
	階段基礎下 地盤柱状改良	φ 800 4m Fc=900KN/m2	8.00	本			
	固化剤	350kg/m3	14.00	t			
	重機搬送		1	式			
	組立解体費		1	式			
	配合試験		1.00	試料			
	一軸圧縮強度試験		1.00	か所			
	六価クロム溶出試験		1.00	か所			
	改良天端処理		1	式			
	改良残土処理		12.00	m3			
	3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコン 普通コンクリート	Fc18 S15	1.80	m3			
	土間コン 普通コンクリート	Fc18 S18	74.90	m3			
	基礎コン 普通コンクリート	Fc21 S18	34.80	m3			
	上部コン 普通コンクリート	Fc21 S18	5.70	m3			
	デッキ上コン 普通コンクリート	Fc21 S18	0.60	m3			
	捨てコン コンクリート打設費		1.80	m3			
	土間コン コンクリート打設費		74.90	m3			
	基礎コン コンクリート打設費		34.80	m3			
	上部コン コンクリート打設費		5.70	m3			
	デッキ上コン コンクリート打設費		0.60	m3			
	コンクリートポンプ車基本料		5.00	台			
	コンクリートポンプ車圧送費	基本料金に含む					
	温度補正費	Fc21+3	1	式			
	4の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	基礎普通型枠		49.60	m2			
	上部普通型枠		83.30	m2			
	上部打放し型枠		39.70	m2			
	型枠運搬費		173.00	m2			
	5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.70	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.90	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.20	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.20	t			
	鉄筋加工組立て費		1.80	t			
	鉄筋運搬費		1.80	t			
	鉄筋スクラップ	スチール ヘルメット-H2	-0.10	t			
	ガス圧接	D19+19	6.00	m2			
	溶接金網	6φ-150	72.30	m2			
	同上敷き手間		72.30	m2			
	差し筋アンカー	D10 L450 横向き	177.00	m2			
	差し筋アンカー	D13 L600 上向き	22.00	m2			
	差し筋アンカー	D13 L600 下向き	22.00	m2			
	差し筋アンカー	D13 L600 横向き	30.00	m2			
	6の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	角パイプ	BCR295 H-200×200×12	1.60	t			
	角パイプ	BCR295 H-200×200×9	1.30	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.10	t			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.40	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.60	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.10	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.03	t			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.10	t			
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.70	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.04	t			
	デッキプレート	QL-50-12	0.07	t			
	鋼板	SN490C PL-28	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-22	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-19	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-16	1.10	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.02	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.20	t			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-6	0.10	t			
	縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.40	t			
	高力ボルト	HTB M20 L60	135.00	か所			
	高力ボルト	HTB M20 L55	35.00	か所			
	高力ボルト	HTB M20 L50	6.00	か所			
	高力ボルト	HTB M20 L40	10.00	か所			
	高力ボルト	HTB M16 L65	68.00	か所			
	高力ボルト	HTB M16 L50	164.00	か所			
	高力ボルト	HTB M16 L45	72.00	か所			
	高力ボルト	HTB M16 L40	70.00	か所			
	アンカーボルト	M22 L550	16.00	本			
	アンカーボルト	M16 L400	8.00	本			
	アンカーボルト	M12 L240	4.00	本			
	鉄骨スクラップ控除	スチール ヘルメット-H2	-0.20	t			
	工場加工組立て	溶接費含む	6.90	t			
	鉄骨錆止め塗装		159.00	m2			
	超音波探傷試験		22.00	t			
	ボルト本締め		6.60	t			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨建て方		6.90	t			
	鉄骨運搬		6.90	t			
	クレーン費	10 t ラフター	2.00	日			
	アンカーボルト据付費	M22 L550	16.00	本			
	アンカーボルト据付費	M16 L400	8.00	本			
	アンカーボルト据付費	M12 L240	4.00	本			
	スタッドボルト	材工共 16φ H80	32.00	か所			
	柱脚均しモルタル	400×400	4.00	か所			
	柱脚均しモルタル	300×300	2.00	か所			
	柱脚均しモルタル	200×200	2.00	か所			
	柱脚均しモルタル	300×100	2.00	か所			
	耐震ブレース	M16 L3500	7.00	m			
	耐震ブレース	M16 L3000	6.00	m			
	ターンバックル	M16	4.00	か所			
	デッキプレート敷込み		5.20	m ²			
	ロックウール吹付	t25	41.60	m ²			
	ロックウール吹付	t25	25.80	m ²			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(内 部)						
	2F会議室1~2						
	スライディングウォール上部鉄骨下地		1.00	か所			
	2F活動室1~2						
	スライディングウォール上部鉄骨下地		1.00	か所			
	7の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	組積工事						
	(外 部)						
	外壁ALC	t100	144.00	m2			
	8の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	防水工事						
	(外 部)						
	屋根1平場 ウレタン塗膜防水	X-1 超速硬化ウレタン塗膜防水機械固定	374.00	m2			
	屋根1立上り、側溝、基礎 ウレタン塗膜防水	X-2 超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法	101.00	m2			
	屋根1 防水端末押え金物		111.00	m			
	屋根1防水端末押え金物 シーリング		111.00	m			
	屋根1 脱気筒	SUS製	10.00	か所			
	屋根2平場 ウレタン塗膜防水	X-1 超速硬化ウレタン塗膜防水機械固定	484.00	m2			
	屋根2立上り、既存防水撤去跡平場 ウレタン塗膜防水	X-2 超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法	45.20	m2			
	屋根2 防水端末押え金物		90.00	m			
	屋根2防水端末押え金物 シーリング		90.00	m			
	屋根2 脱気筒	SUS製	10.00	か所			
	屋根2 平場注入ボンド等付属処理	シート専用アンカー固定注入処理	484.00	m			
	屋根2 ALC継目補強	ウレタン+メッシュ補強	35.30	m			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根3平場 ウレタン塗膜防水	X-1 超速硬化ウレタン塗膜防水通気緩衝	15.60	m2			
	屋根3立上り、笠木 ウレタン塗膜防水	X-2 超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法	13.80	m2			
	屋根3 脱気筒	SUS製	1.00	か所			
	建具廻り シーリング	PU-2 20×20	110.00	m			
	2F外壁ALC取合い シーリング	PU-2 20×20	59.20	m			
	9の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	(外 部)						
	階段 磁器質タイル	300角	20.20	m2			
	階段 段鼻タイル		21.50	m			
	外壁 二丁掛けタイル		3.00	m2			
	床 視覚障害者用タイル		2.60	m2			
	(内 部)						
	男子便所 汚垂石タイル	W600×D600	4.00	か所			
	2F男子便所 汚垂石タイル	W600×D600	4.00	か所			
	壁 クリーニング	タイル面	15.80	m2			
	10の計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11	木工事						
	(内部)						
	サッシ額縁	W300	90.40	m			
	11の計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
12	屋根及び樋工事						
	(外部)						
	< EV屋根 >						
	屋根 折版葺き	山高90ハセ ² 不燃エースt4貼り共 カラーガルバリウム鋼板 t 0.6	11.90	m2			
	タイトフレーム		8.50	m			
	軒先面戸		4.30	m			
	止め面戸		4.30	m			
	壁取合い水切り	H500 流れ方向 カラーガルバリウム鋼板 t 0.5	5.60	m			
	壁取合い水切り	H500 水上方向 カラーガルバリウム鋼板 t 0.5	4.30	m			
	軒樋	硬質塩ビ製角樋 W120カラー	4.30	m			
	雨落ち口	100φ	1.00	か所			
	竪樋	掴み金物:FB-20×3@1200 カラー硬質塩ビ 100φ	9.00	m			
	EV屋根 笠木		11.30	m			
	同上コーナー加工		2.00	か所			
	楊重費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	12の計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	金属工事						
	(外部)						
	屋根1 改修用横型ドレイン	補強張り アルミ製キャップ 共	6.00	か所			
	屋根2 改修用横型ドレイン	補強張り アルミ製キャップ 共	3.00	か所			
	屋根2 改修用縦型ドレイン	補強張り アルミ製キャップ 共	3.00	か所			
	屋根3 改修用横型ドレイン	補強張り アルミ製キャップ 共	1.00	か所			
	外部階段 手摺	スチール溶融亜鉛メッキH1100 支柱φ42.7@1500 手摺子:丸鋼φ19@100 手摺:丸鋼φ42.7 42.7	25.20	m			
	スロープ 手摺	手摺子:SUSφ42.7@1000 SUS φ42.7 H850.600 2段	24.00	m			
	ポーチ 手摺	手摺子:SUSφ42.7@1000 SUS φ42.7 H850.600 2段	3.50	m			
	(内部)						
	片壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	544.00	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	783.00	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁開口補強		1.00	式			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	21.70	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @450	16.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	@300 H1.5~2.5	33.10	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	@360 H1.5~2.5	757.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	@225 H1.5~2.5	196.00	m2			
	天井点検口	450角	30.00	か所			
	同上開口補強	450角	30.00	か所			
	玄関 靴拭マット	W1600×D900アルミマット巻上げ可能タイプ ミズシマ工業:Clio-21同等	1.00	か所			
	玄関目皿	SUS 75φ	1.00	か所			
	階段手摺	支柱現況のまま利用 手摺子:SUSφ19@100 繋ぎ材:SUSφ42.7	22.50	m			
	階段壁付手摺	塩ビ製φ40	33.60	m			
	階段ノンスリップ	ゴム製	69.00	m			
	2F階段 チェーン	L1500	1.00	か所			
	会議室 床見切り	SUS HL W25 L1200	1.00	か所			
	印刷室 床見切り	SUS HL W25 L1200	1.00	か所			
	事務室1 床見切り	SUS HL W25 L900	2.00	か所			
	相談室1 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	相談室2 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	女子更衣室 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	男子更衣室 床見切り	SUS HL W25 L750	1.00	か所			
	書庫 床見切り	SUS HL W25 L1250	1.00	か所			
	事務室2 床見切り	SUS HL W25 L900	2.00	か所			
	多目的便所 床見切り	SUS HL W25 L800	1.00	か所			
	男子便所 床見切り	SUS HL W25 L800	1.00	か所			
	女子便所 床見切り	SUS HL W25 L800	1.00	か所			
	掃除用具庫 床見切り	SUS HL W25 L730	1.00	か所			
	2F活動室1.2 床見切り	SUS HL W25 L900	2.00	か所			
	2F会議室1.2 床見切り	SUS HL W25 L900	2.00	か所			
	2F活動室3 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	2F倉庫2 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	2F女子便 所 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	2F多目的便所 床見切り	SUS HL W25 L800	1.00	か所			
	2F男子便 所 床見切り	SUS HL W25 L900	1.00	か所			
	2F事務室1~6 床見切り	SUS HL W25 L900	6.00	か所			
	男女便所 三方枠	SUS145×25 W800×H2000	3.00	か所			
	湯沸し室 三方枠	SUS210×25 W1000×H2000	1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(E X P ・ J)	耐火帯SUS製EAJ-防災-3014 SUS製クアランスW200					
	1屋上用 E X P ・ J		2.80	m			
	可動式小口ふた		2.00	か所			
	2外壁用 E X P ・ J		19.40	m			
	3内壁用 E X P ・ J		10.00	m			
	4天井用 E X P ・ J		4.80	m			
	5床用 E X P ・ J		0.80	m			
	6床用 E X P ・ J		2.00	m			
	7床用 E X P ・ J		0.80	m			
	8床用 E X P ・ J		2.00	m			
	13の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	左官工事						
	(外 部)						
	屋根1平場、立上り、側溝 高压洗浄	防水下地	475.00	m2			
	屋根1立上り、側溝 エポキシ系ホリマーセメントノロ引き	防水下地	101.00	m2			
	屋根2平場 高压洗浄	防水下地	484.00	m2			
	屋根2立上り、既存防水撤去跡平場 ケレン清掃	防水下地	45.20	m2			
	屋根2立上り エポキシ系ホリマーセメントノロ引き	防水下地	45.20	m2			
	屋根3平場、立上り ケレン清掃	防水下地	19.00	m2			
	屋根3平場、立上り エポキシ系ホリマーセメントノロ引き	防水下地	15.60	m2			
	屋根3立上り天端 モルタル補修及びクラック補修	W300	17.20	m			
	屋根3笠木 高压洗浄	防水下地	10.30	m2			
	屋根3笠木 欠損補修	W300～500程度	17.20	m			
	屋上平場 モルタル欠損補修	W100×H100	0.02	m2			
	屋上平場 クラック補修	Uカットシール	1.00	m			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	立上り 打放し補修	仕上げ	22.30	m2			
	外壁天端 モルタル金鋺押え	W100	29.20	m			
	床 コンクリート金鋺押え	仕上げ	18.70	m2			
	床 モルタル刷毛引き	仕上げ	19.70	m2			
	床 モルタル塗り	タイル下地	2.60	m2			
	階段 モルタル塗り	タイル下地	20.20	m2			
	壁 打放し補修	タイル下地	3.00	m2			
	壁 打放し補修	吹付下地	14.40	m2			
	立上り天端 コンクリート金鋺押え	W150 吹付下地	24.00	m			
	建具廻りモルタル詰め	防水材入り	110.00	m			
	外壁 防水型複層塗材E吹付	ALC面	144.00	m2			
	外壁 防水型複層塗材E吹付	RC面	21.60	m2			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 モルタル金鋺押え	貼物下地	250.00	m2			
	壁 モルタル金鋺押え	貼物下地	5.60	m2			
	壁 モルタル金鋺押え	塗装下地	0.10	m2			
	EV床 防水モルタル金鋺押え	仕上げ	5.30	m2			
	EV壁 防水モルタル金鋺押え	仕上げ	11.50	m2			
	建具廻り モルタル詰め		12.30	m			
	14の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属建具工事						
a	アルミ製建具		1	式			
b	軽量スチール製建具		1	式			
c	シャッター		1	式			
d	トイレブース		1	式			
e	スライディングウォール		1	式			
	15の計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a	アルミ製建具						
		アルミ額縁共 運搬、取付、法定福利費共					
	AD-01 両袖FIXランマFIX付 自動引き分けドア	3340×2550	1.00	か所			
	AD-02 両袖FIXランマFIX付 自動引き分けドア	3340×2500	1.00	か所			
	AD-10 ランマFIX付 親子開きドア	1100×2660	1.00	か所			
	AD-11 片開きドア	800×2000	1.00	か所			
	AD-12 片開きドア	600×2000	1.00	か所			
	AW-21 縦滑りだし窓	800×1000	3.00	か所			
	AW-22 引違い窓	1700×1860	1.00	か所			
	AW-23 2連引違い窓	2900×1860	2.00	か所			
	AW-24 2連FIX窓	1920×1000	2.00	か所			
	AW-25 4連FIX窓	3870×1000	1.00	か所			
	AD-05 FIX付引違い窓	2800×2700 ｶﾊﾞｰ工法	1.00	か所			
	AW-17 引違い窓	1200×700 ｶﾊﾞｰ工法	2.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-1 可動網戸	21400×1900 ステンレス	1.00	か所			
	AW-2 可動網戸	16920×1900 ステンレス	1.00	か所			
	AW-13 可動網戸	1800×1200 ステンレス	3.00	か所			
	運搬費		1	式			
	取付調整費		1	式			
	a の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
b	軽量スチール製建具						
		運搬、取付、法定福利費共					
	LSD-01 軽量ハンガードア	900×2000	17.00	か所			
	LSD-02 軽量ハンガードア	800×2000	3.00	か所			
	LSD-03 軽量ハンガードア	730×2000	1.00	か所			
	LSD-04 軽量ハンガードア	850×2000	2.00	か所			
	LSD-05 親子開きドア	1200×2000	2.00	か所			
	LSD-06 片開きドア	900×2000	3.00	か所			
	LSD-07 片開きドア	750×2000	1.00	か所			
	LSD-08 片引き戸	900×2000	1.00	か所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	bの計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
d	トイレブース						
		運搬、取付、法定福利費共					
	TB-01 トイレブース		1.00	か所			
	TB-02 トイレブース		1.00	か所			
	TB-03 トイレブース		1.00	か所			
	TB-04 トイレブース		2.00	か所			
	TB-05 トイレブース		1.00	か所			
	TB-06 トイレブース		1.00	か所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	dの計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
e	スライディングウォール						
		運搬、取付、法定福利費共					
	2F会議室1～2 スライディングウォール		1.00	か所			
	2F活動室1～2 スライディングウォール		1.00	か所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	eの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装工事						
	(外 部)						
	オーバーサイダー D P		56.00	m2			
	縦樋掴み金物 D P	鉄部細物	1.00	m			
	(内 部)						
	壁 E P	ボート面	172.00	m2			
	壁 E P	既存RC面	74.30	m2			
	壁 E P	モルタル面	0.10	m2			
	天井 E P 既存ボート面		34.60	m2			
	天井 E P	ボート面	19.60	m2			
	天井 O P	ボート面	4.00	m2			
	2Fスライディングウォール 戸当たり SOP	鉄部細物	11.20	m			
	ブラインドボックス SOP	木製 W120×H150	75.70	m			
	壁 下地調整	塗装下地	74.30	m2			
	天井 下地調整	既存ボート面 塗装下地	34.60	m2			
	17の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(外 部)						
	外壁 ロックウール吹付	t 25	2.00	m2			
	(内 部)						
	床 ビニル床シート	t2 モルタル面	128.00	m2			
	床 ビニル床シート	t2 既存RC面	556.00	m2			
	階段 ビニル床シート	t2 既存RC面	38.40	m2			
	床 タイルカーペット	t6.5 モルタル面	122.00	m2			
	床 タイルカーペット	t6.5 既存RC面	261.00	m2			
	幅木 ソフト	H100	618.00	m			
	幅木 ソフト	H60	124.00	m			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	1124.00	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	1.70	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	227.00	m2			
	天井 石膏ボード	t9.5 LGS面	33.10	m2			
	天井 石膏ボード	t9.5 既存LGS面	4.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	906.00	m2			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 既存LGS面	8.00	m2			
	天井 不燃化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	47.40	m2			
	ハンドル壁 強化石膏ボード	t21+21	16.00	m2			
	壁 ビニルクロス	ボード面	838.00	m2			
	壁 ビニルクロス	既存RC面	422.00	m2			
	壁 ビニルクロス	既存ボード面	62.20	m2			
	壁 ビニルクロス	モルタル面	4.00	m2			
	天井 ビニルクロス	既存ボード面	46.50	m2			
	壁 準不燃ビニルクロス	ボード面	132.00	m2			
	壁 準不燃ビニルクロス	既存RC面	198.00	m2			
	壁 不燃ビニルクロス	ボード面	218.00	m2			
	壁 不燃ビニルクロス	既存RC面	71.60	m2			
	天井 不燃ビニルクロス	ボード面	13.50	m2			
	壁 メラミン不燃化粧板	t3 ボード面	210.00	m2			
	壁 メラミン不燃化粧板	t3 既存RC面	32.40	m2			
	壁 メラミン不燃化粧板	t3 モルタル面	1.60	m2			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	間仕切り 耐火間仕切り	LGS下地+強化PBt21+21片面	155.00	m2			
	廻縁 塩ビ		853.00	m			
	ブラインドボックス	木製 W120×H150	75.70	m			
	床 下地調整(補修共)	既存RC面 貼物下地	817.00	m2			
	階段 下地調整(補修共)	既存RC面 貼物下地	38.40	m2			
	壁 下地調整(補修共)	既存RC面 貼物下地	724.00	m2			
	壁 下地調整(補修共)	既存ボード面 貼物下地	62.20	m2			
	天井 下地調整(補修共)	既存LGS面 貼物下地	11.90	m2			
	天井 下地調整(補修共)	既存ボード面 貼物下地	46.50	m2			
	18の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仕上ユニット						
	湯沸し室 ミニキッチン	L1500	1.00	か所			
	2F湯沸し ミニキッチン	L1500	1.00	か所			
	a の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	家具						
	事務室1 ローカウンター	W2600×D600×H700	1.00	か所			
	多目的便所 面台	メラミン化粧板t25 W1400×D150	1.00	か所			
	男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W2500×D150	1.00	か所			
	男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W2000×D150	1.00	か所			
	男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W400×D400	1.00	か所			
	女子便所 面台	メラミン化粧板t25 W1800×D150	1.00	か所			
	掃除用具庫 面台	メラミン化粧板t25 W1000×D150	1.00	か所			
	2F女子便所 面台	メラミン化粧板t25 W2000×D150	1.00	か所			
	2F多目的便所 面台	メラミン化粧板t25 W1200×D150	1.00	か所			
	2F男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W2000×D150	1.00	か所			
	2F男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W2800×D150	1.00	か所			
	2F男子便所 面台	メラミン化粧板t25 W1000×D150	1.00	か所			
	bの計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
c	サイン						
	S-1 館名盤	SUS切り文字	2.00	か所			
	S-2 木製室名札	側面型 TW200	1.00	か所			
	S-3 木製室名札	正面型 TW200	5.00	か所			
	S-4 木製室名札	正面型 TW110	23.00	か所			
	S-5 ｱｸﾘﾙ表示板 来客用案内板		1.00	か所			
	S-6 手摺点字表示		14.00	か所			
	外構 おもいやり駐車場表示板	無筋基礎共 H2000	1.00	か所			
	外構 車椅子駐車場表示板	無筋基礎共 H2000	2.00	か所			
	Cの計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
d	ブラインド						
	事務室1 AW-3 アルミブラインド	W3850×H1900	3.00	か所			
	相談室1 AW-7 アルミブラインド	W3920×H1700	1.00	か所			
	相談室2 AW-11 アルミブラインド	W1800×H1700	1.00	か所			
	事務室2 AW-3 アルミブラインド	W3850×H1900	2.00	か所			
	事務室2 AW-5 アルミブラインド	W3700×H1900	1.00	か所			
	2F活動室1 AW-2 アルミブラインド	W4000×H1900	1.00	か所			
	2F活動室2 AW-2 アルミブラインド	W4000×H1900	1.00	か所			
	2F活動室2 AW-2 アルミブラインド	W1700×H1900	1.00	か所			
	2F事務室1 AW-4 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室1 AD-5 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室1 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室2 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室3 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室4 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室5 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			
	2F事務室6 AW-1 アルミブラインド		1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2F事務室6 AW-17 アルミブラインド		2.00	か所			
	取付費		124.00	m2			
	運搬費		1.00	式			
	dの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	その他						
	(外 部)						
	花壇 埋め込み用土		1.00	m3			
	階段 段鼻滑り止めテープ		26.00	m			
	e の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	撤去工事						
	(外 部)						
	屋根1立上り 既存脆弱部撤去		47.50	m2			
	屋根2平場 シート防水撤去		5.40	m2			
	屋根2立上り シート防水撤去		39.80	m2			
	屋根3平場 アスファルト防水撤去		15.60	m2			
	屋根3立上り アスファルト防水撤去		3.40	m2			
	屋根 防水端末押え金物撤去		218.00	m			
	屋根 ドレイン撤去		13.00	か所			
	屋根 シーリング撤去		201.00	m			
	屋根 折版屋根撤去	柱・貼り共	5.80	m2			
	床 コンクリートカッター切		45.30	m			
	外部 有筋コンクリート撤去		10.00	m3			
	外壁 モルタルカッター切		51.80	m			
	外壁 モルタル撤去		17.60	m2			
	階段 手摺撤去		25.40	m			
	外部 倉庫撤去	W1000×D500×H	1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 コンクリートカッター切		53.20	m			
	内部 有筋コンクリート撤去		13.00	m ³			
	床 嵩上げコンクリート撤去		1.20	m ³			
	床 タイル撤去	モルタル共	55.80	m ²			
	床 木床組撤去		44.60	m ²			
	床 鋼製床組撤去		52.80	m ²			
	床 ビニル床シート撤去	t2.8	690.00	m ²			
	床 タイルカーペット撤去		155.00	m ²			
	床 カーペット撤去		50.90	m ²			
	床 畳撤去		6.00	枚			
	階段 段鼻ノンスリップ撤去		69.00	m			
	幅木 ソフト撤去	H100	482.00	m			
	幅木 畳寄せ撤去		18.80	m			
	壁 タイル撤去		123.00	m ²			
	壁 LGS下地撤去		464.00	m ²			
	壁 パーテーション撤去		106.00	m ²			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 トイレブース撤去		28.50	m2			
	壁 石膏ボード撤去	t12	870.00	m2			
	壁 クロス撤去		1255.00	m2			
	天井 LGS下地撤去		882.00	m2			
	天井 ロックウール撤去	t9	563.00	m2			
	天井 捨て貼り石膏ボード撤去	t9	563.00	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t9	318.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9	122.00	m2			
	天井 大平板撤去	t5	3.00	m2			
	天井 クロス撤去		144.00	m2			
	天井 バスリブ撤去		9.00	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		695.00	m			
	廻縁 木製撤去		19.60	m			
	ブラインド撤去		90.20	m2			
	ブラインドボックス撤去		56.30	m			
	カーテン撤去		29.80	m2			
	カーテンレール撤去		16.70	m			
	天井点検口撤去	450角	31.00	か所			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	湯沸し室 流し台撤去	W1200×D600×H800	1.00	か所			
	湯沸し室 ガス台撤去	W600×D600×H800	1.00	か所			
	湯沸し室 吊戸棚撤去		1.00	か所			
	湯沸し室 アコーデオンカーテン撤去	W800×H2000	1.00	か所			
	書庫 木製書庫レール撤去		12.00	m			
	印刷室 木製架台撤去	W4300+3000+4300×D× H	3.00	か所			
	事務室 AW-3 アルミブラインド撤去	3850×1900	21.90	m2			
	事務室 時計撤去		3.00	か所			
	事務室 カウンター扉・下枠撤去	W1800×D400	1.00	か所			
	事務室 防煙垂壁撤去	線入りガラス W2500×H400	1.00	m2			
	玄関 上がり框撤去	L3500	3.50	m			
	消防長室 時計撤去		1.00	か所			
	消防長室 収納撤去	W1500×D500×H2500	1.00	か所			
	消防長室 手洗器撤去	W1200×D500×H2500	1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	相談室 時計撤去		1.00	か所			
	廊下 黒板撤去		1.00	か所			
	廊下 防煙垂壁撤去	W2300×H375	0.86	m2			
	廊下 黒板撤去	W1800×H900	1.00	か所			
	廊下 掲示板撤去	W1800×H900	2.00	か所			
	脱衣室 洗面器撤去		1.00	か所			
	浴室シャワー室 ポリバス浴槽撤去	W1200×D900×H	1.00	か所			
	浴室シャワー室 化粧鏡撤去		2.00	か所			
	浴室シャワー室 間仕切りスクリーン撤去	W1000×H2000	4.00	m2			
	第二会議室 時計撤去		1.00	か所			
	第二会議室 黒板撤去	W3600×H900	1.00	か所			
	団長室 時計撤去		1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2F車庫 S U S 流し台撤去		1.00	か所			
	2F女子仮眠室 時計撤去		1.00	か所			
	2F女子仮眠室 額縁撤去	木製	6.00	m			
	2F女子仮眠室 上がり框撤去	木製	2.00	m			
	2F洗面室 木製棚撤去	W400×D300×H900	1.00	か所			
	2F洗面室 四方枠撤去	テラゾーブロック W1000×H2000	6.00	m			
	2F仮眠室 床見切り撤去	SUS	7.20	m			
	2F仮眠室 時計撤去撤去		1.00	か所			
	2F仮眠室 カプセルベッド撤去	W2400×D1000×H2200	9.00	か所			
	2F食堂 配膳カウンター撤去	t35 W4000×D600	1.00	か所			
	2F厨房 S U S 流し台撤去	W1350×D450×H900	1.00	か所			
	2F厨房 S U S 流し台撤去	W1500×D600×H950	1.00	か所			
	2F厨房 S U S 吊棚撤去	W1200×D350×H600	1.00	か所			
	2F厨房 S U S 吊棚撤去	L1500×D350	1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	2F事務室 時計撤去		1.00	か所			
	2F第一会議室 時計撤去		1.00	か所			
	2F署長室 手洗い撤去		1.00	か所			
	2F署長室 木製収納棚撤去	W1100×D620×H1800	1.00	か所			
	2F署長室 木製収納棚撤去	W2260×D620×H68	1.00	か所			
	2F署長室 時計撤去		1.00	か所			
	2F司令室 時計撤去		1.00	か所			
	2F司令室横仮眠室 押入れ棚撤去	W1500×D900	1.00	か所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(建 具)						
	建具廻り モルタルカッター切り		278.00	m			
	シャッター撤去	枠共	1.00	か所			
	鋼製建具撤去	枠共	20.00	か所			
	アルミサッシ撤去	枠残し	1.00	か所			
	アルミドア撤去	枠残し	4.00	か所			
	アルミサッシ撤去	枠共	1.00	か所			
	アルミドア撤去	枠共	3.00	か所			
	木製建具撤去	枠共	9.00	か所			
	ガラス撤去	t3	33.90	m2			
	ガラス撤去	t4	6.00	m2			
	ガラス撤去	t6.8	1.90	m2			
	サッシ 木製天板撤去	W300	38.30	m			
	サッシ 木製額縁撤去	W300	90.40	m			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外 構)						
	アスファルト舗装カッター切り		103.00	m			
	アスファルト舗装撤去	アスファルト舗装t50 路盤碎石t150	177.00	m2			
	コンクリート舗装撤去		155.00	m2			
	白線ライン撤去	W100	246.00	m			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(集積積み込み)						
	コンクリート	機械	68.90	m3			
	アスファルト舗装	機械	35.40	m3			
	アスファルト防水	人力	0.10	m3			
	シート防水	人力	2.60	m3			
	木材	人力	7.80	m3			
	繊維類	人力	0.70	m3			
	プラスチック類	人力	4.30	m3			
	ボード類	人力	24.60	m3			
	クロス	人力	2.80	m3			
	金属類	人力	1.80	m3			
	ガラス	人力	0.20	m3			
	混合廃棄物	人力	24.40	m3			

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(運搬)						
	コンクリート		68.90	m3			
	アスファルト舗装		35.40	m3			
	アスファルト防水		0.10	m3			
	シート防水		2.60	m3			
	木材		7.80	m3			
	繊維類		0.70	m3			
	プラスチック類		4.30	m3			
	ボード類		19.50	m3			
	クロス		2.80	m3			
	金属類		1.80	m3			
	ガラス		0.20	m3			
	混合廃棄物		24.40	m3			
	石綿含有産業廃棄物		5.10	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	有価物控除	スチール へビ [◇] -H2	-18.40	t			
	有価物控除	スチール へビ [◇] -H4	-9.00	t			
	有価物控除	SUS	-0.04	t			
	有価物控除	アルミ込みガラ	-0.70	t			
	21の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
22	処分費						
	コンクリート		68.90	m3			
	アスファルト舗装		35.40	m3			
	アスファルト防水		0.10	m3			
	シート防水		2.60	m3			
	木材		7.80	m3			
	繊維類		0.70	m3			
	プラスチック類		4.30	m3			
	ボード類		19.50	m3			
	クロス		2.80	m3			
	金属類		1.80	m3			
	ガラス		0.20	m3			
	混合廃棄物		24.40	m3			
	石綿含有産業廃棄物		5.10	m3			
	22の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	外構工事						
1	舗装工事		1	式			
2	困障工事		1	式			
3	レンガ積、設備基礎工事		1	式			
	Ⅲの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舗装工事						
	アスファルト舗装	密粒アスコンt50 路盤工RC-40t150	207.00	m2			
	地盤改良	t300 固化材使用量350kg/m3	5.00	t			
	土間コンクリート舗装	コンクリート金コテ押え 土間コンクリートt150 鉄筋D10タテヨコシングル@200 砕石RC-40	143.00	m2			
	同上コンクリートポンプ車基本料		1.00	台			
	床 モルタル塗り	タイル下地	15.50	m2			
	床 視覚障害者誘導タイル		15.50	m2			
	取り合い部 差し筋アンカー	D10 L450 @200	515.00	か所			
	白線ライン	W100	609.00	m			
	おもいやりマーク		2.00	か所			
	車椅子マーク		5.00	か所			
	ゼブラゾーン		65.00	m			
	車止め	アンカー+接着剤止め PC 100×100×600	118.00	か所			
	1の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	囲障工事						
	メッシュフェンス	独立基礎共 H1500 朝日フェンス:FMA	27.50	m			
	同上片開き戸	W1000×H1500	2.00	m			
	ガードパイプ	スチール製φ60.5×t2.8 L型 500×500×H900 基礎共	4.00	か所			
	2の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	レンガ積、設備基礎工事						
	鋤取り		1.60	m3			
	残土処分		1.60	m3			
	床付け		5.50	m2			
	砕石地業	基礎下	0.60	m3			
	捨てコン 普通コンクリート	Fc18 S15	0.30	m3			
	基礎コン 普通コンクリート	Fc21 S18	1.40	m3			
	捨てコン コンクリート打設費		0.30	m3			
	基礎コン コンクリート打設費		1.40	m3			
	コンクリートポンプ車基本料		2.00	台			
	コンクリートポンプ車圧送費	基本料金に含む					
	基礎 普通型枠		2.60	m2			
	型枠運搬費		2.60	m2			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.10	t			
	鉄筋加工組立て費		0.10	t			
	鉄筋運搬費		0.10	t			
	鉄筋スクラップ		-0.01	t			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網	6φ-150	1.50	m2			
	同上敷き手間		1.50	m2			
	床 コンクリート金鍍押え	仕上げ	4.60	m2			
	立上り レンガ積み		4.20	m2			
	3の計						

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	共通仮設費 積み上げ分						
	ガードフェンス	H1800 上部ネット、下部目隠し	92.00	m			
	クロスゲート	W4000×H1400	1.00	か所			
	クロスゲート	W6000×H1400	1.00	か所			
	交通誘導員		8.00	人			
	化学物質濃度測定		9.00	か所			
	Ⅲの計						