

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和元年度
契約番号	2019000746
工事名	令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 市道佐那具千歳線舗装工事

単価適用日		令和元年6月1日
積算基準適用版		平成30年7月制定版【平成31年4月1日部分改定】
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	あり
	路面切削機
機械質量(t)	29t
片道運搬距離(km)	89.7km
2t毎割増料運賃計上	あり
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり
骨材のふるい分け試験、土の含水比試験、土の液性限界試験、土の塑性限界試験、道路の平板載荷試験を計上	

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり
「積算基準【共通編】平成28年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受け入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路改良	道路土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		50	m3	37.0	1.4	1	3	1	0	2.8	4.2	
	排水構造物工	排水構造物工 管(函) 渠型側溝	管(函)渠型側溝+基礎碎石 内径又 は内空幅200以上400以下	電柱迂回暗渠800×250	3	m	29.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		電線共同溝工(C・C・ BOX)	蓋設置 200kg以下	PCベース	3	組	9.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
	車道舗装 (本線)	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	密粒As(13)	517	m2	2,300.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)	RM-30	298	m2	1,110.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
	車道舗装 (国道)	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	改質Ⅱ型As(20)	358	m2	2,300.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	粗粒As(20)	358	m2	2,300.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)	RM-30	358	m2	1,110.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	RC-40(2層)	107	m2	1,110.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	RC-40(2層)	107	m2	1,110.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
	歩道舗装	アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	密粒As(13)	75	m2	940.0	0.1	1	3	1	0	0.2	0.3	
		路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤	RC-40	75	m2	268.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
		ガードパイプ設置工	土中建込 Gp-Cp-2E		60	m	70.0	0.9	1	3	1	0	1.8	2.7	
		ガードパイプ撤去工	土中建込 Gp-Cp-2E		6	m	135.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		770	m	1,000.0	0.8	1	3	1	0	1.6	2.4	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 45cm		24	m	550.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		42	m	900.0	0.0	1	3	1	0	0.0	0.0	
		区画線工	溶融式 ゼブラ 白線黄線 供用区間 15cm		270	m	850.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		350	m	400.0	0.9	1	3	1	0	1.8	2.7	
		区画線消去工	削り取り式 15cm換算		80	m	300.0	0.3	1	3	1	0	0.6	0.9	
		高視認性区画線工	リブ式(溶融式) 実線 供用区間 白 線黄線 W=15cm		140	m	750.0	0.2	1	3	1	0	0.4	0.6	
							計	7.0					14.0	21.0	

交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

[illegible]