

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和元年度
契約番号	2019000763
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道農人町八幡町線道路美装化工事(その1)

単価適用日	令和元年 6月 1日	
積算基準適用版	平成30年 7月制定版(平成31年4月部分改定)	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×市街地(DID補正)(1)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		120	m3	37.0	3.2		3		1	0.0	12.8	
		床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		160	m3	32.0	5.0		3		1	0.0	20.0	
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		100	m3	40.0	2.5		3		1	0.0	10.0	
舗装工	車道舗装(1)	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		857	m2	2,300.0	0.4		3		1	0.0	1.6	
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		857	m2	2,300.0	0.4		3		1	0.0	1.6	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		857	m2	1,110.0	0.8		3		1	0.0	3.2	
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		857	m2	1,580.0	0.5		3		1	0.0	2.0	
	車道舗装(3)	インターロッキングブロッ ク工 設置	直線配置 ブロック厚8cm		4	m2	100.0	0.0		3		1	0.0	0.0	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		4	m2	1,110.0	0.0		3		1	0.0	0.0	
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		4	m2	1,580.0	0.0		3		1	0.0	0.0	
区画線工	区画線工	区画線工	溶解式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		33	m	400.0	0.1		3		1	0.0	0.4	
		区画線工	溶解式 実線 白線黄線 供用区間 30cm		15	m	625.0	0.0		3		1	0.0	0.0	
排水構造物 工	プレキャスト側 溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		377	m	43.0	8.8		3		1	0.0	35.2	
		排水構造物工 管(函) 渠型側溝	管(函)渠型側溝単体 内径又は内空 幅200以上400以下 設置		47	m	33.0	1.4		3		1	0.0	5.6	
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		754	枚	200.0	3.8		3		1	0.0	15.2	
		排水構造物工 プレキャ スト集水柵	集水柵単体 80kgを超え400kg以下 設置		19	基	24.0	0.8		3		1	0.0	3.2	
			集水柵単体 400kgを超え800kg以下 設置		2	基	17.0	0.1		3		1	0.0	0.4	
付帯工	移設工	給水管移設			41	箇所	5.0	8.2		3		1	0.0	32.8	
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	舗装版破砕工 アスファ ルト舗装版	舗装版破砕(障害無し) 騒音振動対策不 要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込		965	m2	810.0	1.2		3		1	0.0	4.8	
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		429	m	230.0	1.9		3		1	0.0	7.6	
								計	42.2			0.0	168.8		