

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和元年度
契約番号	2019000972
工事名	令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事

単価適用日		令和元年 7月 1日
積算基準適用版		平成30年7月制定版(平成31年4月1日部分改訂)
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり
地盤の平板載荷試験(100kN以内)を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用			交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員					
									A	B	A	B	A	B				
道路改良	土工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		90	m3	230.0	0.4	0	2	0	1	0.0	1.2				
		床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障 害無		280	m3	150.0	1.9	0	2	0	1	0.0	5.7				
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30	m3	33.0	0.9	0	2	0	1	0.0	2.7				
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		210	m3	61.0	3.4	0	2	0	1	0.0	10.2				
		土工(施工パッケージ) 路床盛土	2.5m未満		2	m3	43.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
		土工(施工パッケージ) 路床盛土	2.5m未満		1	m3	43.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
		床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		4	m3	32.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3				
	法面工	法面整形工	切土部 現場制約無し レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土		50	m2	140.0	0.4	0	2	0	1	0.0	1.2				
		法面整形工	盛土部 締固め有り 現場制約無し レ キ質土、砂及び砂質土、粘性土		20	m2	140.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3				
	水路工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		43	m	43.0	1.0	0	2	0	1	0.0	3.0				
		排水構造物工	自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個 以下		19	m	27.0	0.7	0	2	0	1	0.0	2.1				
		排水構造物工 鉄筋コン クリート台付管	鉄筋コンクリート台付管＋基礎砕石 200～300		17	m	44.0	0.4	0	2	0	1	0.0	1.2				
		排水構造物 現場打ち 集水桝・街渠桝(本体)	Conバックホウ(クレーン機能付)打設 1.80m3超3.42m3以下	2型	1	箇所	1.0	1.0	0	2	0	1	0.0	3.0				
		排水構造物 現場打ち 集水桝・街渠桝(本体)	Conバックホウ(クレーン機能付)打設 1.03m3超1.80m3以下	1型、3型	2	箇所	2.0	1.0	0	2	0	1	0.0	3.0				
		排水構造物工 ボックス カルバート	ボックスカルバート＋雑工種 PC鋼材 縦連結 製品長2m ①		14	m	9.0	1.6	0	2	0	1	0.0	4.8				
		排水構造物 現場打ち 集水桝・街渠桝(本体)	Conバックホウ(クレーン機能付)打設 0.38m3超0.77m3以下	6型、分水桝	2	箇所	2.0	1.0	0	2	0	1	0.0	3.0				
		排水構造物 現場打ち 水路(本体)	Con人力打設 鉄筋無し 3.0m3/10m 以上3.3m3/10m以下	現場打ち水路	1	m	4.0	0.3	0	2	0	1	0.0	0.9				
		排水構造物工 ヒューム 管	ヒューム管単体 管径200～350 設置		7	m	50.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3				
	用水道路横断 工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		45	m2	2,300.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整砕石)		45	m2	940.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		45	m2	940.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		45	m2	1,510.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0				
	擁壁工	プレキャスト擁壁工	0.5以上1.0以下		2	m	33.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3				
		プレキャスト擁壁工	1.0を超え2.0以下		30	m	26.0	1.2	0	2	0	1	0.0	3.6				
	撤去工	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		8	m3	11.0	0.7	0	2	0	1	0.0	2.1				
		舗装版破砕工 アスファ ルト舗装版	舗装版破砕(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘削・積込		82	m2	510.0	0.2	0	2	0	1	0.0	0.6				
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		27	m	230.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3				
							計	16.6					0.0	49.8				