

令和1年	工 事 設 計 書						
工 事 名	諏訪地区市民センター共用トイレ改修工事						
施 工 地 名	伊賀市 諏訪 地内						
工 費	¥						
工 期	契約の日から	120	日間	設 計	令和1年7月		
	工 事 の 大 要			設 計		検 算	
				業 種	建	業種コード	02
				課長		係長	
				係員		係員	

諏訪地区市民センター共用トイレ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A)	直接工事費						
(一)	建築改修工事		1	式			
(二)	電気設備改修工事		1	式			
(三)	機械設備改修工事		1	式			
(四)	積込運搬費		1	式			
(五)	廃材処分費		1	式			
	Aの計						

伊賀市

伊賀市

伊賀市

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	玄関、ホール、廊下						
	【直接仮設工事】	※撤去、改修共					
	足場損料	脚立足場 H=1.8m（並列） 3ヶ月	24.5	m ²			
	養生	躯体 ※事務所程度	46.5	m ²			
	養生	仕上 ※事務所程度	46.5	m ²			
	清掃・片付	※事務所程度	46.5	m ²			
	【撤去工事】						
	下地撤去	軽鉄天井下地	11.5	m ²			
	天井仕上撤去	岩綿吸音板 ※捨張共	11.5	m ²			
	下地撤去	間仕切壁 木下地 ※手間のみ	31.6	m ²			
	壁仕上撤去	ビニル巾木	9.4	m			
	壁仕上撤去	P B ※一重張	25.9	m ²			
	床仕上撤去	ビニル床シート	18.3	m ²			
	木製建具撤去	WD-1・W1700×H2000 引違戸 ※枠共	1.0	ヶ所			
	木製建具撤去	WD-2・W900×H2000 片引戸 ※枠共	1.0	ヶ所			
	造付下駄箱撤去	木製・W2420×D300×H1685	1.0	ヶ所			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	a の続き						
	【改修工事】						
	軽鉄 天井下地	LGS19 @360 ※下地張りあり	11.5	m ²			
	軽鉄 壁下地	LGS65 @300 ※直張り	25.1	m ²			
	壁下地 開口補強	LSD-1 65形・W1800×H2000程度	3.0	ヶ所			
	壁下地 開口補強	WD-1 65形・W900×H2000程度	1.0	ヶ所			
	ロックウール化粧吸音板張	天井 t=9.0 ※P B t=9.5下地共	11.5	m ²			
	廻縁	塩ビ t=9.0 (Z型・目透し)	18.5	m			
	P B (GB-R)	壁 t=12.5	19.0	m ²			
	P B (GB-R)	壁 t=9.5	13.4	m ²			
	ビニールクロス貼	壁 量産品	24.5	m ²			
	巾木	ソフト巾木 H=100	8.4	m			
	セルフレベリング	床 ※下駄箱撤去跡 t=10 セメント系	0.9	m ²			
	長尺塩ビシート張	t=2.5 防滑性	19.1	m ²			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	a の続き						
	床見切①	※ホール～廊下取合 SUS（平付・HL）・L1350×W30× t 5	1.0	ヶ所			
	床見切②	※事務所、大会議室入口 SUS（平付・HL）・L820×W30× t 5	2.0	ヶ所			
	床見切③	※WD-1下 SUS（L形・HL）・L820×W30× t 20	1.0	ヶ所			
	シーリング	変成シリコン：MS-2 ※建具周囲	21.5	m			
	L S D - 1	W950×H2000 軽量スチールドア（手動二重引込）	3.0	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	取付費		1	式			
	建具枠取付下地	リップ溝形鋼：60×30×10×t2.3	14.3	kg			
	現場建方、取付	取付下地	14.3	kg			
	鉄骨運搬費	50km	14.3	kg			
	スクラップ控除	ヘビー H 2	0.7	kg			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	a の続き						
	WD-1	W800×H2000 両面メラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	付属金物		1	式			
	運搬、取付費		1	式			
	建具枠	WD-1 米母・W145×t35 上小	5.6	m			
	SOP塗装	WD-1枠 木部 細幅物 素地ごしらえ共 ※A種+B種	5.6	m			
	ガラス	LSD-1、WD-1 F-4.0	0.7	m ²			
	シーリング	LSD-1、WD-1 ガラスとめ シリコン系・5×5	16.2	m			
	下駄箱	オープン型 24人用・W1006×D300×H1600 スチール（メラミン樹脂焼付塗装）	1.0	台			
	運搬費		1	式			
	室名札	SUS・平付型・W300×H70×D10 スコッチカルシート貼 ※材工共	1.0	ヶ所			
	ピクトサイン	SUS・突出型・W200×H200×D15.5 スコッチカルシート貼 ※材工共	3.0	ヶ所			
	a の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	倉庫、女性トイレ	※旧倉庫					
	【直接仮設工事】	※撤去、改修共					
	足場損料	脚立足場 H=1.8m（並列） 3ヶ月	10.0	m ²			
	養生	躯体 ※事務所程度	10.0	m ²			
	養生	仕上 ※事務所程度	10.0	m ²			
	清掃・片付	※事務所程度	10.0	m ²			
	【撤去工事】						
	《 旧倉庫 》						
	下地撤去	軽鉄天井下地	10.0	m ²			
	天井仕上撤去	化粧P B ※一重張、廻縁共	10.0	m ²			
	床仕上撤去	ビニル床シート	10.0	m ²			
	土間コン解体	t100～150 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※手間のみ	0.7	m ³			
	カッター入れ	土間コン t=130	2.0	m			
	壁仕上撤去	ビニル巾木	12.3	m			
	壁仕上撤去	P B ※一重張	31.3	m ²			
	木下地	外周壁 横胴縁 21×45 @450 ※旧倉庫	16.5	m ²			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b の続き						
	【改修工事】						
	《 倉庫 》						
	軽鉄天井下地	LGS19 @300 ※直張り	5.0	m ²			
	軽鉄壁下地	LGS65 @300 ※直張り	5.8	m ²			
	胴縁組	横胴縁 杉1等・15×45 @360	10.9	m ²			
	ケイカル板 (F K)	天井 t=9.0 目透し張	5.0	m ²			
	廻縁	塩ビ t=9.0 (Z型・目透し)	9.0	m			
	ケイカル板 (F K)	壁 t=8.0 目透し張	21.0	m ²			
	巾木	ソフト巾木 H=100	8.2	m			
	長尺塩ビシート張	t=2.5 防滑性	5.0	m ²			
	E P 塗装	天井 ケイカル面 素地ごしらえ共 ※B種+B種	5.0	m ²			
	E P 塗装	壁 ケイカル面 素地ごしらえ共 ※B種+B種	21.0	m ²			
	S O P 塗装	AW-1 既設額縁 木部 細幅物 素地ごしらえ共 ※A種+B種	2.7	m			
	シーリング	変成シリコン : MS-2 ※建具周囲、ライニング	4.8	m			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b の続き						
	【改修工事】						
	《 女性トイレ 》						
	軽鉄天井下地	LGS19 @300 ※直張り	5.0	m ²			
	胴縁組	横胴縁 杉1等・15×45 @360	5.7	m ²			
	化粧 P B (GB-D)	天井 t=9.5	5.0	m ²			
	廻縁	塩ビ t=9.0 (Z型・目透し)	9.0	m			
	P B (GB-R)	壁 t=12.5	0.9	m ²			
	P B (GB-R)	壁 t=9.5	18.6	m ²			
	耐水 P B (GB-S)	壁 t=9.5	0.9	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	壁 ※耐水 P B (GB-S) t=9.5下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	18.6	m ²			
	巾木	壁 ソフト巾木 H=100	7.2	m			
	普通コンクリート	Fc21/mm ² S18	0.5	m ³			
	打設手間	土間程度 ※みんな、男性、女性トイレ共	1.7	m ³			
	ポンプ圧送	※みんな、男性、女性トイレ共	1.7	m ³			
	丸鉄溶接金網	φ6 @150×150	5.0	m ²			
	溶接金網敷き	φ6 @150×150	5.0	m ²			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b の続き						
	モルタル 金コテ押エ	張物下地	5.0	m ²			
	長尺塩ビシート張	t=2.5 防滑性	5.0	m ²			
	S O P 塗装	AW-1 既設額縁 木部 細幅物 素地ごしらえ共 ※A種+B種	2.7	m			
	シーリング	変成シリコン：MS-2 ※建具周囲、ライニング共	10.3	m			
	T B - 2	トイレブース ・アルミエッジタイプ・脚式 総パネル長：L2,690・H1900	1.0	ヶ所			
	付属金物	ヒンジ、表示錠等	1	式			
	運搬、取付費		1	式			
	《 設備ライニング 》	※洗面器					
	軽鉄壁下地	LGS90 @300 ※直張り	0.8	m ²			
	耐水ベニヤ	前板 t=9.0	1.0	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	ライニング壁 ※耐水ベニヤ t=9.0下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	1.0	m ²			
	巾木	ソフト巾木 H=100	1.0	m			
	面台②	SUS (HL) ・L900×W110×t25	1.0	ヶ所			
	b の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	みんなのトイレ、男性トイレ	※旧共用トイレ					
	【直接仮設工事】	※撤去、改修共					
	足場損料	脚立足場 H=1.8m（並列） 3ヶ月	12.0	m ²			
	養生	躯体 ※事務所程度	12.0	m ²			
	養生	仕上 ※事務所程度	12.0	m ²			
	清掃・片付	※事務所程度	12.0	m ²			
	【撤去工事】						
	《 旧共用トイレ 》						
	天井仕上撤去	化粧P B ※一重張、廻縁共	12.0	m ²			
	下地撤去	軽鉄天井下地	12.0	m ²			
	タイル剥がし	床 下地モルタル共	12.0	m ²			
	土間コン解体	t100～150 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	1.2	m ³			
	タイル剥がし	壁 下地モルタル共	27.1	m ²			
	木下地	外周壁 横胴縁 21×45 @450 ※旧倉庫	20.2	m ²			
	鋼製建具撤去	AD-1・W820×H1800 片開きフラッシュ戸 ※枠共	1.0	ヶ所			
	衛生器具	便器、手洗い等	1	式			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	c の続き						
	C B 壁撤去	ライニング t100	4.2	m ²			
	タイル剥がし	ライニング 下地モルタル共	4.4	m ²			
	【改修工事】						
	《 みんなのトイレ 》						
	軽鉄天井下地	LGS19 @300 ※直張り	4.8	m ²			
	軽鉄壁下地	LGS65 @300 ※直張り	5.6	m ²			
	胴縁組	横胴縁 杉1等・15×45 @360	9.6	m ²			
	化粧 P B (GB-D)	天井 t=9.5	4.8	m ²			
	廻縁	塩ビ t=9.0 (Z 型・目透し)	8.8	m			
	P B (GB-R)	壁 t=12.5	1.8	m ²			
	P B (GB-R)	壁 t=9.5	16.8	m ²			
	耐水 P B (GB-S)	壁 t=9.5	0.9	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	耐水 P B (GB-S) t=9.5 下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	18.6	m ²			
	巾木	壁 ソフト巾木 H=100	7.0	m			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	c の続き						
	普通コンクリート	Fc21/mm2 S18 ※打設手間、ポンプ圧送は女性トイレに包含	0.5	m ³			
	砕石転圧	再生材 土間下	0.5	m ³			
	丸鉄溶接金網	φ6 @150×150	4.8	m ²			
	溶接金網敷き	φ6 @150×150	4.8	m ²			
	モルタル 金コテ押エ	張物下地	4.8	m ²			
	長尺塩ビシート張	t=2.5 防滑性	4.8	m ²			
	S O P 塗装	AW-3、4 既設額縁 木部 細幅物 素地ごしらえ共 ※A種+B種	6.8	m			
	シーリング	変成シリコン：MS-2 ※建具周囲、ライニング共	14.4	m			
	《 設備ライニング 》	※洗面器					
	軽鉄壁下地	LGS90 @300 ※直張り	0.8	m ²			
	耐水ベニヤ	前板 t=9.0	1.0	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	耐水ベニヤ t=9.0下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	1.0	m ²			
	巾木	ソフト巾木 H=100	1.0	m			
	面台②	SUS (HL) ・L900×W110×t25	1.0	ヶ所			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	c の続き						
	《 男性トイレ 》						
	軽鉄天井下地	LGS19 @300 ※直張り	7.2	m ²			
	胴縁組	横胴縁 杉1等・15×45 @360	13.1	m ²			
	化粧 P B (GB-D)	天井 t=9.5	7.2	m ²			
	廻縁	塩ビ t=9.0 (Z型・目透し)	10.9	m			
	P B (GB-R)	壁 t=12.5	5.1	m ²			
	P B (GB-R)	壁 t=9.5	19.0	m ²			
	耐水 P B (GB-S)	壁 t=9.5	0.9	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	耐水 P B (GB-S) t=9.5下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	19.0	m ²			
	巾木	壁 ソフト巾木 H=100	6.8	m			
	普通コンクリート	Fc21/mm2 S18 ※打設手間、ポンプ圧送は女性トイレに包含	0.7	m ³			
	砕石転圧	再生材 土間下	0.7	m ³			
	丸鉄溶接金網	φ6 @150×150	7.2	m ²			
	溶接金網敷き	φ6 @150×150	7.2	m ²			
	モルタル 金コテ押エ	張物下地	7.2	m ²			
	長尺塩ビシート張	t=2.5 防滑性	7.2	m ²			
	汚垂石	磁器質 無釉 研磨・W800×D600×t5.5/枚 LIXIL キラミックステップ (小端仕上) ※圧着張	2.0	枚			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	c の続き						
	S O P 塗装	AW-3、4 既設額縁 木部 細幅物 素地ごしらえ共 ※A種+B種	7.0	m			
	シーリング	変成シリコン：MS-2 ※建具周囲、ライニング共	19.5	m			
	T B - 1	トイレブース ・アルミエッジタイプ・脚式 総パネル長：L2,580、940 (SK) ・H1900	1.0	ヶ所			
	付属金物	ヒンジ、表示錠等	1	式			
	運搬、取付費		1	式			
	《 設備ライニング 》	※小便器、洗面器、S K					
	軽鉄下地	LGS90 @300 ※直張用	3.6	m ²			
	耐水ベニヤ	前板 t=9.0	3.9	m ²			
	抗菌メラミン化粧板張	耐水ベニヤ t=9.0下地 t=3.0 接着剤、シーリング共 ※材工共	3.9	m ²			
	巾木	ソフト巾木 H=100	3.5	m			
	面台①	小便器前 SUS (HL) ・L1600×W110×t25	1.0	ヶ所			
	面台②	洗面器前 SUS (HL) ・L900×W110×t25	1.0	ヶ所			
	面台③	S K 前 SUS (HL) ・L700×W110×t25	1.0	ヶ所			
	c の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	各種費用						
	【床見切、面台】						
	運搬費		1.0	式			
	施工費		1.0	式			
	法定福利費	金属工事、鋼製建具共	1	式			
	d の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋外改修工事						
a	建具撤去跡改修工事		1	式			
b	車庫改修工事		1	式			
c	外部倉庫設置工事		1	式			
	2 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	建具撤去跡改修工事						
		※男子トイレ 東面					
	外壁下地	土台、管柱、間柱、頭繋ぎ、縦胴縁					
		副資材					
		土台固定用ケミカルアンカー					
		木材保護塗料塗り (WP)	1	式			
	【外装工事】						
	窯業系サイディング	t=18 横張 (釘打ち留め) 透湿防水シート、金具共	1.6	m ²			
	土台水切	GL鋼板 t=0.35加工・W200	0.9	m			
	シーリング	変成シリコン：MS-2 ※建具～SD取合	4.4	m			
	運搬費		1	式			
	a の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	車庫改修工事						
	【直接仮設工事】	※撤去					
	足場損料	脚立足場 H=1.8m（並列） 1ヶ月	19.8	m ²			
	【撤去工事】						
	車庫上屋解体	木造・W5700×D360×H3290 ※小屋組、屋根共	1.0	ヶ所			
	C B壁撤去	t100	15.0	m ²			
	鋼製建具撤去	AW-5・W1700×H700 引違い窓 ※枠共	1.0	ヶ所			
	プロパン庫解体	W1400×D800×H1400 ※C B側壁、スレート屋根、フェンス扉共	1.0	ヶ所			
	カッター入れ	土間コン t=100	15.4	m			
	土間コン解体	t100 ※大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	0.4	m ³			
	【改修工事】						
	普通コンクリート	Fc21/mm2 S18 ※設備配管復旧部	0.3	m ³			
	人力打設		0.3	m ³			
	土間コン 金コテ押エ	設備配管復旧部	2.7	m ²			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b の続き						
	カーポート	アルミ・L4266×D2088×H2842（長柱：柱H2300） ※LIXIL ファインポートⅡ z ミニ-L	1.0	ヶ所			
	施工費		1	式			
	基礎	W550×D550×H600 ※材工共	3	ヶ所			
	法定福利費	カーポート	1	式			
	b の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	外部倉庫設置工事						
	小型物置	スチール・W1304×D900×H1884 GP-139A	2.0	棟			
	本体組立費		1	式			
	本体固定費	アンカー×4ヶ所、ブロック×6個共	1	式			
	運搬費		1	式			
	c の 計						

伊賀市

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	電灯、コンセント設備工事						
	電線管	E(19) 露出	3.0	m			
	電線管	PF(16) 一重管 インペイ	35.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C コロガシ	34.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C コロガシ	6.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	25.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C 可トリ管内	8.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C 可トリ管内	2.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C 可トリ管内	26.0	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C 管内	3.0	m			
	ボックス類		1	式			
	LED照明器具	A	1.0	灯			
	LED照明器具	B	10.0	灯			
	LED誘導灯	C	1.0	灯			
	埋込スイッチ (ONレカ・ネム付)	●×1 新金属プレート	4.0	個			
	埋込スイッチ (ONレカ・ネム付)	●3×1 新金属プレート	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 (換気扇連動型)	3.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 新金属プレート	3.0	個			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A×2 新金属プレート	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A. E×2+ET 新金属プレート	5.0	個			
	既設電灯盤改造費		1	式			
	塗装工事費	OP2回塗り	1	式			
	撤去工事費		1	式			
	a の 計						

用途	名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	トイレ呼出装置設備工事							
	電線管	PF(16) 一重管	インペイ	3.0	m			
	電線	AE1.2-2C	コカシ	4.0	m			
	電線	AE1.2-2C	可引管内	3.0	m			
	ボックス類			1	式			
	フルボックス	200×200×200	樹脂製	1.0	個			
	トイレ呼出装置	1窓用	埋込形	1.0	面			
	トイレ呼出装置用電源アダプター			1.0	個			
	トイレ呼出釦	引きひも付		2.0	個			
	b の 計							

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	非常警報装置設備工事						
	非常警報装置	BT内蔵型 （埋込型）	1.0	面			
	消防検査申請費		1	式			
	撤去工事費		1	式			
	c の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(三)	機械設備改修工事						
1	屋内給水設備工事		1	式			
2	屋外排水設備工事		1	式			
3	屋内排水通気設備工事		1	式			
4	衛生器具設備工事		1	式			
5	換気設備工事		1	式			
6	撤去費		1	式			
	(三) の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	屋内給水設備工事						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	20A：便所	21.0	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管：VB	20A：便所	7.0	m			
	仕切弁	JIS10Kコア内臓20A	1.0	個			
	バルブボックス	B-1	1.0	個			
	既設配管接続費		1	式			
	はつり及び補修		1	式			
	保温工事		1	式			
	掘り方・埋戻し		1	式			
	1 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	100A：地中	1.0	m			
	汚水小口径樹：塩ビ製蓋						
	100-200	90Y H：500以下	1.0	組			
	既設配管接続費		1	式			
	掘り方・埋戻し		1	式			
	2 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋内排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	40A：便所	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A：便所	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	65A：便所	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	75A：便所	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	100A：便所	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A：便所通気	9.0	m			
	掃除口：COA	50A	2.0	個			
	掃除口：COA	80A	1.0	個			
	掃除口：COA	100A	1.0	個			
	既設配管接続費		1	式			
	はつり及び補修		1	式			
	塗装工事		1	式			
	掘り方・埋戻し		1	式			
	3 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS597BS、他付属品共	2.0	組			
	洋風便器	CS20AB、他付属品共	1.0	組			
	L型手すり	T112CL10、他付属品共	3.0	組			
	はねあげ手すり	T112HK8、他付属品共	1.0	組			
	センサー一体型小便器	UFS900R	2.0	組			
	小便器用手すり	T112CU22、他付属品共	1.0	組			
	マルチンク	SK500、他付属品共	1.0	組			
	洗面器	L270CM、他付属品共	1.0	組			
	洗面器	L210C、他付属品共	2.0	組			
	化粧鏡	YM4575A	3.0	枚			
	4 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	換気設備工事						
	FE-1壁付換気扇	スタンダードタイプ：電気シャッター・引きひもなし 918m³/h X25cm 付属品共	3.0	台			
	SUS製ウェザカハ-	25cm 付属品共	3.0	個			
	5 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	撤去費						
	給水撤去費		1	式			
	排水撤去費		1	式			
	衛生器具撤去費		1	式			
	換気撤去費		1	式			
	6 の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(四)	積込運搬費						
	【 建築改修工事 】	※機械にて積込					
	コンクリート	C B、土間コン等	4.4	m ³			
	残土		0.5	m ³			
	鋼材		20.6	kg			
	木材	木造上屋、間仕切壁下地等	1.7	m ³			
	内装仕上材		1.8	m ³			
	ガラス		0.014	m ³			
	タイル		1.2	m ³			
	金属類	鋼製建具等	0.13	m ³			
	屋根材	ルーフィング葺	0.1	m ³			
	屋根材	波板スレート葺	0.01	m ³			
	造付下駄箱	木製・W2420×D300×H1685	1.0	ヶ所			
	衛生器具	便器、手洗い等	1	式			
	次ページへ						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【電気設備改修工事】						
	廃材運搬費		1	式			
	【機械設備改修工事】						
	発生材運搬		1	式			
	(四) の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(五)	廃材処分費						
	【建築改修工事】						
	コンクリート	C B、土間コン等 4.4m ³	7.9	t			
	残土	場外適正処分	0.5	m ³			
	鋼材		20.7	kg			
	木材	躯体、間仕切壁下地等 1.7m ³	0.9	t			
	混合廃棄物	屋根材、内装仕上材、ガラス、タイル、金属類等	0.9	t			
	造付下駄箱	木製・W2420×D300×H1685	1.0	ヶ所			
	衛生器具	便器、手洗い等	1	式			
	【電気設備改修工事】						
	廃材処分費		1	式			
	【機械設備改修工事】						
	発生材処分		1	式			
	(五) の 計						