

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	平成31年度	契 約 番 号		伊賀市		
		2019001205				
工 事 名	平成31年度 農業集落排水施設整備事業に伴う配水管支障移転工事 (出後5・6工区)				設 計 番 号	
施 工 場 所	伊賀市 出後 地 内				設計・積算年月日	
					平成31年9月6日	
工 種	開削工事及び小口径推進工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	令和2年2月28日まで	延 長	- m	幅 員	- m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
【下水補助事業】 DCIP-NSφ100 L = 215.8 m DCIP-NSφ75 L = 22.2 m PEφ50 L = 340.5 m PEφ40 L = 59.5 m 給水工 N = 14 戸 消火栓 N = 2 基 仮設管撤去 N = 1 式 【下水単独事業】 PEφ50 L = 10.0 m PEφ40 L = 11.0 m 給水工 N = 5 戸 仮設管撤去 N = 1 式 【水道単独事業】 DCIP-NSφ75 L = 26.4 m PEφ50 L = 615.5 m 給水工 N = 12 戸 消火栓 N = 2 基					別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:下水補助(配水・給水)								
管路				式				
					1.000			
		φ100管きよ		式				
					1.000			
		φ100材料		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		φ100労務		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		φ100土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		φ50管きよ		式				
					1.000			
		φ50材料		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			φ 50労務	式				第 0005 号 明細表
					1. 000			
			φ 50土工	式				第 0006 号 明細表
					1. 000			
			φ 50・φ 40管きよ(枝管)	式				
					1. 000			
			φ 50材料(枝管)	式				第 0007 号 明細表
					1. 000			
			φ 40材料(枝管)	式				第 0008 号 明細表
					1. 000			
			φ 50労務(枝管)	式				第 0009 号 明細表
					1. 000			
			φ 40労務(枝管)	式				第 0010 号 明細表
					1. 000			
			φ 50・φ 40土工(枝管)	式				第 0011 号 明細表
					1. 000			
			給水管	式				
					1. 000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			給水材料	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			給水労務	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			給水土工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				
					1.000			
		安全費		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
02:下水単独(配水・給水)								
	管路			式				
					1.000			
		φ50管きよ		式				
					1.000			
		φ50材料		式				第 0016 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			φ 50労務	式				第 0017 号 明細表
					1. 000			
			φ 50土工	式				第 0018 号 明細表
					1. 000			
			φ 40管きよ(枝管)	式				
					1. 000			
			φ 40材料(枝管)	式				第 0019 号 明細表
					1. 000			
			φ 40労務(枝管)	式				第 0020 号 明細表
					1. 000			
			φ 40土工(枝管)	式				第 0021 号 明細表
					1. 000			
			給水管	式				
					1. 000			
			給水材料	式				第 0022 号 明細表
					1. 000			
			給水労務	式				第 0023 号 明細表
					1. 000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			給水土工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				
					1.000			
			安全費	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
03:水道単独(配水・給水)								
	管路			式				
					1.000			
		管きよ		式				
					1.000			
			φ75材料	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			φ50材料	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			φ75労務	式				第 0028 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			φ 50労務	式				第 0029 号 明細表
					1. 000			
			φ 75・φ 50土工	式				第 0030 号 明細表
					1. 000			
		給水管		式				
					1. 000			
		給水材料		式				第 0031 号 明細表
					1. 000			
		給水労務		式				第 0032 号 明細表
					1. 000			
		給水土工		式				第 0033 号 明細表
					1. 000			
		安全費		式				
					1. 000			
		安全費		式				第 0034 号 明細表
					1. 000			
04:消火栓								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消火栓			式				
					1.000			
	消火栓（下水補助）			式				
					1.000			
	材料（下水補助）			式				第 0035 号 明細表
					1.000			
	労務（下水補助）			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
	消火栓（水道単独）			式				
					1.000			
	材料（水道単独）			式				第 0037 号 明細表
					1.000			
	労務（水道単独）			式				第 0038 号 明細表
					1.000			
05:下水補助(仮設撤去)								
	仮設撤去			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設撤去(配水)1-1	式				
					1.000			
			φ50仮設撤去(1-1)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			φ50仮設撤去土工(1-1)	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			仮設撤去(給水)1-1	式				
					1.000			
			給水仮設撤去(1-1)	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			給水仮設撤去土工(1-1)	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			仮設撤去(配水)1-2	式				
					1.000			
			仮設レンタル管撤去(1-2)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			φ50仮設撤去(1-2)	式				第 0044 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			レンタル管・φ50仮設撤去土工(1-2)	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			仮設撤去(給水)1-2	式				
					1.000			
			給水仮設撤去(1-2)	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			給水仮設撤去土工(1-2)	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			仮設撤去(配水)1-3	式				
					1.000			
			φ50仮設撤去(1-3)	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			φ50仮設撤去土工(1-3)	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			仮設撤去(給水)1-3	式				
					1.000			
			給水仮設撤去(1-3)	式				第 0050 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			給水仮設撤去土工(1-3)	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				
					1.000			
		安全費		式				第 0052 号 明細表
					1.000			
06:下水単独(仮設撤去)								
仮設撤去				式				
					1.000			
仮設撤去(配水)				式				
					1.000			
φ 50仮設撤去				式				第 0053 号 明細表
					1.000			
φ 25仮設撤去				式				第 0054 号 明細表
					1.000			
φ 50・φ 25仮設撤去土工				式				第 0055 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設撤去(給水)	式				
					1.000			
			給水仮設撤去	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			給水仮設撤去土工	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			安全費	式				
					1.000			
			安全費	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0001 号 明細表 φ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		46.000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				切管用
		6.000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形 φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		4.000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形 φ100×φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° NS形 φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		5.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形 φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
両受曲管45° (NS) φ100 内面粉体塗装	個				
		1.000			
両受曲管22° 1/2 (NS) φ100 内面粉体塗装	個				
		1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0001 号 明細表 ϕ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K ϕ100×ϕ75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形 ϕ100, 内外面珪酸樹脂粉体	個				
		11.000			
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形 ϕ100, NSタイプねじ式, 内面珪酸粉体塗装	個				
		9.000			
両受ソフトシール仕切弁 ϕ100NS型 10k	基				
		2.000			
受挿ソフトシール仕切弁 ϕ100NS型 10k	基				
		4.000			
小型急排空気弁(7.5K) ϕ25・乙型 浅層埋設対応 (内外面粉体)	基				
		1.000			
補修弁(7.5k) ϕ75*150 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K ϕ75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		2.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0001 号 明細表 φ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形カスケッド1号	枚				
		2.000			
VSジョイント φ100 (粉体塗装) 離脱防止一体型	個				
		1.000			
VCジョイント φ100 (粉体塗装) K形、離脱防止一体型	個				
		3.000			
ダクティル铸铁管 直管 NS形 1種管 φ75×4m, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		5.000			
ダクティル铸铁管 二受T字管 NS形 φ75×φ75, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクティル铸铁管 曲管 22° 1/2 NS形 φ75, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクティル铸铁管 ライナー NS形 φ75, 内外面エポキシ樹脂粉体	個				
		5.000			
ダクティル铸铁管 挿しロリング NS形 φ75, NSタイプソネジ式, 内面エポキシ粉体塗装	個				
		9.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0001 号 明細表 ϕ 100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受挿ソフトシール仕切弁 ϕ 75NS型 10k	基				
		6.000			
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 50 (1m 当り)	m				
		5.000			
VPエルボ (HI) ϕ 50	個				
		3.000			
VCジョイント ϕ 75 (粉体塗装) K形、離脱防止一体型	個				
		1.000			
RR (片受HI) 硬質塩化ビニル管 ϕ 100 5.0m/本	m				
		2.500			
RR 4 5° 片受ベンド (HI) ϕ 100	個				
		3.000			
離脱防止金具S (RR VP-VP) ϕ 100 ショートタイプ (一体型)	組				
		4.000			
仕切弁BOX (H=0.7m) 24A (FCD), 25B10, 25C20, S60	組				
		6.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0001 号 明細表 ϕ 100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX (H=0. 6m) 24A (FCD) , 25B5, 25C20, S60	組				
		6. 000			
空気弁BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80	組				
		1. 000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		219. 800			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		22. 200			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		242. 000			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0002 号 明細表 ϕ 100労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	m				第0001号施工単価表
		215.800			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表 直管
		52.000			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表 異形管
		25.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm	口				第0004号施工単価表
		8.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径100mm	口				第0007号施工単価表
		2.000			
鋳鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径100mm	口				第0009号施工単価表
		2.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径100mm	口				第0011号施工単価表
		9.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0012号施工単価表
		6.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0002 号 明細表 ϕ 100 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工 径13～25mm	基				第0013号施工単価表
		1.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	m				第0015号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径100mm	口				第0016号施工単価表
		6.000			
メカニカル特殊継手工 ϕ 100 (半数)	口				第0001号単価表
		3.000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0002号単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0017号施工単価表
		9.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0018号施工単価表
		1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0002 号 明細表 ϕ100労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径75mm以下	m				第0019号施工単価表
		22.200			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外	口				第0020号施工単価表 直管
		5.000			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合	口				第0021号施工単価表 異形管
		14.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm	口				第0022号施工単価表
		6.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口				第0025号施工単価表
		1.000			
鋳鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径75mm	口				第0027号施工単価表
		3.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径75mm	口				第0029号施工単価表
		9.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0030号施工単価表
		5.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0002 号 明細表 ϕ 100労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0031号施工単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0032号施工単価表
		6.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		12.000			
空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0004号単価表
		1.000			
管明示テープ工 径 100*4000	m				第0033号施工単価表
		219.800			
管明示テープ工 径 75*4000	m				第0034号施工単価表
		22.200			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		242.000			
通水試験費	m				
		242.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0002 号 明細表 ϕ 100労務						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計						

第 0003 号 明細表 ϕ 100土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		480.000				
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表	
		3.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表	
		156.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表	
		8.000				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3					
		8.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表	
		110.000				

[下水補助(配水・給水)]

第 0003 号 明細表 ϕ100土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		31.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		80.000			
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		110.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		156.000			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0004 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		309.400			
新材PEチーズ砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEエルボ砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		4.000			
新材PEソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		5.000			
PE両受ソフトシール弁(2,3種) ϕ 50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		1.000			
PE用VCジョイント片落 ϕ 75C* ϕ 50PE	個				
		2.000			
仕切弁BOX(H=0.7m) 24A(FCD), 25B10, 25C20, S60	組				
		1.000			
亜鉛メッキ鋼管100A さや管用	m				
		4.500			

[下水補助(配水・給水)]

第 0004 号 明細表 φ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管継手100A	個				
		1. 000			
パイプカバー φ 50 ワンタッチ式	m				
		4. 700			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		309. 400			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		309. 400			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0005 号 明細表 ϕ 50 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0044号施工単価表
		309.400			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0045号施工単価表
		9.000			
ポリエチレン管継手工 ϕ 50 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		21.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		4.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		1.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) ϕ 50	m				第0047号施工単価表
		309.400			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		309.400			
通水試験費	m				
		309.400			

[下水補助(配水・給水)]

第 0005 号 明細表 ϕ 50労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管据付工 (人力) 径100mm	m				第0048号施工単価表
		4. 500			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm	口				第0049号施工単価表
		2. 000			
鋼管切断工 呼び厚さB種 径100mm 野書き～開先加工 切断	口				第0050号施工単価表
		1. 000			
ポリエチレン管保温材設置工 径50mm	m				第0007号単価表
		4. 700			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0006 号 明細表 ϕ 50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		620.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		4.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		170.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表
		9.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		9.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表
		110.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		26.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		81.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0006 号 明細表 ϕ 50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		110.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		170.000			
防護コンクリート工	式				第0008号単価表
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 ϕ 50材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		31.100			
新材PEエルボ砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PE異形チーズ砲金製 ϕ 50*40 ワンタッチ型	個				
		2.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0007 号 明細表 ϕ 50材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 50(1m当り)	m				
		2.000			
VPエルボ (HI) ϕ 50	個				
		3.000			
VPソケット (HI) ϕ 50	個				
		1.000			
HIシモガイトナット ϕ 50	個				
		1.000			
PE用VCジョイント片落 ϕ 75C* ϕ 50PE	個				
		1.000			
砲金仕切弁 ϕ 50	個				
		1.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0007 号 明細表 ϕ 50材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		31.100			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		31.100			
合 計					

第 0008 号 明細表 ϕ 40材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 40 水道用・1種2層管	m				
		59.500			
砲金製ソフトシール弁 ϕ 40 (通称：プレインゲート)	基				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 40 ワンタッチ型	個				
		4.000			
新材PE異形ソケット砲金製 ϕ 40*20 ワンタッチ型	個				
		1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0008 号 明細表 ϕ 40材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX (H=0. 6m) 24A (FCD) , 25B5, 25C20, S60	組				
		2. 000			
合 計					

第 0009 号 明細表 ϕ 50労務(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0044号施工単価表
		31. 100			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0045号施工単価表
		3. 000			
ポリエチレン管継手工 ϕ 50 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		7. 000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0002号単価表
		1. 000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		1. 000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0009 号 明細表 ϕ 50 労務(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0053号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0030号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0031号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0032号施工単価表
		8.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		1.000			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 50 以下	m				第0054号施工単価表
		31.100			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		31.100			
通水試験費	m				
		31.100			

[下水補助(配水・給水)]

第 0009 号 明細表 ϕ 50労務(枝管)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 ϕ 40労務(枝管)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm		m				第0055号施工単価表
			59.500			
ポリエチレン管切断工 径40mm		口				第0056号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管継手工 ϕ 40 ワンタッチ型		口				第0009号単価表
			7.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm		口				第0057号施工単価表
			2.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)		箇所				第0003号単価表
			2.000			
通水試験費		m				
			59.500			

[下水補助(配水・給水)]

第 0010 号 明細表 ϕ 40労務(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0011 号 明細表 ϕ 50・ϕ 40土工(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		180.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		51.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		3.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表
		33.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0011 号 明細表 φ 50 ・ φ 40 土工 (枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		8.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		25.000			
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		33.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		51.000			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0012 号 明細表 給水材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ 100*φ 20 ボール式 通水部砲金製	個				
		7.000			
新材PEサドル分水栓 φ 50*25	個				
		1.000			
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		3.000			
新材PEサドル分水栓 φ 40*20	個				
		2.000			
密着コア φ 20 (CIP : 内面粉体用)	個				
		7.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個				
		12.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 25 水道用・1種2層管	m				
		7.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0012 号 明細表 給水材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ20 水道用・1種2層管	m				
		232.000			
PE60° ロングベント φ25	個				
		1.000			
PE60° ロングベント φ20	個				
		13.000			
副栓付直結止水栓φ25 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		1.000			
副栓付直結止水栓φ20*φ13 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		13.000			
量水器BOXφ25用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		1.000			
量水器BOXφ20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		13.000			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0013 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0058号施工単価表
		7.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所				第0059号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0060号施工単価表
		3.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0060号施工単価表 φ 40
		2.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0061号施工単価表
		7.000			
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0062号施工単価表
		7.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0063号施工単価表
		232.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0013 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 φ 25 ワンタッチ型	口				第0010号単価表
		2.000			
ポリエチレン管継手工 φ 20 ワンタッチ型	口				第0011号単価表
		26.000			
止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 25mm	箇所				第0064号施工単価表
		1.000			
止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0065号施工単価表
		13.000			
合 計					

[下水補助(配水・給水)]

第 0014 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		130.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		11.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			
舗装切断排水処理	t				第0012号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		28.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		2.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0069号施工単価表
		1.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0014 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0071号施工単価表 砂
		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0072号施工単価表 碎石
		9.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		18.000			
発生土運搬費	m3				第0074号施工単価表
		12.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		28.000			

[下水補助(配水・給水)]

第 0014 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0075号施工単価表
		0.200			
合 計					

第 0015 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0076号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0016 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		10.000			
PE用VCジョイント片落 ϕ 75C* ϕ 50PE	個				
		1.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		10.000			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		10.000			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0017 号 明細表 ϕ 50労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0044号施工単価表
		10.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0045号施工単価表
		1.000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0002号単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		1.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) ϕ 50	m				第0047号施工単価表
		10.000			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		10.000			
通水試験費	m				
		10.000			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0018 号 明細表 φ50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		20.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		6.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表
		3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		1.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0018 号 明細表 ϕ 50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		2.000			
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		3.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		6.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 ϕ 40材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 40 水道用・1種2層管	m				
		11.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 40 ワンタッチ型	個				
		1.000			
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 40(1m 当り)	m				
		3.200			

[下水単独(配水・給水)]

第 0019 号 明細表 φ40材料(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金仕切弁 φ 40	個				
		1.000			
HIシモカゝイトナット φ 40	個				
		1.000			
VPソケット (HI) φ 40	個				
		1.000			
VPエルボ (HI) φ 40	個				
		3.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0020 号 明細表 φ40労務(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	m				第0055号施工単価表
		11.000			
ポリエチレン管切断工 径40mm	口				第0056号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 φ40 ワンタッチ型	口				第0009号単価表
		1.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	口				第0057号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径40mm	m				第0077号施工単価表
		3.200			
硬質塩化ビニル管切断工 径40mm	口				第0078号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管 径40mm	口				第0079号施工単価表
		8.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		1.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0020 号 明細表 ϕ 40労務(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験費	m				
		11.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 ϕ 40土工(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		27.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		8.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0021 号 明細表 ϕ40土工(枝管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表
		5.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		4.000			
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		5.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		8.000			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0022 号 明細表 給水材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ100*φ20 ボール式 通水部砲金製	個				
		2.000			
新材PEサドル分水栓 φ50*20	個				
		2.000			
新材PEサドル分水栓 φ40*20	個				
		1.000			
密着コア φ20 (CIP : 内面粉体用)	個				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20 ワンタッチ型	個				
		5.000			
新材ポリエチレンパイプ φ20 水道用・1種2層管	m				
		31.300			
PE60° ロングベンட் φ20	個				
		5.000			
副栓付直結止水栓 φ20 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		1.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0022 号 明細表 給水材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
副栓付直結止水栓 φ 20* φ 13 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		4.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		5.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0058号施工単価表
		2.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0060号施工単価表
		2.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0060号施工単価表 φ 40
		1.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0061号施工単価表
		2.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0023 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0063号施工単価表
		31.300			
ポリエチレン管継手工 φ 20 ワンタッチ型	口				第0011号単価表
		10.000			
止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0065号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		40.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		6.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0024 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装切断排水処理	t				第0012号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		11.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0069号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		8.000			

[下水単独(配水・給水)]

第 0024 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0071号施工単価表 砂
		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0072号施工単価表 碎石
		6.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		1.000			
発生土運搬費	m3				第0074号施工単価表
		7.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		12.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0075号施工単価表
		0.200			
合 計					

[下水単独(配水・給水)]

第 0025 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0080号施工単価表
		1.000			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0026 号 明細表 ϕ 75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 ϕ 75×4m, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		6.000			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 ϕ 75, 内外面エポキシ樹脂粉体	個				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形 ϕ 75, NSタイプソねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個				
		4.000			
両受ソフトシール仕切弁 ϕ 75NS型 10k	基				
		1.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		26.400			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		26.400			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0027 号 明細表 φ50材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ φ50 水道用・1種2層管	m				
		615.500			
新材PEチーズ砲金製 φ50 ワンタッチ型	個				
		5.000			
新材PE異形チーズ砲金製 φ50*30 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PE異形チーズ砲金製 φ50*25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEソケット砲金製 φ50 ワンタッチ型	個				
		9.000			
新材PEエルボ砲金製 φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PE用VCジョイント片落 φ75C*φ50PE	個				
		2.000			
PE両受ソフトシール弁(2,3種) φ50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		6.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0027 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 50(1m当り)	m				
		7.100			
砲金仕切弁 ϕ 50	個				
		2.000			
VPエルボ (HI) ϕ 50	個				
		6.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		2.000			
HIシモガイトソケット ϕ 50	個				
		2.000			
VPソケット (HI) ϕ 50	個				
		2.000			
仕切弁BOX(H=0.7m) 24A(FCD), 25B10, 25C20, S60	組				
		1.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		7.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0027 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		615.500			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		615.500			
合 計					

第 0028 号 明細表 ϕ 75労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径75mm以下	m				第0019号施工単価表
		26.400			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外	口				第0020号施工単価表 直管
		6.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm	口				第0022号施工単価表
		1.000			
鋳鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径75mm	口				第0027号施工単価表
		3.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0028 号 明細表 ϕ75労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径75mm	口				第0029号施工単価表
		4. 000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0012号施工単価表
		1. 000			
仕切弁BOX設置工(H=0. 6～1. 0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)	箇所				第0003号単価表
		12. 000			
管明示テープ工 径 75*4000	m				第0034号施工単価表
		26. 400			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		26. 400			
通水試験費	m				
		26. 400			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0029 号 明細表 ϕ 50 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0044号施工単価表
		615.500			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0045号施工単価表
		29.000			
ポリエチレン管継手工 ϕ 50 ワンタッチ型	口				第0006号単価表
		41.000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0002号単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		14.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0053号施工単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0030号施工単価表
		7.100			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0031号施工単価表
		8.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0029 号 明細表 ϕ 50 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0032号施工単価表
		16.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		8.000			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ 50 以下	m				第0054号施工単価表
		615.500			
管明示シート工	m				第0035号施工単価表
		615.500			
通水試験費	m				
		615.500			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0030 号 明細表 ϕ75・ϕ50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		1,170.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		130.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		8.000			
舗装切断排水処理	t				第0012号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		323.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0037号施工単価表
		34.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0036号施工単価表
		16.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0066号施工単価表
		3.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0030 号 明細表 ϕ75・ϕ50土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		16.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		3.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0038号施工単価表
		230.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0039号施工単価表 砂
		56.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0040号施工単価表 碎石
		170.000			
発生土運搬費	m3				第0041号施工単価表
		230.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		358.000			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0031 号 明細表 給水材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		9.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 30 ワンタッチ型	個				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 25 ワンタッチ型	個				
		2.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個				
		9.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 50 水道用・1種2層管	m				
		1.600			
新材ポリエチレンパイプ φ 30 水道用・1種2層管	m				
		2.600			
新材ポリエチレンパイプ φ 25 水道用・1種2層管	m				
		1.600			

[水道単独(配水・給水)]

第 0031 号 明細表 給水材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ20 水道用・1種2層管	m				
		68.900			
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEエルボ砲金製φ30 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEエルボ砲金製φ25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PVエルボφ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PVエルボφ30 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PVエルボφ25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
PE両受ソフトシール弁(2,3種)φ50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		1.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0031 号 明細表 給水材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金製ソフトシール弁 φ 30 (通称 : プレインゲート)	基				
		1.000			
砲金製ソフトシール弁 φ 25 (通称 : プレインゲート)	基				
		1.000			
PE60° ロングベント φ 20	個				
		9.000			
副栓付直結止水栓 φ 20* φ 13 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		9.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		9.000			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0032 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工	箇所				第0060号施工単価表
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		9.000			
ポリエチレン管据付工	m				第0044号施工単価表
径50mm		1.600			
ポリエチレン管据付工	m				第0081号施工単価表
径30mm		2.600			
ポリエチレン管据付工	m				第0062号施工単価表
径25mm		1.600			
ポリエチレン管据付工	m				第0063号施工単価表
径20mm		68.900			
ポリエチレン管継手工 φ 50	口				第0006号単価表
ワンタッチ型		4.000			
ポリエチレン管継手工 φ 30	口				第0013号単価表
ワンタッチ型		7.000			
ポリエチレン管継手工 φ 25	口				第0010号単価表
ワンタッチ型		7.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0032 号 明細表 給水労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 φ20 ワンタッチ型	口				第0011号単価表
		18.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径32mm	口				第0082号施工単価表
		2.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口				第0083号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		2.000			
止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm	箇所				第0065号施工単価表
		9.000			
合 計					

[水道単独(配水・給水)]

第 0033 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		51.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		61.000			
舗装切断排水処理	t				第0005号単価表
		1.000			
舗装切断排水処理	t				第0012号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		12.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		9.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0069号施工単価表
		1.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0033 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		11.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0071号施工単価表 砂
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0072号施工単価表 碎石
		6.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		4.000			
発生土運搬費	m3				第0074号施工単価表
		7.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		13.000			

[水道単独(配水・給水)]

第 0033 号 明細表 給水土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0075号施工単価表
		0.800			
合 計					

第 0034 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0084号施工単価表
		1.000			
合 計					

[消火栓]

第 0035 号 明細表 材料（下水補助）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K φ100×φ75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
浅埋用消火栓(単口) φ75*φ65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基				
		2.000			
補修弁(7.5k) φ75*150 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		2.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		4.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形ガスケット1号	枚				
		4.000			
消火栓BOX(H=0.7m) F35*45(FCD), B10, C20, S80	組				
		1.000			
消火栓BOX(H=0.6m) F35*45(FCD), C20, S80	組				
		1.000			

[消火栓]

第 0035 号 明細表 材料（下水補助）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0036 号 明細表 労務（下水補助）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合		口				第0021号施工単価表
			2.000			
消火栓設置工 地下式 単口		ヶ所				第0085号施工単価表
			2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0014号施工単価表
			2.000			
単口消火栓BOX設置工(H=0.7～0.8m) F35*45, B10, B20, C20, S80(標準)		箇所				第0014号単価表
			1.000			
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		箇所				第0015号単価表
			1.000			
合 計						

[消火栓]

第 0037 号 明細表 材料（水道単独）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カフラン付丁字管（台付き）φ50×φ75F GF7.5k ポリ管用	個					
		2.000				
アングルバルブ消火栓 φ50×45	基					
		2.000				
ロングニップル φ50×L100	基					
		1.000				
ロングニップル φ50×L200	基					
		1.000				
合フランジ φ75	個					
		2.000				
補修弁(7.5k) φ75*150 GF ボール式（内外面粉体）	基					
		2.000				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ75, SUS, M16, (4本/組)	組					
		4.000				

[消火栓]

第 0037 号 明細表 材料 (水道単独)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, GF形カスケツト1号	枚				
		4.000			
消火栓BOX (H=0.7m) F35*45 (FCD), B10, C20, S80	組				
		1.000			
消火栓BOX (H=0.6m) F35*45 (FCD), C20, S80	組				
		1.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 労務 (水道単独)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0046号施工単価表
		4.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0053号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		4.000			

[消火栓]

第 0038 号 明細表 労務 (水道单独)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓BOX設置工 (H=0.7~0.8m) F35*45, B10, B20, C20, S80 (標準)	箇所				第0014号単価表
		1.000			
単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0015号単価表
		1.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0039 号 明細表 φ 50仮設撤去(1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m				第0086号施工単価表
		344.900			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0016号単価表
		57.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 50	個所				第0017号単価表
		14.000			
現場発生品運搬費	回				第0087号施工単価表
現場発生品運搬費	回				第0088号施工単価表
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0040 号 明細表 ϕ 50仮設撤去土工(1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		8.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		8.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0041 号 明細表 給水仮設撤去(1-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径25mm	m				第0089号施工単価表
		32.600			
ポリエチレン管撤去工 径13mm	m				第0090号施工単価表
		239.600			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0016号単価表
		20.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 25	口				第0018号単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0019号単価表
		95.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 13	箇所				第0020号単価表
		42.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 25	箇所				第0021号単価表
		2.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0042 号 明細表 給水仮設撤去土工(1-1)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		3.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		3.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0043 号 明細表 仮設レンタル管撤去(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンタル管撤去工G100A	m				
		386.000			
レンタル管継手撤去工G80A	箇所				
		2.000			
レンタル管継手撤去工G100A	箇所				
		184.000			
レンタル仕切弁撤去工G100A	基				
		4.000			
レンタル取出短管撤去工G100A	基				
		10.000			
レンタル消火栓撤去工80A	基				
		2.000			
フランジ蓋 φ 100GF7.5 k	個				
		2.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組				
		2.000			

[下水補助(仮設撤去)]

第 0043 号 明細表 仮設レンタル管撤去(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ100, GF形ガasket1号	枚				
		2.000			
フランジ継手取外し工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0091号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0092号施工単価表
		2.000			
現場発生品運搬費	回				第0093号施工単価表
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0044 号 明細表 ϕ 50仮設撤去(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m				第0086号施工単価表
		101.200			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 50	口				第0016号単価表
		7.000			
鋼管ねじ込み取外工 ϕ 50	個所				第0017号単価表
		3.000			
合 計					

第 0045 号 明細表 レンタル管・ ϕ 50仮設撤去土工(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		26.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			

[下水補助(仮設撤去)]

第 0045 号 明細表 レンタル管・φ50仮設撤去土工(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		14.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		26.000			
合 計					

第 0046 号 明細表 給水仮設撤去(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径20mm	m				第0094号施工単価表
		111.900			
ポリエチレン管撤去工 径13mm	m				第0090号施工単価表
		254.200			
ポリエチレン管継手撤去工 φ50	口				第0016号単価表
		6.000			

[下水補助(仮設撤去)]

第 0046 号 明細表 給水仮設撤去(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0022号単価表
		29.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0019号単価表
		159.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 20	箇所				第0023号単価表
		10.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 13	箇所				第0020号単価表
		68.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0047 号 明細表 給水仮設撤去土工(1-2)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0048 号 明細表 ϕ 50仮設撤去(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m				第0086号施工単価表
		588.800			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 50	口				第0016号単価表
		55.000			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 25	口				第0018号単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 20	口				第0022号単価表
		1.000			
鋼管ねじ込み取外工 ϕ 50	個所				第0017号単価表
		2.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0053号施工単価表
		2.000			
サドル分水栓用キャップ ϕ 50	個				
		2.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0049 号 明細表 φ50仮設撤去土工(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		3.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		3.000			
合 計					

[下水補助(仮設撤去)]

第 0050 号 明細表 給水仮設撤去(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工 径50mm	m				第0086号施工単価表
		38.100			
ポ リエチレン管撤去工 径25mm	m				第0089号施工単価表
		14.600			
ポ リエチレン管撤去工 径20mm	m				第0094号施工単価表
		5.000			
ポ リエチレン管撤去工 径13mm	m				第0090号施工単価表
		18.300			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0016号単価表
		12.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 25	口				第0018号単価表
		14.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0022号単価表
		18.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0019号単価表
		15.000			

[下水補助(仮設撤去)]

第 0050 号 明細表 給水仮設撤去(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管ねじ込み取外工 φ 25	箇所				第0021号単価表
		4.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 20	箇所				第0023号単価表
		8.000			
鋼管ねじ込み取外工 φ 13	箇所				第0020号単価表
		8.000			
合 計					

第 0051 号 明細表 給水仮設撤去土工(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0067号施工単価表
		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0068号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			

[下水補助(仮設撤去)]

第 0051 号 明細表 給水仮設撤去土工(1-3)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0070号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0073号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0042号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0052 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0095号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独(仮設撤去)]

第 0053 号 明細表 ϕ 50仮設撤去					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m				第0086号施工単価表
		11.600			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 50	口				第0016号単価表
		2.000			
鋼管ねじ込み取外工 ϕ 50	箇所				第0017号単価表
		2.000			
合 計					

第 0054 号 明細表 ϕ 25仮設撤去					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 径25mm	m				第0089号施工単価表
		5.100			
ポリエチレン管継手撤去工 ϕ 25	口				第0018号単価表
		3.000			
鋼管ねじ込み取外工 ϕ 25	箇所				第0021号単価表
		3.000			

[下水単独(仮設撤去)]

第 0054 号 明細表 ϕ 25仮設撤去						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0055 号 明細表 ϕ 50・ϕ 25仮設撤去土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0067号施工単価表
			1.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0068号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土		m3				第0070号施工単価表
			1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土		m3				第0073号施工単価表
			1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0042号施工単価表
			1.000			

[下水単独(仮設撤去)]

第 0055 号 明細表 $\phi 50 \cdot \phi 25$ 仮設撤去土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0056 号 明細表 給水仮設撤去					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工 径25mm	m				第0089号施工単価表
		5.100			
ポ リエチレン管撤去工 径13mm	m				第0090号施工単価表
		44.000			
ポリエチレン管継手撤去工 $\phi 50$	口				第0016号単価表
		2.000			
ポリエチレン管継手撤去工 $\phi 25$	口				第0018号単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手撤去工 $\phi 13$	口				第0019号単価表
		27.000			
鋼管ねじ込み取外工 $\phi 13$	箇所				第0020号単価表
		12.000			

[下水単独(仮設撤去)]

第 0056 号 明細表 給水仮設撤去						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0057 号 明細表 給水仮設撤去土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0067号施工単価表
			1.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0068号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土		m3				第0070号施工単価表
			1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土		m3				第0073号施工単価表
			1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0042号施工単価表
			1.000			

[下水単独(仮設撤去)]

第 0057 号 明細表 給水仮設撤去土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0058 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0096号施工単価表
			1.000			
合 計						

鑄鉄管布設工 径100mm					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料 径100mm	日				第0005号施工単価表	

鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り	式	1.000			第0006号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具損料 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000			
ガイドリング φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000			

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り					第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

第 0007 号 施工単価表						
1.000 口 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				第0008号施工単価表
径100mm						
諸雑費		式	1.000			
合計		口	1.000			
単位当り		口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径100mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ 100, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

鋳鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径100mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料 径100mm	日				第0005号施工単価表	

鋳鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径100mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝切り・切断刃損耗費					第0010号施工単価表
径100mm 溝切りのみ	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

溝切り・切断刃損耗費 径100mm 溝切りのみ					第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃					
φ 100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000			
合計	式	1.000			

溝切り・切断刃損耗費 径100mm 溝切りのみ				第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

N S継手挿口加工(タビ°ンねじ式) 径100mm				第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

空気弁設置工 径13～25mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

空気弁設置工 径13～25mm				第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm					第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm				第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工 径100mm				第 0016 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する					第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する					第 0018 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する					第 0018 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄管布設工 径75mm以下					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管布設工 径75mm以下					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外					第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外					第 0020 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合					第 0021 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合				第 0021 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm				第 0022 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料 径75mm	日				第0023号施工単価表	
溝切り・切断刃損耗費 径75mm 切断＋溝切り	式	1.000			第0024号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径75mm					第 0022 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

タッピンねじ式専用工具損料 径75mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具損料					
φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000			
ガイドリング					
φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

溝切り・切断刃損耗費 径75mm 切断+溝切り					第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm					第 0025 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径75mm					第 0025 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0026号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径75mm					第 0026 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ 75, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			

エンジンカッター損料 径75mm			第 0026 号 施工単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS) 径75mm			第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
タビ°ンねじ式専用工具損料 径75mm	日				第0023号施工単価表
溝切り・切断刃損耗費 径75mm 溝切りのみ	式	1.000			第0028号施工単価表
諸雑費	式	1.000			

第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り					第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り	
第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り					第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

N S継手挿口加工(タビ°ンねじ式) 径75mm					第 0029 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm				第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm				第 0031 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0031 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0032 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0032 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工 径 100*4000					第 0033 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

管明示テープ工 径 75*4000					第 0034 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

管明示テープ工 径 75*4000				第 0034 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示シート工				第 0035 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0036 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0037 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表

舗装版直接掘削・積込工					第 0037 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0038 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0038 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0039 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂				第 0039 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
クッション用砂	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40				第 0040 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0040 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0041 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0042 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0042 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			第0043号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)					第 0043 号 施工単価表
					1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径50mm					第 0044 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管据付工 径50mm				第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径50mm				第 0045 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する					第 0046 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工（ポリエチレン管） φ 50					第 0047 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

管明示テープ工（ポリエチレン管） φ 50				第 0047 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋼管据付工（人力） 径100mm				第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm					第 0049 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋼管切断工 呼び厚さB種 径100mm 野書き～開先加工 切断					第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工	人					

鋼管切断工 呼び厚さB種 径100mm 野書き～開先加工 切断					第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0051 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0002)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0052 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0003)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm					第 0053 号 施工単価表 2.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm					第 0053 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） φ 50 以下					第 0054 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径40mm				第 0055 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径40mm				第 0056 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管切断工 径40mm					第 0056 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm					第 0057 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm					第 0057 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0058 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0058 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管					第 0059 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管					第 0060 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 20mm					第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

コア取付工 呼び径 20mm				第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm				第 0062 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径25mm					第 0062 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0063 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 25mm					第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm					第 0065 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

止水栓取付工 止水栓＋筐 P P 呼び径 20mm						第 0065 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

無筋コンクリート塊運搬費						第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				

無筋コンクリート塊運搬費					第 0066 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0067 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

舗装版直接掘削・積込工					第 0067 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0068 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0069 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表

無筋コンクリート塊運搬費					第 0069 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0070 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0070 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0071 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻）				第 0071 号 施工単価表	
クッション用砂				100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クッション用砂	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				第 0072 号 施工単価表	
RC-40				100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0072 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			流用土			第 0073 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費					第 0074 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0075 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0076 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径40mm					第 0077 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

硬質塩化ビニル管据付工 径40mm				第 0077 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工 径40mm				第 0078 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径40mm					第 0079 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					

交通誘導警備員費					第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径30mm					第 0081 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径32mm					第 0082 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm					第 0083 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm					第 0083 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0084 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				

交通誘導警備員費					第 0084 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口					第 0085 号 施工単価表 1.000 ケ所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				

消火栓設置工 地下式 単口			第 0085 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径50mm			第 0086 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0087 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0088 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

現場発生品運搬費					第 0088 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径25mm					第 0089 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管撤去工 径25mm				第 0089 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径13mm				第 0090 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0091 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0092 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0092 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0093 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表

現場発生品運搬費					第 0093 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径20mm					第 0094 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管撤去工 径20mm					第 0094 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0095 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0096 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					

交通誘導警備員費			第 0096 号 施工単価表		
			1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0200	メカニカル特殊継手工 φ100 (半数)	第 0001 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0190	メカニカル特殊継手工 (半数)					第 0002 号単価表 1 口 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1.000			
合 計		口	1.000			
単位当り		口	1.000	当り		

SJ0010 仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0001 舗装切断排水処理		第 0005 号単価表 10 t 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥（産業廃棄物）	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0036号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		第 0006 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0450 ポリエチレン管保温材設置工 径50mm		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0480 防護コンクリート工		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.060			第0051号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.400			第0052号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0380 ポリエチレン管継手工φ40 ワンタッチ型		第 0009 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型		第 0010 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0011 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

S0002 舗装切断排水処理		第 0012 号単価表 10 t 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥（産業廃棄物）	t	10.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3	9.100			第0066号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0370	ポリエチレン管継手工φ30 ワンタッチ型	第 0013 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0150	単口消火栓BOX設置工(H=0.7～0.8m) F35*45, B10, B20, C20, S80(標準)	第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0140 単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)					第 0015 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0330 ポリエチレン管継手撤去工 φ 50					第 0016 号単価表 1 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SKT0050 鋼管ねじ込み取外工 φ50		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0300 ポリエチレン管継手撤去工 φ 25		第 0018 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0280 ポリエチレン管継手撤去工 φ13		第 0019 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SKT0013 鋼管ねじ込み取外工 φ13		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SKT0025 鋼管ねじ込み取外工 φ25		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0290 ポリエチレン管継手撤去工 φ 20		第 0022 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1. 000			
単位当り	口	1. 000	当り		

SKT0020 鋼管ねじ込み取外工 φ20		第 0023 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0003)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB430510(0004)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

振動ローラ運転					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0010 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油					
一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0010 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

本設管数量計算書

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 ϕ 100

材料計算書

材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後											
				計算式								数量		計算式								数量	
					A路線				ドレン														
材料																							
	ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形1種 内面紛体 φ 100×4000	本	N =	46						=	46											
	ダクタイル鋳鉄管 切管用直管	NS形1種 内面紛体 φ 100×4000	本	N =			切管調書 + 6				=	6											
	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	NS形 内面紛体 φ 100× φ 75	個	N =	4						=	4											
	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	NS形 内面紛体 φ 100× φ 100	個	N =	1						=	1											
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ 100×45°	個	N =	5						=	5											
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ 100×22° 1/2	個	N =	1						=	1											
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ 100×11° 1/4	個	N =							=												
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ 100×5° 5/8	個	N =							=												
	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管	NS形 内面紛体 φ 100×45°	個	N =	1						=	1											
	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管	NS形 内面紛体 φ 100×22° 1/2	個	N =	1						=	1											
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ 100× φ 75	個	N =		消火栓 + 1	消火栓控除) -+ 1				=												
	ダクタイル鋳鉄管 浅層埋設型フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ 100× φ 75	個	N =		(空気+消火栓) + 1	(消火栓控除) -1				=	1											
	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	NS形 内面紛体 φ 100	個	N =							=												
	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	NS形 継ぎ輪用 φ 100	組	N =							=												
	ダクタイル鋳鉄管 ライ付	NS形用 φ 100	個	N =	11						=	11											
	ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング	NS形 φ 100	個	N =			切管調書 + 9				=	9											

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

$\phi 100 \cdot \phi 75$

材料計算書

材-3

[illegible]

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
					B路線	F路線①													
材料																			
	水道用 ポリエチレンパイプ	1種 2層管 φ50	m	L＝	75.700	+233.700					＝	309.400							
	PE チーズ	φ50×φ50	個	N＝	1						＝	1							
	PE チーズ	φ50×φ30	個	N＝							＝								
	PE チーズ	φ50×φ25	個	N＝							＝								
	PE エルボ	φ50	個	N＝		+ 4					＝	4							
	PE エルボ	φ30	個	N＝							＝								
	PE エルボ	φ25	個	N＝							＝								
	PE ソケット	φ50	個	N＝	1	+ 4					＝	5							
	PE 分水栓ソケット	φ50	個	N＝							＝								
	PE 分水栓ソケット	φ30	個	N＝							＝								
	PE 分水栓ソケット	φ25	個	N＝							＝								
	両受形ソフトシル仕切弁	PE形 φ50	個	N＝	1						＝	1							
	砲金仕切弁	ボックスキー φ50	個	N＝							＝								
	砲金製ソフトシル仕切弁	φ30	個	N＝							＝								
	砲金製ソフトシル仕切弁	φ25	個	N＝							＝								

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区) 本設配管 DCIP-NS・PE ϕ 100・ ϕ 75・ ϕ 50

切管調書(DCIP-NS ϕ 100)

切-1

番号	直管長	変更前											変更前															
		切管組合せ（番号/加工/延長）								使用管長	残管長		NS挿口加工	溝切のみ	切断工 切断/溝切	切管組合せ（番号/加工/延長）						使用管長	残管長		NS挿口加工	溝切のみ	切断工 切断/溝切	
		甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	甲切管	乙切管	甲切管		乙切管	乙切管				乙切管	乙切管	甲切管	乙切管									
1	4.000	(1)	1	(11)						2.250		1.750	1		1													
		1.250	1.000									1.750	1		1													
2	4.000	(2)	1	(10)						3.876		0.124	1		1													
		2.853	1.023									0.124	1		1													
3	4.000	(3)	1	(5)		1				3.700		0.300	2		2													
		0.900	2.800									0.300	2		2													
4	4.000	(4)	1	(6)		1				3.950		0.050	2		2													
		2.500	1.450									0.050	2		2													
5	4.000	(7)	1	(8)		1				4.000			2	1	1													
		2.000	2.000										2	1	1													
6	4.000	(9)	1	(10)						4.000			1	1	1													
		1.100	2.900										1	1	1													
計								6 本				2	2															
								21.776			2.224	9	8															

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	鋳鉄管据付工	φ100	m	消火栓T字分含む															
				L =	215.773						=	215.773							
	NS継手継手工	φ100	口	N =	直管 46	切管用直管 6					=	52							
	NS継手継手工	異形管 φ100	口	N =	曲管×1 6	両受曲管×2 4	丁字 6	F付丁字 1	受挿仕切弁 4	両受仕切弁 4	=	25							
	鋳鉄管切断・溝切加工	φ100	口	N =	切管調書 8						=	8							
	鋳鉄管切断工	φ100	口	N =	切管調書 2						=	2							
	鋳鉄管溝切加工	φ100	口	N =	切管調書 2						=	2							
	NS継手挿口加工	φ100	口	N =	切管調書 9						=	9							
	仕切弁設置工	φ100	基	N =	NS型 6						=	6							
	空気弁設置工	φ25	基	N =	1						=	1							
	フランジ継手工	φ75	口	N =	2	(空気弁控除) (1)					=	1							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ100	m	L =	4.042						=	4.042							
	ビニル管切断工	φ100	口	N =	既設管 4	2					=	6							
	メカニカル継手工	φ100	口	N =	VC 3						=	3							
	メカニカル継手工	φ75	口	N =	VC 1	PC片落 2					=	3							
	RR継手継手工	φ100	口	N =	VC 3	VS 2	HIVP 4				=	9							
	RR継手継手工	φ75	口	N =	VC 1						=	1							
	鋳鉄管据付工	φ75	m	L =	22.185						=	22.185							

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

$\phi 100 \cdot \phi 75$

勞務計算書

旁-2

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後									
				計算式						数量		計算式						数量			
	NS継手継手工	φ 75	口	N =	直管	切管用直管						=	5								
	NS継手継手工	異形管 φ 75	口	N =	曲管×1	丁字	受挿仕切弁					=	14								
	鋳鉄管切断・溝切加工	φ 75	口	N =	切管調書							=	6								
	鋳鉄管切断工	φ 75	口	N =	切管調書							=	1								
	鋳鉄管溝切加工	φ 75	口	N =	切管調書							=	3								
	NS継手挿口加工	φ 75	口	N =	切管調書							=	9								
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m	L =	5. 000							=	5. 000								
	ビニル管切断工	φ 50	口	N =	3							=	3								
	TS継手工	φ 50	口	N =	6							=	6								
	仕切弁室設置工	φ 150以下 H=0. 70m	組	N =	6							=	6								
	仕切弁室設置工	φ 150以下 H=0. 60m	組	N =	6							=	6								
	空気弁室設置工	H=0. 60m	組	N =	1							=	1								
	管明示テープ工	鋳鉄管 φ 100 W=50mm	m	L =	219. 815							=	219. 815								
	管明示テープ工	鋳鉄管 φ 75 W=50mm	m	L =	22. 185							=	22. 185								
	管明示テープ工	ビニル管 φ 50 W=50mm	m	L =								=									
	埋設標識シート工		m	L =	242							=	242. 000								
	通水試験工	φ 100、φ 75	m	L =	242. 000							=	242. 000								

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ75・φ50

 ϕ 50

勞務計算書

勞-3

[illegible]

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 $\phi \ 100$

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 ϕ 50

土工計算書(1)

 ± 2 [illegible]

(下水補助)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ75・φ50

φ100

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)		2.000		0.650		0.033		0.824				0.131		0.683			0.824					0.650	
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)		2.000		0.650		0.033		0.641				0.131		0.499			0.641					0.650	
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	3.11	2.000	6.22	0.650	2.02	0.033	0.10	0.629	1.96			0.131	0.41	0.488	1.52		0.629	1.96			0.650	2.02	
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	85.04	2.000	170.08	0.650	55.28	0.033	2.81	0.499	42.43			0.131	11.14	0.358	30.44		0.499	42.43			0.650	55.28	
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	127.27	2.000	254.54	0.650	82.73	0.033	4.20	0.434	55.24			0.131	16.67	0.293	37.29		0.434	55.24			0.650	82.73	
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	1.62	2.000	3.24	0.600	0.97	0.030	0.05	0.746	1.21			0.109	0.18	0.630	1.02		0.746	1.21			0.600	0.97	
本-31	H=0.70m 市道(Asあり)	11.15	2.000	22.30	0.600	6.69	0.030	0.33	0.446	4.97			0.109	1.22	0.330	3.68		0.446	4.97			0.600	6.69	
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	9.30	2.000	18.60	0.600	5.58	0.030	0.28	0.386	3.59			0.109	1.01	0.270	2.51		0.386	3.59			0.600	5.58	
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	3.74	2.000	7.48	0.650	2.43	0.033	0.12	0.952	3.56			0.129	0.48	0.813	3.04		0.952	3.56			0.650	2.43	
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578			0.666				0.550		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.556				0.085		0.468			0.556				0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.446				0.085		0.358			0.446				0.550		
計				482.46		155.70		7.89		112.96				31.11		79.50			112.96				155.70	

(下水補助)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ75・φ50

φ50

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	80.30	2.000	160.60	0.550	44.17	0.028	2.25	0.391	31.40			0.085	6.83	0.303	24.33			0.391	31.40			0.550	44.17
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	229.00	2.000	458.00	0.550	125.95	0.028	6.41	0.336	76.94			0.085	19.47	0.248	56.79			0.336	76.94			0.550	125.95
計				618.60		170.12		8.66		108.34				26.30		81.12				108.34				170.12

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

土工延長計算書

 ± 5 [illegible]

(下水補助)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ75・φ50

単位土工計算書

土-1

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.200	0.650		1.318	1.268		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.050
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.100	0.650		1.218	1.168		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.950
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.000	0.650		1.118	1.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.850
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.918	0.650		1.036	0.986		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.768
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.900	0.650		1.018	0.968		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.750
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.800	0.650		0.918	0.868		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.650
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.700	0.650		0.818	0.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.550

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.200	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.824		0.131	0.683		0.824		0.650		
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.100	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.759		0.131	0.618		0.759		0.650		
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.000	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.694		0.131	0.553		0.694		0.650		
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.918	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.641		0.131	0.499		0.641		0.650		
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.900	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.629		0.131	0.488		0.629		0.650		
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.800	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.564		0.131	0.423		0.564		0.650		
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.700	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.499		0.131	0.358		0.499		0.650		

(下水補助)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ75・φ50

単位土工計算書

#REF!

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.700	0.600		0.793	0.743		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.550
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	100	0.114	1.400	0.650		1.514	1.464		0.050	0.100	0.214	0.010	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.700	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.446		0.109	0.330		0.446		0.600		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	100	1.400	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.952		0.129	0.813		0.952		0.650		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(下水補助)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ75・φ50

単位土工計算書

#REF!

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水補助)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

本設管数量計算書

(下水補助) (枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50以下

 ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ40

ϕ 40

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助) (枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50以下

 ϕ 50

勞務計算書

旁-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ40

ϕ 40

勞務計算書

旁-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50以下

 $\phi 50 \cdot \phi 40$

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PE φ 50以下

φ 50 ・ φ 40

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	30.10	2.000	60.20	0.550	16.56	0.028	0.84	0.391	11.77			0.085	2.56	0.303	9.12			0.391	11.77			0.550	16.56
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	62.00	2.000	124.00	0.550	34.10	0.028	1.74	0.336	20.83			0.085	5.27	0.248	15.38			0.336	20.83			0.550	34.10
計				184.20		50.66		2.58		32.60				7.83		24.50				32.60				50.66

(下水補助) (枝管) 配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50以下

土工延長計算書

 ± 5 [illegible]

(下水補助)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PE φ 50以下

単位土工計算書

土-6

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

消火栓数量計算書

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

勞務計算書

勞-1

[illegible]

下水補助（出後 5 ・ 6）

給水管数量計算書

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578			0.651					0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358			0.431					0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)	13.00	2.000	26.00	0.550	7.15	0.028	0.36	0.376	4.89			0.073	0.95	0.303	3.94			0.376	4.89			0.550	7.15
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	20.60	2.000	41.20	0.550	11.33	0.028	0.58	0.321	6.61			0.073	1.50	0.248	5.11			0.321	6.61			0.550	11.33
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248			0.294					0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)	32.70	2.000	65.40	0.300	9.81	0.015	0.49	0.075	2.45							0.075	2.45					0.300	9.81
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	5.50	2.000	11.00	0.300	1.65	0.030	0.17	0.060	0.33							0.060	0.33					0.300	1.65
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	171.10							0.090	15.40							0.090	15.40						
合計			Co As	11.00 132.60	Co As	1.65 28.29	Co As	0.17 1.43		29.68				2.45		9.05		18.18		11.50			Co As	1.65 28.29

給水管 PE $\phi 25 \cdot \phi 20$

給土-3

[illegible]

給水管 PE $\phi 25 \cdot \phi 20$

給水單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

給水管 PE $\phi 25 \cdot \phi 20$

#REF!

[illegible]

1m当りの土工数量

[illegible]

下水補助 (出後 5・6)

給水管 PE $\phi 25 \cdot \phi 20$

單位土工計算書

#REF!

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

本設管数量計算書

(下水単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50

ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50

 $\phi 50$

勞務計算書

勞-1

[illegible]

(下水单独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50

 ϕ 50

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50

 ϕ 50

土工計算書(2)

± 2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	10.00	2.000	20.00	0.550	5.50	0.028	0.28	0.336	3.36			0.085	0.85	0.248	2.48			0.336	3.36			0.550	5.50
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.336					0.085		0.248			0.336					0.550
計				20.00		5.50		0.28		3.36				0.85		2.48				3.36				5.50
合計				20.00		5.50		0.28		3.36				0.85		2.48				3.36				5.50

(下水単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ50

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

(下水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区）
本設配管 PE φ 50

単位土工計算書

土-4

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	砕石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水单独)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

本設管数量計算書

(下水単独) (枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ40

ϕ 40

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独) (枝管) 配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PE φ 40

 $\phi 40$

勞務計算書

勞-1

[illegible]

(下水单独)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ40

 ϕ 40

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水单独)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PE φ 40

 ϕ 40

土工計算書(2)

± 2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	13.70	2.000	27.40	0.550	7.54	0.028	0.38	0.391	5.36			0.085	1.16	0.303	4.15			0.391	5.36			0.550	7.54
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.336					0.085		0.248			0.336					0.550
計				27.40		7.54		0.38		5.36				1.16		4.15				5.36				7.54
合計				27.40		7.54		0.38		5.36				1.16		4.15				5.36				7.54

(下水单独)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PEφ40

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

(下水単独)(枝管)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 PE φ 40

単位土工計算書

土-4

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

下水单独（出後（5・6工区））

給水管数量計算書

下水単独（出後（5・6工区））
PE φ 20

給水管

給水土工計算書(1)

給土-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
土工	舗装切断工	As	m	L =	39.60						=	39.60							
	舗装切断工	Co	m	L =	5.60						=	5.60							
	舗装切断排水処理	As 汚泥（産業廃棄物）	t	G =	39.60	施工量/日 ÷240.00	回収量 ×1.80	回収率 ×0.85	換算率 ×1.10		=	0.28							
	舗装切断排水処理	Co 汚泥（産業廃棄物）	t	G =	5.60	施工量/日 ÷150.00	回収量 ×1.80	回収率 ×0.85	換算率 ×1.10		=	0.06							
	舗装版破碎工	As	m ²	A =	10.90						=	10.90							
	舗装版破碎工	Co	m ²	A =	1.34						=	1.34							
	舗装版処分工	As	m ³	V =	0.55						=	0.55							
	舗装版処分工	Co	m ³	V =	0.13						=	0.13							
	機械掘削工		m ³	V =	7.97						=	7.97							
	人力掘削		m ³	V =							=								
	機械埋戻工	砂	m ³	V =	1.60						=	1.60							
	機械埋戻工	RC-40	m ³	V =	5.47						=	5.47							
	機械埋戻工	流用土	m ³	V =	0.97						=	0.97							
	発生土処分工		m ³	V =	7.00						=	7.00							
	路盤工		m ²	A =							=								
	仮復旧工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	A =	12.00						=	12.00							
	仮復旧工	Co t=10cm	m ²	A =	0.24						=	0.24							

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578			0.651					0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358			0.431					0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)	1.10	2.000	2.20	0.550	0.61	0.028	0.03	0.376	0.41			0.073	0.08	0.303	0.33			0.376	0.41			0.550	0.61
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	18.70	2.000	37.40	0.550	10.29	0.028	0.52	0.321	6.00			0.073	1.37	0.248	4.64			0.321	6.00			0.550	10.29
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)	2.00	2.000	4.00	0.550	1.10	0.055	0.11	0.294	0.59			0.073	0.15	0.248	0.50			0.294	0.59			0.550	1.10
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.075								0.075						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	0.80	2.000	1.60	0.300	0.24	0.030	0.02	0.060	0.05							0.060	0.05					0.300	0.24
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	10.20							0.090	0.92							0.090	0.92						
合計			Co As	5.60 39.60	Co As	1.34 10.90	Co As	0.13 0.55		7.97				1.60		5.47		0.97		7.00			Co As	0.24 12.00

下水単独 (出後(5・6工区))
PE φ20

給水管

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

給土-4

[illegible]

單位土工計算書

#REF!

[illegible]

1m当りの土工数量

[illegible]

(水道单独)配水管移設工事（出後(5・6)工区)

本設管数量計算書

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

ϕ 75

材料計算書

材-2

[illegible]

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

ϕ 50

材料計算書

材-4

[illegible]

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

切管調書(DCIP-NS ϕ 100)

切-1

[illegible]

(水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区）
本設配管 DCIP-NS・PE φ75・φ50

φ75

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	鋳鉄管据付工	φ75	m	L＝	26.377						＝	26.377							
	NS継手継手工	φ75	口	N＝	直管 6	切管用直管					＝	6							
	NS継手継手工	異形管 φ75	口	N＝	曲管×1	両受曲管×2	F付T字				＝								
	NS継手継手工	異形管・継ぎ輪 φ75	口	N＝	継ぎ輪						＝								
	鋳鉄管切断・溝切加工	φ75	口	N＝	切管調書 1						＝	1							
	鋳鉄管溝切加工	φ75	口	N＝	切管調書 3						＝	3							
	NS継手挿口加工	φ75	口	N＝	切管調書 4						＝	4							
	仕切弁設置工	φ75	基	N＝	NS型 1						＝	1							
	仕切弁設置工	φ75	基	N＝	F型						＝								
	メカニカル継手工	φ75	口	N＝	VC						＝								
	メカニカル継手工	φ50	口	N＝	MF						＝								
	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	L＝							＝								
	ビニル管切断工	φ50	口	N＝							＝								
	TS継手工	φ50	口	N＝							＝								
	フランジ継手工	φ75	口	N＝							＝								
	仕切弁室設置工	24型 H=0.60m	組	N＝	1						＝	1							
	管明示テープ工	鋳鉄管 φ75 W=50mm	m	L＝	26.377						＝	26.377							

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 $\phi 75$

勞務計算書

勞-2

[illegible]

(水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ75・φ50

φ50

労 務 計 算 書

労-3

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	ポリエチレン管据付工	φ50	m	L＝	615.500						＝	615.500							
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	N＝	B路線 4	C路線 ＋7	D路線 ＋1	E路線 ＋3	F路線 ＋12	トレン ＋2	＝	29							
	PE継手工	φ50	口	N＝	チース 15	異径チース 4	ソケット 18	エルボ 2	分水栓ソケット 2		＝	41							
	メカニカル継手工	φ75	口	N＝	PC片落ち 2						＝	2							
	RR継手工	φ50	口	N＝	PC片落ち 2	仕切弁 12					＝	14							
	ねじ込み継手工	φ50	口	N＝	分水栓ソケット 2	HIシモク 2					＝	4							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	L＝	7.100						＝	7.100							
	ビニル管切断工	φ50	口	N＝	8						＝	8							
	TS継手工	φ50	口	N＝	エルボ 12	ソケット 4					＝	16							
	フランジ継手工	φ50	口	N＝							＝								
	仕切弁室設置工	24型 H=0.70m	組	N＝	1						＝	1							
	仕切弁室設置工	24型 H=0.60m	組	N＝	7						＝	7							
	サドル分水栓取付工	铸铁管用 φ100×φ50	箇所	N＝							＝								
	サドル分水栓取付工	VP用 φ100×φ50	箇所	N＝							＝								
	管明示テープ工	PE・VP φ50	m	L＝	615.500						＝	615.500							
	埋設標識シート工		m	L＝	615.500						＝	615.500							
	通水試験工	φ50	m	L＝	本管 615.500						＝	615.500							

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ75・φ50

土 工 計 算 書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	26.38	2.000	52.76	0.600	15.83	0.030	0.79	0.386	10.18			0.109	2.88	0.270	7.12			0.386	10.18			0.600	15.83
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	8.80	2.000	17.60	0.550	4.84	0.028	0.25	0.556	4.89			0.085	0.75	0.468	4.12			0.556	4.89			0.550	4.84
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	112.50	2.000	225.00	0.550	61.88	0.028	3.15	0.391	43.99			0.085	9.56	0.303	34.09			0.391	43.99			0.550	61.88
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	437.70	2.000	875.40	0.550	240.74	0.028	12.26	0.336	147.07			0.085	37.20	0.248	108.55			0.336	147.07			0.550	240.74
本-43	H=0.60m 市道(Coあり)	62.70	2.000	125.40	0.550	34.49	0.055	3.45	0.308	19.31			0.085	5.33	0.248	15.55			0.308	19.31			0.550	34.49
計			Co As	125.40 1170.76	Co As	34.49 323.29	Co As	3.45 16.45		225.44				55.72		169.43				225.44				357.78

(水道単独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 75$ ・ $\phi 50$

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

(水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ75・φ50

単位土工計算書

土-4

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	0.089	1.000	0.550		1.089	1.039		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.850
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.400	0.550		1.460	1.410		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.571		0.098	0.468		0.571		0.550		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.400	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.776		0.085	0.688		0.776		0.550		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(水道単独)配水管移設工事（出後(5・6)工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ75・φ50

単位土工計算書

土-5

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (㎥)	機械掘削 (㎥)	人力掘削 (㎥)	砂埋戻 (㎥)	碎石埋戻 (㎥)	流用土埋戻 (㎥)	発生土処分 (㎥)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(水道单独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)

消火栓数量計算書

(水道单独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
消火栓設置 φ50

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(水道单独)配水管移設工事 (出後(5・6)工区)
消火栓設置 φ50

消火栓

勞務計算書

勞-1

[illegible]

水道单独（出後5・6工区）

給水管数量計算書

工種	名称	形状・寸法	単位	5	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	計
													VP φ30分岐	VP φ25分岐	育苗センター	
				E 路線	B 路線	C路線	C路線	C路線	C路線	C路線	D路線	D路線	F路線	F路線	F路線	
材料	サドル分水栓	PE用 φ50×φ20	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
	分止水栓用継手	φ30	個										2			2
	分止水栓用継手	φ25	個											2		2
	分止水栓用継手	φ20	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
	ポリエチレン管	φ50	m												1.60	1.60
	ポリエチレン管	φ30	m										2.60			2.60
	ポリエチレン管	φ25	m											1.60		1.60
	ポリエチレン管	φ20	m	2.20	2.80	23.40	5.70	2.50	2.90	12.30	15.50	1.60				68.90
	PE エルボ	φ50	個												1	1
	PE エルボ	φ30	個										1			1
	PE エルボ	φ25	個											1		1
	PV エルボ	φ50	個												1	1
	PV エルボ	φ30	個										1			1
	PV エルボ	φ25	個											1		1
	PE両受ソフトシール仕切弁	φ50	個												1	1
	砲金製ソフトシール仕切弁	φ30	個										1			1
	砲金製ソフトシール仕切弁	φ25	個											1		1
	分止水用60°ベントリンク	φ20	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
	メーター用止水栓	(開閉防止型 丸ハンドル付) φ20	個													
	メーター用止水栓	(開閉防止型 丸ハンドル付) φ20×φ13	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
	メーターボックス	φ20	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

給水管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30 \cdot \phi$

給勞-1

[illegible]

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
土工	舗装切断工	As	m	L =	51.40						=	51.40							
	舗装切断工	Co	m	L =	60.80						=	60.80							
	舗装切断排水処理	As 汚泥（産業廃棄物）	t	G =	51.40	施工量/日 ÷240.00	回収量 ×1.80	回収率 ×0.85	換算率 ×1.10		=	0.36							
	舗装切断排水処理	Co 汚泥（産業廃棄物）	t	G =	60.80	施工量/日 ÷150.00	回収量 ×1.80	回収率 ×0.85	換算率 ×1.10		=	0.68							
	舗装版破碎工	As	m ²	A =	12.21						=	12.21							
	舗装版破碎工	Co	m ²	A =	9.47						=	9.47							
	舗装版処分工	As	m ³	V =	0.63						=	0.63							
	舗装版処分工	Co	m ³	V =	0.95						=	0.95							
	機械掘削工		m ³	V =	11.14						=	11.14							
	人力掘削		m ³	V =							=								
	機械埋戻工	砂	m ³	V =	1.41						=	1.41							
	機械埋戻工	RC-40	m ³	V =	5.56						=	5.56							
	機械埋戻工	流用土	m ³	V =	4.21						=	4.21							
	発生土処分工		m ³	V =	6.93						=	6.93							
	路盤工		m ²	A =							=								
	仮復旧工	再生密粒度As13 t=5cm	m ²	A =	12.98						=	12.98							
	仮復旧工	Co t=10cm	m ²	A =	8.70						=	8.70							

給水土工計算書(2)

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)	1.80	2.000	3.60	0.550	0.99	0.028	0.05	0.651	1.17			0.073	0.13	0.578	1.04			0.651	1.17			0.550	0.99
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358			0.431					0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)	2.80	2.000	5.60	0.550	1.54	0.028	0.08	0.376	1.05			0.073	0.20	0.303	0.85			0.376	1.05			0.550	1.54
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	13.40	2.000	26.80	0.550	7.37	0.028	0.38	0.321	4.30			0.073	0.98	0.248	3.32			0.321	4.30			0.550	7.37
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)	1.40	2.000	2.80	0.550	0.77	0.055	0.08	0.294	0.41			0.073	0.10	0.248	0.35			0.294	0.41			0.550	0.77
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)	7.70	2.000	15.40	0.300	2.31	0.015	0.12	0.075	0.58							0.075	0.58					0.300	2.31
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	29.00	2.000	58.00	0.300	8.70	0.030	0.87	0.060	1.74							0.060	1.74					0.300	8.70
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	21.00							0.090	1.89							0.090	1.89						
合計			Co As	60.80 51.40	Co As	9.47 12.21	Co As	0.95 0.63		11.14				1.41		5.56		4.21		6.93			Co As	8.70 12.98

給水土工延長計算書

[illegible]

水道单独 (出後5・6工区)
給水管 PE $\phi 50 \cdot \phi 30 \cdot \phi 25 \cdot \phi 20$

給水單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ））
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通誘導警備員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☐ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A：一 人 B：116.4 人 （注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☒ ブロック塀 ☒ 家屋 ☒ その他（用水路 ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☐ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたいうで、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
	☐ 仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 運搬距離（L＝ km） ☒ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 提出書類あり	
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ））
	☐ その他（ ）	☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
適 用 条 件	☐ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和元年7月1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」 試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成30年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 ☐ ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 ） ☒ その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。）
監督の区分 （共通仕様書第1編第1章1-1-22条第6項に規定する表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	☐ 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☒ 市内企業の優先使用	☒ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月