

令和1年	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市医師住宅解体工事			
施 工 地 名	伊賀市 緑ヶ丘中町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	120	日間	設 計 令和1年9月
工 事 の 大 要		設 計	検 算	
<input type="checkbox"/> 伊賀市医師住宅の解体工事 ・鉄筋コンクリート造2階建て 2棟、延べ床面積89.57㎡/棟、最高高さ7.7m、テラス、カーポート、浄化槽、設備機器など敷地内の構造物、工作物を全部撤去		業 種	解体	業種コード 29
		課長		係長
		係員		係員

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	A棟解体工事						
	根切り		36.5	m ³			
	埋め戻し	整地とも	59.3	m ³			
	購入土		22.9	m ³			
	コンクリート取り壊し	RC造 基礎部 圧砕機	20.4	m ³			
	コンクリート取り壊し	RC造 建物躯体 圧砕機	69.4	m ³			
	コンクリート取り壊し	CB塀・花壇・テラス基礎	3.3	m ³			
	コンクリート取り壊し	R土間コン 駐車場・ポーチ部 圧砕機	31.2	m ²			
	屋根スレート撤去	アスベスト含有	62.7	m ²			
	テラス撤去	塩ビ製波板 壁・屋根とも	1	式			
	アルミ製建具撤去	玄関ドア1箇所、片開き戸2箇所	1	式			
	アルミ製建具撤去	W901～1800 10箇所、W900以下5箇所	1	式			
	ガラス撤去	厚2～10mm	25.3	m ²			
	室内建具撤去	W3600 1箇所、W901～1800 7箇所、W900以下 5箇所	1	式			
	内部造作材撤去		89.9	m ²			
	設備機器撤去	システムキッチン、洗面台、UTバス	1	式			
	便器撤去		1.0	箇所			
	玄関収納撤去		1.0	箇所			

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エアコン撤去	室内・室外機、配管、冷媒回収・破壊とも	3.0	箇所			
	照明器具撤去		15.0	箇所			
	電気設備撤去	電気メーター、TVアンテナ、配管、配線 コンセント、スイッチ、分電盤ほか	1	式			
	浄化槽撤去	5人槽	1	式			
	給排水設備撤去	配管、桧、給湯設備とも	1	式			
	門扉撤去	ガレージゲートとも	1	式			
	物置撤去	基礎とも	1	式			
	カーポート撤去	上屋のみ	1	式			
	仮設足場	単管足場 H7.9m	276.0	m ²			
	垂直養生	3か月	276.0	m ²			
	後片付け清掃費		1	式			
	1の計						

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	B棟解体工事						
	根切り		36.5	m ³			
	埋め戻し	整地とも	59.3	m ³			
	購入土		22.9	m ³			
	コンクリート取り壊し	RC造 基礎部 圧砕機	20.4	m ³			
	コンクリート取り壊し	RC造 建物躯体 圧砕機	69.4	m ³			
	コンクリート取り壊し	CB塀・花壇・テラス基礎	3.3	m ³			
	コンクリート取り壊し	R土間コン 駐車場・ポーチ部 圧砕機	31.2	m ²			
	屋根スレート撤去	アスベスト含有	62.7	m ²			
	テラス撤去	塩ビ製波板 壁・屋根とも	1	式			
	アルミ製建具撤去	玄関ドア1箇所、片開き戸2箇所	1	式			
	アルミ製建具撤去	W901~1800 10箇所、W900以下5箇所	1	式			
	ガラス撤去	厚2~10mm	25.3	m ²			
	室内建具撤去	W3600 1箇所、W901~1800 7箇所、W900以下 5箇所	1	式			
	内部造作材撤去		89.9	m ²			
	設備機器撤去	システムキッチン、洗面台、UTバス	1	式			
	便器撤去		1.0	箇所			
	玄関収納撤去		1.0	箇所			

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エアコン撤去	室内・室外機、配管、冷媒回収・破壊とも	4.0	箇所			
	照明器具撤去		15.0	箇所			
	電気設備撤去	電気メーター、TVアンテナ、配管、配線 コンセント、スイッチ、分電盤ほか	1	式			
	浄化槽撤去	5人槽	1	式			
	給排水設備撤去	配管、桝、給湯設備とも	1	式			
	門扉撤去	ガレージゲートとも	1	式			
	物置撤去	基礎とも	1	式			
	カーポート撤去	上屋のみ	1	式			
	仮設足場	単管足場 H7.9m	276.0	m ²			
	垂直養生	3か月	276.0	m ²			
	後片付け清掃費		1	式			
	2の計						

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材運搬費						
	コンクリート殻		99.3	m ³			
	屋根スレート材		0.5	t			
	混合廃棄物		2.0	t			
	金属類		1.1	t			
	ガラス類		0.6	t			
	設備・廃プラ		0.7	t			
	設備・陶器類		0.1	t			
	ボード類 (アスベスト)		0.1	t			
	ボード類		2.7	t			
	3の計						

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	コンクリート殻		99.3	m ³			
	屋根スレート材		0.5	t			
	混合廃棄物		2.0	t			
	金属類		1.1	t			
	ガラス類		0.6	t			
	設備・廃プラ		0.7	t			
	設備・陶器類		0.1	t			
	ボード類 (アスベスト)		0.1	t			
	ボード類		2.7	t			
	4の計						

伊賀市医師住宅解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積上げ)					
	積み上げ分						
	仮囲い	フェンスバリケード(運搬費込み)	1	式			
	交通誘導員	60人/日	1	式			
	安全対策費	コーンバリケード・赤色灯・鉄板敷き	1	式			
	小計						