

令和元年	工 事 設 計 書				
工 事 名	新居放課後児童クラブ改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 東高倉 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 100 日間	設 計	令和元年8月		
		設 計		検 算	
工 事 の 大 要		業 種	管	業種コード	09
★放課後児童クラブの定員増による、トイレ改修及び2階エアコン設置等改修工事。 ・洗面所内の洗面化粧台・洗濯機パンを撤去し、トイレブース・洋風大便器・多用途用手すり（L型）・手洗いカウンターを新設。 ・2階2室にエアコン新設。 ・階段手摺及びハスリップ新設。 ・非常用照明器具及び避難標識新設。 ・既設窓上に窓新設。		課長		係長	
		係員		係員	

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	改修建築工事		1	式			
2	改修電気設備工事		1	式			
3	改修機械設備工事		1	式			
4	発生材処分費		1	式			
	小計						

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	改修建築工事						
	墨出し・養生		5.1	m ²			
	施工時清掃		5.1	m ²			
	外部足場	くさび緊結式 600mm 3ヶ月	31.4	m ²			
	壁取壊し費		5.0	箇所			
	ビニル床シート撤去	下地合板とも	5.1	m ²			
	フローリング材撤去	仕上材のみ	1.5	m ²			
	階段手摺撤去		1.0	式			
	防湿工事	防湿ポリエチレンフィルム敷き 厚0.15 土間コンクリート厚100 床組撤去復旧とも	5.1	m ²			
	床構造用合板貼り	厚12.5	5.1	m ²			
	ビニル床シート貼り	厚2.0	5.1	m ²			
	フローリング貼り	なら 厚12.0	1.5	m ²			
	木小壁下地	D100 桧 @300 耐水合板 t=12.5	0.9	m ²			
	ライニング壁ビニルクロス貼り		1.0	m ²			
	壁ビニルクロス貼り替え	下地調整とも	1.6	m ²			
	ポストフォーム笠木	120*20 材工とも	1.1	m			
	ソフト巾木	H60 材工とも	1.2	m			
	外装仕上げ補修費	折板仕上げ	1.0	式			

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内装仕上げ補修	プリント合板化粧板貼り（和室1・2）	1.0	式			
	内装仕上げ補修	プリント合板化粧板貼り（洋室1・3・4）	1.0	式			
	アルミ引き違い窓	1855*223 外付本体 網戸付	2.0	箇所			
	アルミ引き違い窓	1360*303 外付本体 網戸付	2.0	箇所			
	アルミ引き違い窓	1360*223 外付本体 網戸付	2.0	箇所			
	アルミ引き違い窓	870*375 外付本体 網戸付	1.0	箇所			
	アルミ引き違い窓	1360*375 外付本体 網戸付	1.0	箇所			
	同上 取付費	開口補強とも	1.0	式			
	トイレブース	TB-1 材工とも	1.0	式			
	階段手摺新設	2箇所 材工とも	1.0	式			
	階段ノンスリップ新設	14箇所 材工とも	1.0	式			
	1の計						

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	改修電気設備工事						
	非常用照明器具	NNFB90005J 材工とも	4.0	箇所			
	同上 点検リモコン	FSK90910	1.0	個			
	電線	VVF 2.0-3 コロガシ 隠蔽	50.0	m			
	電線	VVF 1.6-2 コロガシ	30.0	m			
	既設コンセント撤去	洗面所	2.0	箇所			
	コンセント新設	洗面所、洋室3	6.0	箇所			
	メタルモール	材工とも	1.0	式			
	既設分電盤改造	回路増設 6回路 材工とも	1.0	式			
	避難口誘導標識	壁付けタイプ 材工とも	1.0	箇所			
	避難口誘導標識	天井付けタイプ 材工とも	1.0	箇所			
	避難経路誘導標識	壁付けタイプ 材工とも	2.0	箇所			
	2の計						

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	改修機械設備工事						
	既設 洗面化粧台 撤去		1.0	台			
	既設 洗濯機パン 撤去		1.0	台			
	同上 運搬費		1.0	式			
	手洗いカウンター	MB-450HD5WR (1110)	1.0	組			
	同上 取付費		1.0	式			
	小型電気温水器	EHPN-CA12ECS3	1.0	組			
	同上 取付費		1.0	式			
	洋風大便器	YBC-P110SA+DQ-PA150CH	1.0	組			
	同上 据付費		1.0	式			
	温水洗浄便座	CW-PA11F-NE 材工とも	1.0	台			
	多用途用手すり (L 型)	KF-920AE70D12 材工とも	1.0	組			
	棚付2連紙巻器	CF-AA64 材工とも	1.0	組			
	屋内給水設備	HIVP/20A 便所	4.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	屋内排水設備	V P 75A 便所	4.0	m			
		VP 75A 屋内一般	2.0	m			
	掘削・埋戻し費		1.0	式			

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設配管接続	既設管切断 接続	1.0	式			
	コンクリートカッター入れ		1.5	m			
	土間コンクリート取壊し		0.1	m ³			
	土間コンクリート復旧	材工とも	0.1	m ³			
	屋外排水設備	VP75A 地中	3.0	m			
	小口径インバート柵	100-150 90Y	2.0	箇所			
	既設配管接続	VU100 地中	1.0	式			
	掘削・埋戻し		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設柵撤去		1.0	式			
	同上 運搬費		1.0	式			
	既設空調設備撤去	内・外機、冷媒管とも	1.0	箇所			
	既設換気設備撤去	洋室1・2・3	3.0	箇所			
	空気調和設備	RAC1（洋室3）屋根置き架台とも	1.0	箇所			
		RAC2（洋室4）屋根置き架台とも	1.0	箇所			
	同上 取付費	冷媒管、ドレン管、保温工とも	2.0	箇所			
	トイレ換気扇	V-08PPXD 7 P-13JSQ スイッチ 材工とも	1.00	式			
	3の計						

新居放課後児童クラブ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	コンクリート殻		0.1	t			
	混合廃棄物	洗濯器具、洗濯機パン、手摺等	0.5	t			
	家電リサイクル運搬処分	RAC2	1.0	式			
	4の計						