

令和元年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	令和元年度 栄楽館施設改修工事（建築工事）				
施 工 場 所	伊賀市 上野相生町 地内				
設 計 金 額					
工 事 期 間	契約の日から 126日間		設 計 令和元年10月		
			設 計		検 算
工 事 概 要		工 種	建	コード	02
伊賀市古民家等再生活用事業における伊賀上野城下町ホテルの基幹施設として栄楽館を旅館への用途変更に伴う改修工事。 施設規模； 木造地上2階建て 1階:286. 31㎡ 2階:173. 67㎡ 延床面積:459. 98㎡ 施設構成： チェックインフロント、客室3室、レストラン、厨房 左官工事、タイル工事、木工事、内装工事、屋根(瓦)工事、板金工事、(木製)建具工事、解体工事、外構工事					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和元年度 栄楽館施設改修工事（建築工事）						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
III	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
IV	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	設計金額						

(明細書)

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	直接仮設工事		1.0	式			
B	建築工事		1.0	式			
C	瓦工事		1.0	式			
D	屋根・外部板金工事		1.0	式			
E	建具工事		1.0	式			
F	解体工事		1.0	式			
G	外構工事		1.0	式			
	計						

(明細書)

No. 3

	名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
A	直接仮設工事												
	養生費				463.0		m ²						
	外部足場		屋根外壁用		1.0		式						
	内部足場		内部棚足場		30.0		m ²						
	竣工時清掃				463.0		m ²						
	計												

(明細書)

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	建築工事						
I	レストラン、共用部、厨房、その他		1.0	式			
II	客室①		1.0	式			
III	客室②		1.0	式			
IV	客室③		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

(明細書)

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	レストラン、共用部、厨房、その他						
1	土間コンクリート工事		1.0	式			
2	左官・タイル工事		1.0	式			
3	木工事		1.0	式			
4	内装工事		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	土間コンクリート工事						
	厨房床、犬走						
	鋤取り	手作業	40.0	m ²			
	残土処分	場外搬出	4.0	m ³			
	砕石均し	RC-40	40.0	m ²			
	型枠組	外部犬走	5.0	m			
	メッシュシート	化粧土間のみ	40.0	m ²			
	コンクリート打ち	ポンプ打ち	4.0	m ³			
	金鰻仕上げ 均し		40.0	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	左官・タイル工事						
	カラクリート	カラクリート仕上げ 既存土間利用	30.0	m ²			
	外壁 漆喰塗り	ラスカット下地 厨房外壁	18.0	m ²			
	内部 伊賀土仕上げ	PB下地 ホール	15.0	m ³			
	内壁 漆喰仕上げ	PB下地 ホール・廊下	45.0	m ³			
	勝手口モルタルレール		1.0	式			
	ホテル玄関土間洗い出し	ホテル玄関	1.0	式			
	ホテル玄関土間巾木		1.0	式			
	レストラン入口付近漆喰面戸	隙間充填	1.0	式			
	レストラン入口床タイル工事	300角 平	2.0	m ²			
	レストラントイレ床タイル工事	300角 平	6.0	m ²			
	レストラン入口 踏み台	洗い出し 高さ:約200	1.0	式			
	屋根のし天端漆喰	下屋と壁取り合い(葺き替え部分)	5.0	m			
	受付カウンター版築		1.0	式			
	雑左官補修工事		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
	大引き	1F	10.0	本			
	根太掛け		2.0	丁			
	根太		30.0	丁			
	床断熱 発砲断熱材 ピン	カット品	13.0	m ²			
	杉フローリング 無塗装	無垢フローリング t=15	30.0	坪			
	構造用合板 浴室廻り	t=24	10.0	枚			
	化粧柱	120*120	15.0	丁			
	間柱	30*120	50.0	丁			
	胴縁		8.0	束			
	野縁		6.0	束			
	プラスターボード 壁	t=12.5	100.0	枚			
	プラスターボード 天井	t=9.5	45.0	枚			
	ラスカット		8.0	枚			
	内部木製建具枠		23.0	ヶ所			
	外部木製建具枠		4.0	個所			
	階段手摺		3.0	式			
	受付カウンター	材工	1.0	式			
	レストランカウンター	材工	1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段下下足収納	材工	1.0	式			
	ホテル入口下足収納	材工	1.0	式			
	補強工事						
	90角柱		40.0	本			
	杉材	30*30*4000	2.0	束			
	杉材	30*60*4000	2.0	束			
	杉材	30*180*2000	86.0	枚			
	構造用合板	910*3030*9	10.0	枚			
	荒壁パネル		1.0	式			
	補強施工費		1.0	式			
	外部庇						
	垂木掛け		4.0	本			
	垂木		17.0	本			
	杉板		7.0	束			
	12mm合板		14.0	枚			
	広小舞、のぼり		10.0	本			
	庇施工費		1.0	式			
	補足材		1.0	式			
	金物	ビス・釘・補強金物・点検口等	57.0	坪			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	造作手間		57.0	坪			
	小 計						

(明細書)

No. 11

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装工事						
	床 杉フローリング塗装	WP塗装	99.0	m ²			
	外壁塗装	塀など	20.0	m ²			
	キッチンパネル貼り	厨房、渡り廊下2F	55.0	m ²			
	天井 和紙貼り	下地塗装含む	16.0	m ²			
	壁 クロス仕上げ	AA	80.0	m ²			
	天井 クロス仕上げ	AA	60.0	m ²			
	小 計						

(明細書)

No. 12

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	左官・タイル工事						
	内部 伊賀土仕上げ	PB下地	4.0	m ²			
	内壁 漆喰仕上げ	PB下地	16.0	m ²			
	内壁 聚楽塗り	PB下地	35.0	m ²			
	床タイル	サーモタイル 同等品 浴室廻り	7.0	m ²			
	壁タイル	サーモタイル 同等品 浴室廻り	6.0	m ²			
	FRP防水	浴室廻り	12.0	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	大引き		7.0	本			
	根太掛け		2.0	丁			
	根太		40.0	丁			
	床断熱 発砲断熱材 ピン	カット品	20.0	m ²			
	杉フローリング 無塗装	無垢フローリング t=15	11.0	坪			
	構造用合板 浴室廻り	t=24	11.0	枚			
	化粧柱	120*120	12.0	丁			
	間柱	30*120	19.0	丁			
	胴縁		5.0	束			
	野縁		3.0	束			
	壁グラスウール	100mm 24K	25.0	m ²			
	プラスターボード 壁	t=12.5	50.0	枚			
	プラスターボード 天井	t=9.5	6.0	枚			
	杉羽目板	t=12.0	4.0	坪			
	桧羽目板	t=12.0	5.0	坪			
	内部木製建具枠		7.0	ヶ所			
	外部木製建具枠		4.0	個所			
	階段造作	桧	1.0	個所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段手摺		1.0	式			
	ミニバー家具	材工	1.0	式			
	造作家具	材工 洗面カウンター	3.0	式			
	ハンガーパイプ	金物とも	1.0	式			
	補足材		1.0	式			
	金物	ビス・釘・補強金物・点検口等	17.0	坪			
	造作手間		17.0	坪			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	床 杉フローリング塗装	WP塗装	35.0	m ²			
	天井 和紙貼り	下地塗装含む	4.0	m ²			
	壁 クロス仕上げ	AA	6.0	m ²			
	天井 クロス仕上げ	AA	6.0	m ²			
	畳表替え		6.0	帖			
	小 計						

(明細書)

No. 17

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	客室②						
1	左官・タイル工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	内装工事		1.0	式			
4	住設工事		1.0	式			
	計						

(明細書)

No. 18

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	左官・タイル工事						
	内部 伊賀土仕上げ	PB下地	5.0	m ²			
	内壁 漆喰仕上げ	PB下地	3.0	m ²			
	内壁 聚楽塗り	PB下地	37.0	m ²			
	床タイル	サーモタイル 同等品 水廻り	7.0	m ²			
	壁タイル	サーモタイル 同等品 水廻り	10.0	m ²			
	壁タイル	100角 水廻り	8.0	m ²			
	FRP防水	浴室廻り	12.0	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	浴室補強梁	H180 程度	4.0	本			
	根太掛け		2.0	丁			
	根太		10.0	丁			
	床断熱 発砲断熱材 ピン	カット品	6.0	m ²			
	杉フローリング 無塗装	無垢フローリング t=15	9.0	坪			
	構造用合板 浴室廻り	t=24	10.0	枚			
	化粧柱	120*120	6.0	丁			
	間柱	30*120	22.0	丁			
	胴縁		5.0	束			
	野縁		3.0	束			
	壁グラスウール	100mm 24K	9.0	m ²			
	プラスターボード 壁	t=12.5	40.0	枚			
	プラスターボード 天井	t=9.5	5.0	枚			
	桧羽目板	t=12.0	3.0	坪			
	内部木製建具枠		5.0	ヶ所			
	外部木製建具枠		8.0	個所			
	階段造作	桧	1.0	個所			
	階段手摺		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ミニバー家具	材工	1.0	式			
	造作家具材料	材工 洗面カウンター	1.0	式			
	ハンガーパイプ	金物とも	1.0	式			
	補足材		1.0	式			
	金物	ビス・釘・補強金物・点検口等	22.0	坪			
	造作手間		22.0	坪			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	床 杉フローリング塗装	WP塗装	24.0	m ²			
	天井 和紙貼り	下地塗装含む	4.0	m ²			
	壁 クロス仕上げ	AA 新設収納内	6.0	m ²			
	天井 クロス仕上げ	AA 新設収納内	2.0	m ²			
	畳表替え		14.0	帖			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	住設工事						
	ハーフユニットバス同上施工費		1.0	式			
	小 計						

(明細書)

No. 23

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅳ	客室③						
1	基礎工事		1.0	式			
2	左官・タイル工事		1.0	式			
3	木工事		1.0	式			
4	内装工事		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	基礎工事						
	床下土間コンクリート打ち						
	鋤取り	手作業	22.0	m ²			
	残土処分	場外搬出	2.0	m ³			
	砕石均し	RC-40	22.0	m ²			
	メッシュシート	化粧土間のみ	22.0	m ²			
	コンクリート打ち	ポンプ打ち	3.0	m ³			
	金鍔仕上げ 均し		22.0	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	左官・タイル工事						
	内壁 漆喰仕上げ	PB下地	14.0	m ²			
	床タイル	サーモタイル 同等品 浴室・トイレ	7.3	m ²			
	床タイル	300角 平 玄関	2.0	m ²			
	壁タイル	サーモタイル 同等品 浴室	7.0	m ²			
	FRP防水	浴室廻り	15.0	m ²			
	新規窓廻り漆喰補修		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
	大引き		9.0	本			
	根太掛け		4.0	丁			
	根太		70.0	丁			
	床断熱 発砲断熱材 ピン	カット品	22.0	m ²			
	杉フローリング 無塗装	無垢フローリング t=15	11.0	坪			
	構造用合板	t=24	20.0	枚			
	化粧柱	120*120	6.0	丁			
	間柱	30*120	15.0	丁			
	胴縁		4.0	束			
	野縁		2.0	束			
	プラスターボード 壁	t=12.5	15.0	枚			
	プラスターボード 天井	t=9.5	2.0	枚			
	杉羽目板	t=12.0	2.0	坪			
	桧羽目板	t=12.0	3.0	坪			
	内部木製建具枠		5.0	ヶ所			
	外部木製建具枠		1.0	個所			
	階段造作	桧	1.0	個所			
	階段手摺		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2F吹抜け壁	材工 H900	1.0	式			
	造作家具	材工 洗面カウンター	1.0	式			
	ハンガーパイプ	金物とも	1.0	式			
	補足材		1.0	式			
	金物	ビス・釘・補強金物・点検口等	12.0	坪			
	造作手間		12.0	坪			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装工事						
	床 杉フローリング塗装	WP塗装	40.0	m ²			
	壁 クロス仕上げ	AA	6.0	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	事務所南側既存屋根下し復旧	(浄化槽設置に伴う下屋撤去、復旧)					
	瓦下し	既存再利用	15.0	m ²			
	栈木		30.0	本			
	ホルマリン銅線		1.0	キロ			
	ステンレス釘		2.0	キロ			
	ルーフィング		1.0	本			
	モルタル		2.0	本			
	屋根漆喰		1.0	本			
	煉り土		1.0	車			
	葺き手間		5.0	坪			
	全体						
	破損瓦取り換え等雑費		1.0	式			
	葺き手間		2.0	坪			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	屋根・外部板金工事						
I	屋根板金工事		1.0	式			
II	雨樋工事		1.0	式			
III	外壁板金工事		1.0	式			
IV	水切り工事		1.0	式			
	材料運搬費		1.0	式			
	発生廃材処分費		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	屋根板金工事						
	南棟 北面						
	ガルバリウム一文字葺き	2000×3600	7.2	m ²			
	ゴムアスルーフィング		7.2	m ²			
	唐草水切り	GLカラー t=0.35	7.6	m			
	瓦取り合い水切り	GLカラー t=0.35	3.6	m			
	ガルバリウム横葺き	1100×3100	3.4	m ²			
	ゴムアスルーフィング		3.4	m ²			
	唐草水切り	GLカラー t=0.35	5.3	m			
	水上取り合い水切り	GLカラー t=0.35	3.1	m			
	蔵南面(差し掛け)						
	ガルバリウム横葺き	3000×1370	4.1	m ²			
	ゴムアスルーフィング		4.1	m ²			
	唐草水切り	GLカラー t=0.35	1.4	m			
	捨て水切り	GLカラー t=0.35	6.0	m			
	流れ方向取り合い水切り	GLカラー t=0.35	6.0	m			
	東棟西面(庇)						
	ガルバリウム横葺き	1300×2500	3.3	m ²			
	ゴムアスルーフィング		3.3	m ²			
	唐草水切り	GLカラー t=0.35	5.1	m			

(明細書)

No. 33

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水上取り合い水切り	GLカラー t=0.35	2.5	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	雨樋工事						
	南棟北面						
	軒樋	半丸75	3.6	m			
	丸鶴首受		5.0	個所			
	新集水器	75×45	1.0	個所			
	豎樋	45 φ	2.7	m			
	エルボ	45	2.0	個所			
	控金具		3.0	丁			
	蔵南面						
	軒樋	半丸75	1.4	m			
	丸鶴首受		5.0	個所			
	新集水器	75×45	1.0	個所			
	豎樋	45 φ	2.7	m			
	エルボ	45	3.0	個所			
	控金具		3.0	丁			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
III	外壁板金工事						
	東棟(2Fトイレあり)						
	波板板金	GLカラー t=0.25	42.0	m			
	出隅	GLカラー t=0.35	7.0	m			
	見切り水切り	GLカラー t=0.35	10.0	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	水切り工事						
	トイレ棟・茶室・事務所棟 西面						
	(新規)塀笠木	GLカラー t=0.35	5.2	m			
	(既存)塀笠木仕舞	GLカラー t=0.35	2.0	個所			
	(事務所棟北面・西面)格子建具水切り	GLカラー t=0.35	6.0	m			
	(新設・既存)敷居・窓下取合い水切り	GLカラー t=0.35	37.0	m			
	事務所棟南側下屋						
	瓦谷樋(1ヶ所)	GLカラー t=0.35	2.0	m			
	同上取り合い工事		1.0	式			
	既存谷樋、角樋、水切り解体		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	建具工事						
I	新規建具工事		1.0	式			
II	既存補修、障子貼り替え、襖貼り替え		1.0	式			
	金物		1.0	式			
	取付および修繕費		1.0	式			
	ガラスコーキング		455.0	m			
	運搬諸経費		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	新規建具工事						
	ホール格子戸	WD-3,4,5	3.0	本			
	ホール-バックヤード吊板戸	WD-6	1.0	本			
	トイレ片引き戸フラッシュ戸	WD-11	1.0	本			
	バックヤード片開きフラッシュ戸	WD-10	1.0	本			
	厨房片開きフラッシュ戸	WD-12	1.0	本			
	厨房片開きフラッシュ戸	WD-13	1.0	本			
	厨房片引き吊フラッシュ戸	WD-14	1.0	本			
	玄関引き違い腰つき框戸	WD-16	2.0	本			
	廊下片開き板戸	WD-17 廊下側シナベニア	1.0	本			
	客室1押入襖	WD-22	1.0	本			
	浴室入口片引き框戸	WD-28	1.0	本			
	脱衣入口片引き腰つき框戸	WD-27	1.0	本			
	引違い框戸	WD-31	4.0	本			
	トイレ片引きフラッシュ戸	WD-32	1.0	本			
	客室2押入襖	WD-38	1.0	本			
	引違い框戸	WD-42	4.0	本			
	引違い框戸	WD-45	4.0	本			
	トイレ片引きフラッシュ戸	WD-49,50	2.0	本			
	廊下引き違い戸	WD-51	2.0	本			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廊下片開き板戸	WD-52 廊下側シナベニア	1.0	本			
	両開きフラッシュ戸	WD-54	2.0	本			
	洗面脱衣入口フラッシュ戸	WD-55	1.0	本			
	浴室入口片引き框戸	WD-57	1.0	本			
	レストラン入口 腰つき框戸	WD-61	1.0	本			
	レストランバックヤード フラッシュ戸	WD-62	1.0	本			
	階段上片引き障子	WD-87	1.0	本			
	渡り廊下開戸	WD-86	1.0	本			
	渡り廊下板戸	WD-92	1.0	本			
	スタッフ通路片開き板戸	WD-94	1.0	本			
	客室②浴室入口框戸	W-106	1.0	本			
	障子戸	WD-113	2.0	本			
	客室①スタッフ入口 フラッシュ戸	WD-118	1.0	本			
	客室①腰障子戸	WD-122	2.0	本			
	客室③新規ガラス戸	WD-126	1.0	本			
	片面板戸	WD-128	1.0	本			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	既存補修、障子貼り替え、襖貼り替え						
	1階						
	入口鍵つけ	WD-1.2	2.0	セット			
	バックヤードネジ締まり	WD-8,9	2.0	個			
	玄関上がり框引違い ネジ締まり	WD-15	1.0	個			
	玄関横廊下ネジ締まり	WD-18	2.0	個			
	客室1入口縦框接ぎ木	WD-20	2.0	本			
	客室1入口鍵つけ	WD-20	1.0	セット			
	襖貼り替え	WD-21	3.0	本			
	障子貼り替え	WD-24	4.0	本			
	欄間貼り替え	WD-25	2.0	本			
	客室2入口鍵つけ	WD-37	1.0	セット			
	障子貼り替え	WD-40	4.0	本			
	欄間障子貼り替え	WD-41	2.0	本			
	上部FIXワーロン障子	FIX-4,7	4.0	本			
	茶室6帖入口襖貼り替え	WD-43	1.0	本			
	押入襖貼り替え	WD-46	1.0	式			
	障子貼り替え	WD-44	4.0	本			
	レストラン入口鍵取付	WD-60,61	2.0	セット			
	レストラン障子貼り替え	WD-66,67,72,73	16.0	本			

(明細書)

No. 41

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	回廊廊下上部FIXワーロン障子	FIX-11,12	10.0	本			
	ベスト堀込ボルト取り付け	WD-63,65	2.0	個			
	2階						
	スタッフ通路ネジ締まり	WD-114,115,116,117	4.0	個			
	客室1寝室書院障子貼り替え	WD-119	4.0	本			
	障子貼り替え	WD-123	5.0	本			
	真鍮ネジ締まり	WD-124	2.0	個			
	客室2書院障子貼り替え	WD-107	5.0	本			
	襖貼り替え	WD-108	2.0	本			
	窓真鍮ネジ締まり	WD-109	2.0	個			
	洗面脱衣表示錠	WD-97	1.0	セット			
	客室3寝室真鍮ネジ締まり	WD-125,126,127	3.0	個			
	客室③鍵(1階)	WD-53	1.0	本			
	レストラン障子貼り替え	WD-77,78,79,84	16.0	本			
	レストラン書院障子貼り替え	WD-76	4.0	本			
	小 計						

(明細書)

No. 42

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	内部仕上げ解体工事	1F茶室、トイレ(男女)	10.0	坪			
		和室6帖	4.0	坪			
		厨房	2.0	坪			
		物置、2Fトイレ	4.0	坪			
		事務所床撤去	4.0	坪			
		蔵1階床 一部2階床	7.0	坪			
		2階和室8畳、10畳の一部	2.0	坪			
		廊下床撤去	12.0	坪			
		1F物入(スタッフ通路)	2.0	坪			
		土間ハツリ トイレ、事務所、展示室	25.0	m ²			
	塀解体工事	浄化槽搬入口 既存塀の撤去	1.0	式			
	事務所南側下屋		11.0	m ²			
	ポリカ屋根	玄関廻り、蔵廻り	16.0	m ²			
	板金めくり	茶室前庇、外壁波板金	23.0	m ²			
	畳処分費		30.0	枚			
	解体処分費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	塀復旧工事						
	基礎ブロック		1.0	式			
	木材		1.0	式			
	施工費		1.0	式			
	小 計						
II	客室間仕切り壁						
	基礎ブロック		1.0	式			
	木材		1.0	式			
	施工費		1.0	式			
	小 計						
III	植栽工事						
	伐採剪定		1.0	式			
	小 計						